

# P.T. + D.E. + C.S.



DENUMIREA LUCRARII:

**„AMENAJARE TROTUARE DIN BETON ÎN COMUNA ȘEPREUȘ  
JUDEȚUL ARAD”**

BENEFICIAR:

**COMUNA ȘEPREUȘ**

PROIECTANT:

**S.C. VIADUCT S.R.L.**



Nr. Ord. Reg. Com.: J02/171/1999  
Atribut fiscal: RO, CIF: 11682361  
Sedlu: str. Izvorului, nr. 33, Sebiș, Jud. Arad  
Capital social: 20 000 lei  
Tel./Fax : 0257 310 109  
Mobil: 0745 590 184



SR EN  
ISO 9001  
2008  
NR.409 - C



SR EN  
ISO 14001  
2005  
NR.410 - M

**VOL.III- LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI**

**- PROIECT NR. 24/2018 -**

**DEVIZ GENERAL ESTIMATIV**

al obiectului de investitii:

„ AMENAJARE TROTUARE DIN BETON IN COMUNA SEPREUS, JUD.ARAD"

| Nr. Crt.                                                                      | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli                                                                       | Valoare (fără TVA)<br>lei | TVA [ 19% ]<br>lei | Valoare cu TVA<br>lei |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1                                                                             | 2                                                                                                                           | 3                         | 4                  | 5                     |
| <b>CAPITOLUL 1</b>                                                            |                                                                                                                             |                           |                    |                       |
| Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului                           |                                                                                                                             |                           |                    |                       |
| 1.1                                                                           | Obținerea terenului                                                                                                         | 0                         | 0                  | 0                     |
| 1.2                                                                           | Amenajarea terenului                                                                                                        | 0                         | 0                  | 0                     |
| 1.3                                                                           | Amenaj. pt protecția mediului și aduc.la stare initiala                                                                     | 0                         | 0                  | 0                     |
| 1.4                                                                           | Cheltuieli pentru relocare/protecția utilitatilor                                                                           | 0                         | 0                  | 0                     |
| <b>Total capitol 1</b>                                                        |                                                                                                                             | <b>0</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>              |
| <b>CAPITOLUL 2</b>                                                            |                                                                                                                             |                           |                    |                       |
| Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii |                                                                                                                             |                           |                    |                       |
| 2.1                                                                           | Pe amplas.inv.si /chelt.afereente racord.la retelele de utiliti                                                             | 0                         | 0                  | 0                     |
| <b>Total capitol 2</b>                                                        |                                                                                                                             | <b>0</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>              |
| <b>CAPITOLUL 3</b>                                                            |                                                                                                                             |                           |                    |                       |
| Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică                             |                                                                                                                             |                           |                    |                       |
| 3.1                                                                           | Studii                                                                                                                      | 3000                      | 0                  | 3000                  |
|                                                                               | 3.1.1, Studii de teren                                                                                                      | 3000                      | 0                  | 3000                  |
|                                                                               | 3.1.2, Raport privind impactul asupra mediului                                                                              | 0                         | 0                  | 0                     |
|                                                                               | 3.1.3, Alte studii specifice                                                                                                | 0                         | 0                  | 0                     |
| 3.2                                                                           | Doc.-suport si chelt.pt obtin.de avize,acorduri si autor.                                                                   | 0                         | 0                  | 0                     |
| 3.3                                                                           | Expertiza tehnica                                                                                                           | 0                         | 0                  | 0                     |
| 3.4                                                                           | Certific. performant.energetice si auditul energ.al clad.                                                                   | 0                         | 0                  | 0                     |
| 3.5                                                                           | Proiectare                                                                                                                  | 24789                     | 4710               | 29499                 |
|                                                                               | 3.5.1,Tema de proiectare                                                                                                    | 0                         | 0                  | 0                     |
|                                                                               | 3.5.2,Studiul de fezabilitate                                                                                               | 0                         | 0                  | 0                     |
|                                                                               | 3.5.3,Studiul de fezabilitate/doc.de avizare a lucrarilor de interventie                                                    | 10504                     | 1996               | 12500                 |
|                                                                               | 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor                             | 0                         | 0                  | 0                     |
|                                                                               | 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție                                     | 1680                      | 319                | 1999                  |
|                                                                               | 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție                                                                                | 12605                     | 2395               | 15000                 |
| 3.6                                                                           | Organizarea procedurilor de achiziție:                                                                                      | 0                         | 0                  | 0                     |
| 3.7                                                                           | Consultanță                                                                                                                 | 2000                      | 380                | 2380                  |
|                                                                               | 3.7.1, Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii                                                              | 2000                      | 380                | 2380                  |
|                                                                               | 3.7.2, Auditul financiar                                                                                                    | 0                         | 0                  | 0                     |
| 3.8                                                                           | Asistență tehnică (max.1,5%)                                                                                                | 1927                      | 366                | 2294                  |
|                                                                               | 3.8.1, Asistenta tehnica din partea proiectantului                                                                          | 0                         | 0                  | 0                     |
|                                                                               | 3.8.1.1-pe perioada de executie a lucrarilor                                                                                | 0                         | 0                  | 0                     |
|                                                                               | 3.8.1.2-pt.participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie,avizat de I.S.C. | 0                         | 0                  | 0                     |
|                                                                               | 3.8.2- Dirigenție de șantier,asigurata de personal tehnic de specialitate, autorizat in conditiile legii 1%                 | 1927                      | 366                | 2294                  |
| <b>Total capitol 3</b>                                                        |                                                                                                                             | <b>31716</b>              | <b>5456</b>        | <b>37173</b>          |

| Nr.<br>Crt.                                                | Denumirea capitolelor<br>și subcapitolelor<br>de cheltuieli                                                          | Valoare*      | TVA          | Valoare       |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
|                                                            |                                                                                                                      | (fără TVA)    | [ 19% ]      | cu TVA        |
| 1                                                          | 2                                                                                                                    | lei           | lei          | lei           |
| <b>CAPITOLUL 4</b>                                         |                                                                                                                      |               |              |               |
| <b>Cheltuieli pentru investiția de baza</b>                |                                                                                                                      |               |              |               |
| 4.1                                                        | Lucrari de constructii si instalatii                                                                                 | 160616        | 30517        | 191133        |
| 4.2                                                        | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale                                                               | 0             | 0            | 0             |
| 4.3                                                        | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj                                                 | 0             | 0            | 0             |
| 4.4                                                        | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport                  | 0             | 0            | 0             |
| 4.5                                                        | Dotari(mobilier, dotari PSI )                                                                                        | 0             | 0            | 0             |
| 4.6                                                        | Active necorporale                                                                                                   | 0             | 0            | 0             |
| <b>Total capitol 4</b>                                     |                                                                                                                      | <b>160616</b> | <b>30517</b> | <b>191133</b> |
| <b>CAPITOLUL 5</b>                                         |                                                                                                                      |               |              |               |
| <b>Alte cheltuieli</b>                                     |                                                                                                                      |               |              |               |
| 5.1                                                        | Organizare de santier 0,25% (max.2,5%)                                                                               | 0             | 0            | 0             |
|                                                            | 5.1.1, Lucrări constr. și instal. aferente org. de șantier                                                           | 0             | 0            | 0             |
|                                                            | 5.1.2, Cheltuieli conexe organizării șantierului                                                                     | 0             | 0            | 0             |
| 5.2                                                        | Comisioane, cote, taxe, costul creditului                                                                            | 3767          | 0            | 3767          |
|                                                            | 5.2.1, Comisiunile și dobânzile aferente credit. bancii finanțatoare                                                 | 0             | 0            | 0             |
|                                                            | 5.2.2, Cota aferentă ISC pt. controlul calit. lucr. de constr. 0,5%                                                  | 803           | 0            | 803           |
|                                                            | 5.2.3, Cota aferentă ISC pt. controlul statului în amenaj. teritoriu, urbanism și pt. autoriz. lucr. de constr. 0,1% | 161           | 0            | 161           |
|                                                            | 5.2.4, Cota aferentă Casei Sociale a Constructorului-CSC 0,5%                                                        | 803           | 0            | 803           |
|                                                            | 5.2.5, Taxe pt. acorduri, avize conforme și AC/AD                                                                    | 2000          | 0            | 2000          |
| 5.3                                                        | Cheltuieli diverse și neprevăzute 1,5% (max.10% din cap 1.2, 1.3, 2, 3, 4)                                           | 1923          | 365          | 2289          |
| 5.4                                                        | Cheltuieli pentru informare și publicitate                                                                           | 0             | 0            | 0             |
| <b>Total capitol 5</b>                                     |                                                                                                                      | <b>5690</b>   | <b>365</b>   | <b>6056</b>   |
| <b>CAPITOLUL 6</b>                                         |                                                                                                                      |               |              |               |
| <b>Cheltuieli pt probe tehnologice și teste</b>            |                                                                                                                      |               |              |               |
| 6.1                                                        | Pregătirea personalului de exploatare                                                                                | 0             | 0            | 0             |
| 6.2                                                        | Probe tehnologice și teste                                                                                           | 0             | 0            | 0             |
| <b>Total capitol 6</b>                                     |                                                                                                                      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       |                                                                                                                      | <b>198023</b> | <b>36339</b> | <b>234361</b> |
| din care Cheltuieli pt. investiția de baza 4.1+4.3+4.4+4.5 |                                                                                                                      | <b>160616</b> | <b>30517</b> | <b>191133</b> |
| din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+ 4.1+4.2+5.1.1)                |                                                                                                                      | <b>160616</b> | <b>30517</b> | <b>191133</b> |

Data: 06.11.2018  
Beneficiar/Investitor  
COMUNA SEPREUS  
Primar, PINTEAN Ioan

(numele) **Intocmit,**  
(functia) **RADU Elisabeta**  
**Administrator**

(functia)

(functia)

Administrator

CIETALCOMERC

RO11682361

(seinnatura)

**ADOC**  
S.R.L.

Sebiş-Jud. Arad





OBIECTIV:  
„AMENAJARE TROTUARE DIN BETON IN COMUNA SEPREUS, JUD.ARAD”

PROIECTANT:  
S.C. VIADUCT S.R.L.

**GRAFICUL GENERAL**  
**de realizare a investiției publice**  
Proiect nr.24/2018

| Nr<br>Cr<br>t | Denumirea obiectului                             | Anul 1 |        |   |
|---------------|--------------------------------------------------|--------|--------|---|
|               |                                                  | Luna 1 | Luna 2 |   |
| I.            | ORGANIZARE DE SANTIER                            |        |        |   |
| 1.            | Obiect 1: „Str. I. Slavici”<br>L=332 m           |        |        |   |
| 2.            | Obiect 1: „Str. Primaria Veche”<br>L= 954 m      |        |        |   |
| 3.            | Obiect 1: „Ciprian Porumbescu”<br>L=100 m        |        |        |   |
| 4.            | Obiect 1: „Str. Hersilia Sturza”<br>L= 347 m     |        |        |   |
| 5.            | Obiect 1: „Str.Mihai Veliciu”<br>L= 324 m        |        |        |   |
| 6.            | Obiect 1: „Str. Beloc”<br>L= 54 m                |        |        |   |
| 7.            | Obiect 1: „Str.Prunului”<br>L=103 m              |        |        |   |
| III.          | RECEPTIA LA TERMINAREA<br>LUCRARILOR DE EXECUTIE |        |        | X |

PROIECTANT,  
S.C. VIADUCT S.R.L.  
ADMINISTRATOR,  
RADU Elisabeta



FORMULAR F1

OBIECTIV  
AMENAJARE TROTUARE DIN BETON IN COMUNA SEPREUS, JUD.ARAD

PROIECTANT  
SC VIADUCT SRL

CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiectiv

| Nr. cap./<br>subcap.<br>deviz<br>general | Denumirea capitolelor de cheltuieli                                                        | Valoarea<br>cheltuielilor<br>pe obiect<br>(exclusiv TVA) | Din care:<br>C+M |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|
|                                          |                                                                                            | lei                                                      | lei              |
| 1                                        | 2                                                                                          | 3                                                        | 4                |
| 1.2                                      | Amenajarea terenului                                                                       |                                                          |                  |
| 1.3                                      | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala               |                                                          |                  |
| 1.4                                      | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor                                         |                                                          |                  |
| 2                                        | Realizarea utilitatilor necesare obiectivului                                              |                                                          |                  |
| 3.5                                      | Proiectare                                                                                 |                                                          |                  |
|                                          | Investitia de baza                                                                         |                                                          |                  |
|                                          | 4.1 Constructii si instalatiile aferente acestora                                          |                                                          |                  |
|                                          | 4.1.001 Str. I. Slavici L= 332 m                                                           |                                                          |                  |
|                                          | 4.1.002 Str. Primaria Veche, L= 954 m                                                      |                                                          |                  |
|                                          | 4.1.003 Str. Ciprian Porumbescu L= 100 m                                                   |                                                          |                  |
|                                          | 4.1.004 Str. Hersilia Sturza, L= 347 m                                                     |                                                          |                  |
|                                          | 4.1.005 Str. Mihai Veliciu, L = 324                                                        |                                                          |                  |
|                                          | 4.1.006 Str. Beloc, L = 54 m                                                               |                                                          |                  |
|                                          | 4.1.007 Str. Prunului, L= 103 m                                                            |                                                          |                  |
|                                          | 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale                                 |                                                          |                  |
|                                          | 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj                   |                                                          |                  |
|                                          | 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente |                                                          |                  |
|                                          | 4.5 Dotari                                                                                 |                                                          |                  |
|                                          | 4.6 Active necorporale                                                                     |                                                          |                  |
| 5.1                                      | Organizare de santier                                                                      |                                                          |                  |
|                                          | 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier                 |                                                          |                  |
|                                          | 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului                                            |                                                          |                  |
| 6.2                                      | Probe tehnologice si teste                                                                 |                                                          |                  |
| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)             |                                                                                            |                                                          |                  |
| Taxa pe valoarea adaugata                |                                                                                            |                                                          |                  |
| TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)             |                                                                                            |                                                          |                  |

Executant

Proiectant  
SC VIADUCT SRL



FORMULAR F2

OBIECTIV  
AMENAJARE TROTUARE DIN BETON IN COMUNA SEPREUS, JUD.ARAD

PROIECTANT  
SC VIADUCT SRL

CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: Str. I. Slavici L= 332 m

| Nr.<br>cap./subcap.<br>deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrari                                                                  | Valoarea<br>(exclusiv TVA) |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                      |                                                                                                     | lei                        |
| 1                                    | 2                                                                                                   | 3                          |
| 4.1                                  | Constructii si instalatiile aferente acestora                                                       |                            |
| 4.1.1                                | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare                                     |                            |
|                                      | T1A018 Sector a) L= 125 m                                                                           |                            |
|                                      | T1B028 Sector b) L= 32 m                                                                            |                            |
|                                      | T1C038 Sector c) L= 175 m                                                                           |                            |
| 4.1.2                                | Rezistenta                                                                                          |                            |
| 4.1.3                                | Arhitectura                                                                                         |                            |
| 4.1.4                                | Instalatii                                                                                          |                            |
|                                      | 4.1.4.1 Instalatii electrice                                                                        |                            |
|                                      | 4.1.4.2 Instalatii sanitare                                                                         |                            |
|                                      | 4.1.4.3 Instalatii termice                                                                          |                            |
|                                      | TOTAL I                                                                                             |                            |
| 4.2                                  | Montaj utilaje si echipamente tehnologice                                                           |                            |
|                                      | TOTAL II                                                                                            |                            |
| 4.3                                  | Procurare<br>Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj                   |                            |
| 4.4                                  | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport |                            |
| 4.5                                  | Dotari                                                                                              |                            |
| 4.6                                  | Active necorporale                                                                                  |                            |
|                                      | TOTAL III                                                                                           |                            |
| 6.2                                  | Probe tehnologice si teste                                                                          |                            |
|                                      | TOTAL IV                                                                                            |                            |
|                                      | TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)                                                                        |                            |
|                                      | Taxa pe valoarea adaugata                                                                           |                            |

FORMULAR F2

OBIECTIV  
AMENAJARE TROTUARE DIN BETON IN COMUNA SEPREUS, JUD.ARAD

PROIECTANT  
SC VIADUCT SRL

CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: Str. I. Slavici L= 332 m

| Nr.<br>cap./subcap.<br>deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoarea<br>(exclusiv TVA) |
|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
|                                      |                                    | lei                        |
| 1                                    | 2                                  | 3                          |
|                                      |                                    |                            |
|                                      | TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)       |                            |
|                                      |                                    |                            |

Executant

Proiectant  
SC VIADUCT SRL



FORMULAR F2

OBIECTIV  
AMENAJARE TROTUARE DIN BETON IN COMUNA SEPREUS, JUD.ARAD

PROIECTANT  
SC VIADUCT SRL

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: Str. Primaria Veche, L= 954 m

| Nr.<br>cap./subcap.<br>deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrari                                                                  | Valoarea<br>(exclusiv TVA) |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                      |                                                                                                     | lei                        |
| 1                                    | 2                                                                                                   | 3                          |
| 4.1                                  | Constructii si instalatiile aferente acestora                                                       |                            |
| 4.1.1                                | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare                                     |                            |
|                                      | T2A048 Sector a) L= 656 m                                                                           |                            |
|                                      | T2B058 Sector b) L= 298 m                                                                           |                            |
| 4.1.2                                | Rezistenta                                                                                          |                            |
| 4.1.3                                | Arhitectura                                                                                         |                            |
| 4.1.4                                | Instalatii                                                                                          |                            |
|                                      | 4.1.4.1 Instalatii electrice                                                                        |                            |
|                                      | 4.1.4.2 Instalatii sanitare                                                                         |                            |
|                                      | 4.1.4.3 Instalatii termice                                                                          |                            |
|                                      | TOTAL I                                                                                             |                            |
| 4.2                                  | Montaj utilaje si echipamente tehnologice                                                           |                            |
|                                      | TOTAL II                                                                                            |                            |
| 4.3                                  | Procurare<br>Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj                   |                            |
| 4.4                                  | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport |                            |
| 4.5                                  | Dotari                                                                                              |                            |
| 4.6                                  | Active necorporale                                                                                  |                            |
|                                      | TOTAL III                                                                                           |                            |
| 6.2                                  | Probe tehnologice si teste                                                                          |                            |
|                                      | TOTAL IV                                                                                            |                            |
|                                      | TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)                                                                        |                            |
|                                      | Taxa pe valoarea adaugata                                                                           |                            |



FORMULAR F2

OBIECTIV  
AMENAJARE TROTUARE DIN BETON IN COMUNA SEPREUS, JUD.ARAD

PROIECTANT  
SC VIADUCT SRL

CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: Str. Primaria Veche, L= 954 m

| Nr.<br>cap./subcap.<br>deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoarea<br>(exclusiv TVA) |
|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
|                                      |                                    | lei                        |
| 1                                    | 2                                  | 3                          |
|                                      |                                    |                            |
|                                      | TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)       |                            |

Executant

Proiectant  
SC VIADUCT SRL



FORMULAR F2

OBIECTIV  
AMENAJARE TROTUARE DIN BETON IN COMUNA SEPREUS, JUD.ARAD

PROIECTANT  
SC VIADUCT SRL

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: Str. Ciprian Porumbescu L= 100 m

| Nr.<br>cap./subcap.<br>deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrari                                                                  | Valoarea<br>(exclusiv TVA) |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                      |                                                                                                     | lei                        |
| 1                                    | 2                                                                                                   | 3                          |
| 4.1                                  | Constructii si instalatiile aferente acestora                                                       |                            |
| 4.1.1                                | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare                                     |                            |
|                                      | T30068 L= 100 m                                                                                     |                            |
| 4.1.2                                | Rezistenta                                                                                          |                            |
| 4.1.3                                | Arhitectura                                                                                         |                            |
| 4.1.4                                | Instalatii                                                                                          |                            |
|                                      | 4.1.4.1 Instalatii electrice                                                                        |                            |
|                                      | 4.1.4.2 Instalatii sanitare                                                                         |                            |
|                                      | 4.1.4.3 Instalatii termice                                                                          |                            |
|                                      | TOTAL I                                                                                             |                            |
| 4.2                                  | Montaj utilaje si echipamente tehnologice                                                           |                            |
|                                      | TOTAL II                                                                                            |                            |
| 4.3                                  | Procurare<br>Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj                   |                            |
| 4.4                                  | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport |                            |
| 4.5                                  | Dotari                                                                                              |                            |
| 4.6                                  | Active necorporale                                                                                  |                            |
|                                      | TOTAL III                                                                                           |                            |
| 6.2                                  | Probe tehnologice si teste                                                                          |                            |
|                                      | TOTAL IV                                                                                            |                            |
|                                      | TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)                                                                        |                            |
|                                      | Taxa pe valoarea adaugata                                                                           |                            |

FORMULAR F2

OBIECTIV  
AMENAJARE TROTUARE DIN BETON IN COMUNA SEPREUS, JUD.ARAD

PROIECTANT  
SC VIADUCT SRL

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: Str. Ciprian Porumbescu L= 100 m

| Nr.<br>cap./subcap.<br>deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoarea<br>(exclusiv TVA) |
|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
|                                      |                                    | lei                        |
| 1                                    | 2                                  | 3                          |
|                                      | TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)       |                            |

Executant

Proiectant  
SC VIADUCT SRL



FORMULAR F2

OBIECTIV  
AMENAJARE TROTUARE DIN BETON IN COMUNA SEPREUS, JUD.ARAD

PROIECTANT  
SC VIADUCT SRL

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: Str. Hersilia Sturza, L= 347 m

| Nr.<br>cap./subcap.<br>deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrari                                                                  | Valoarea<br>(exclusiv TVA) |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1                                    | 2                                                                                                   | 3                          |
| 4.1                                  | Constructii si instalatiile aferente acestora                                                       |                            |
| 4.1.1                                | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare<br>T40078 L= 347 m                  |                            |
| 4.1.2                                | Rezistenta                                                                                          |                            |
| 4.1.3                                | Arhitectura                                                                                         |                            |
| 4.1.4                                | Instalatii                                                                                          |                            |
|                                      | 4.1.4.1 Instalatii electrice                                                                        |                            |
|                                      | 4.1.4.2 Instalatii sanitare                                                                         |                            |
|                                      | 4.1.4.3 Instalatii termice                                                                          |                            |
|                                      | TOTAL I                                                                                             |                            |
| 4.2                                  | Montaj utilaje si echipamente tehnologice                                                           |                            |
|                                      | TOTAL II                                                                                            |                            |
| 4.3                                  | Procurare<br>Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj                   |                            |
| 4.4                                  | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport |                            |
| 4.5                                  | Dotari                                                                                              |                            |
| 4.6                                  | Active necorporale                                                                                  |                            |
|                                      | TOTAL III                                                                                           |                            |
| 6.2                                  | Probe tehnologice si teste                                                                          |                            |
|                                      | TOTAL IV                                                                                            |                            |
|                                      | TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)                                                                        |                            |
|                                      | Taxa pe valoarea adaugata                                                                           |                            |

FORMULAR F2

OBIECTIV  
AMENAJARE TROTUARE DIN BETON IN COMUNA SEPREUS, JUD.ARAD

PROIECTANT  
SC VIADUCT SRL

CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari  
OBIECT: Str. Hersilia Sturza, L= 347 m

| Nr.<br>cap./subcap.<br>deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoarea<br>(exclusiv TVA) |
|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
|                                      |                                    | lei                        |
| 1                                    | 2                                  | 3                          |
|                                      | TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)       |                            |

Executant

Proiectant  
SC VIADUCT SRL





FORMULAR F2

OBIECTIV  
AMENAJARE TROTUARE DIN BETON IN COMUNA SEPREUS, JUD.ARAD

PROIECTANT  
SC VIADUCT SRL

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: Str. Mihai Veliciu, L = 324

| Nr.<br>cap./subcap.<br>deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrari                                                                  | Valoarea<br>(exclusiv TVA) |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                      |                                                                                                     | lei                        |
| 1                                    | 2                                                                                                   | 3                          |
| 4.1                                  | Constructii si instalatiile aferente acestora                                                       |                            |
| 4.1.1                                | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare<br>T50088 L= 324 m                  |                            |
| 4.1.2                                | Rezistenta                                                                                          |                            |
| 4.1.3                                | Arhitectura                                                                                         |                            |
| 4.1.4                                | Instalatii                                                                                          |                            |
|                                      | 4.1.4.1 Instalatii electrice                                                                        |                            |
|                                      | 4.1.4.2 Instalatii sanitare                                                                         |                            |
|                                      | 4.1.4.3 Instalatii termice                                                                          |                            |
|                                      | TOTAL I                                                                                             |                            |
| 4.2                                  | Montaj utilaje si echipamente tehnologice                                                           |                            |
|                                      | TOTAL II                                                                                            |                            |
| 4.3                                  | Procurare<br>Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj                   |                            |
| 4.4                                  | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport |                            |
| 4.5                                  | Dotari                                                                                              |                            |
| 4.6                                  | Active necorporale                                                                                  |                            |
|                                      | TOTAL III                                                                                           |                            |
| 6.2                                  | Probe tehnologice si teste                                                                          |                            |
|                                      | TOTAL IV                                                                                            |                            |
|                                      | TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)                                                                        |                            |
|                                      | Taxa pe valoarea adaugata                                                                           |                            |

FORMULAR F2

OBIECTIV  
AMENAJARE TROTUARE DIN BETON IN COMUNA SEPREUS, JUD.ARAD

PROIECTANT  
SC VIADUCT SRL

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: Str. Mihai Veliciu, L = 324

| Nr.<br>cap./subcap.<br>deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoarea<br>(exclusiv TVA) |
|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
|                                      |                                    | lei                        |
| 1                                    | 2                                  | 3                          |
|                                      | TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)       |                            |

Executant

Proiectant  
SC VIADUCT SRL



FORMULAR F2

OBIECTIV  
AMENAJARE TROTUARE DIN BETON IN COMUNA SEPREUS, JUD.ARAD

PROIECTANT  
SC VIADUCT SRL

CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: Str. Beloc, L = 54 m

| Nr.<br>cap./subcap.<br>deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrari                                                                  | Valoarea<br>(exclusiv TVA) |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                      |                                                                                                     | lei                        |
| 1                                    | 2                                                                                                   | 3                          |
| 4.1                                  | Constructii si instalatiile aferente acestora                                                       |                            |
| 4.1.1                                | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare<br>T60098 L= 54 m                   |                            |
| 4.1.2                                | Rezistenta                                                                                          |                            |
| 4.1.3                                | Arhitectura                                                                                         |                            |
| 4.1.4                                | Instalatii                                                                                          |                            |
|                                      | 4.1.4.1 Instalatii electrice                                                                        |                            |
|                                      | 4.1.4.2 Instalatii sanitare                                                                         |                            |
|                                      | 4.1.4.3 Instalatii termice                                                                          |                            |
|                                      | TOTAL I                                                                                             |                            |
| 4.2                                  | Montaj utilaje si echipamente tehnologice                                                           |                            |
|                                      | TOTAL II                                                                                            |                            |
| 4.3                                  | Procurare<br>Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj                   |                            |
| 4.4                                  | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport |                            |
| 4.5                                  | Dotari                                                                                              |                            |
| 4.6                                  | Active necorporale                                                                                  |                            |
|                                      | TOTAL III                                                                                           |                            |
| 6.2                                  | Probe tehnologice si teste                                                                          |                            |
|                                      | TOTAL IV                                                                                            |                            |
|                                      | TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)                                                                        |                            |
|                                      | Taxa pe valoarea adaugata                                                                           |                            |

FORMULAR F2

OBIECTIV  
AMENAJARE TROTUARE DIN BETON IN COMUNA SEPREUS, JUD.ARAD

PROIECTANT  
SC VIADUCT SRL

CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: Str. Beloc, L = 54 m

| Nr.<br>cap./subcap.<br>deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoarea<br>(exclusiv TVA) |
|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
|                                      |                                    | lei                        |
| 1                                    | 2                                  | 3                          |
|                                      | TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)       |                            |

Executant

Proiectant  
SC VIADUCT SRL



FORMULAR F2

OBIECTIV  
AMENAJARE TROTUARE DIN BETON IN COMUNA SEPREUS, JUD.ARAD

PROIECTANT  
SC VIADUCT SRL

CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: Str. Prunului, L= 103 m

| Nr.<br>cap./subcap.<br>deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrari                                                                  | Valoarea<br>(exclusiv TVA) |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                      |                                                                                                     | lei                        |
| 1                                    | 2                                                                                                   | 3                          |
| 4.1                                  | Constructii si instalatiile aferente acestora                                                       |                            |
| 4.1.1                                | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare                                     |                            |
|                                      | T70108 L= 103 m                                                                                     |                            |
| 4.1.2                                | Rezistenta                                                                                          |                            |
| 4.1.3                                | Arhitectura                                                                                         |                            |
| 4.1.4                                | Instalatii                                                                                          |                            |
|                                      | 4.1.4.1 Instalatii electrice                                                                        |                            |
|                                      | 4.1.4.2 Instalatii sanitare                                                                         |                            |
|                                      | 4.1.4.3 Instalatii termice                                                                          |                            |
|                                      | TOTAL I                                                                                             |                            |
| 4.2                                  | Montaj utilaje si echipamente tehnologice                                                           |                            |
|                                      | TOTAL II                                                                                            |                            |
| 4.3                                  | Procurare<br>Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj                   |                            |
| 4.4                                  | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport |                            |
| 4.5                                  | Dotari                                                                                              |                            |
| 4.6                                  | Active necorporale                                                                                  |                            |
|                                      | TOTAL III                                                                                           |                            |
| 6.2                                  | Probe tehnologice si teste                                                                          |                            |
|                                      | TOTAL IV                                                                                            |                            |
|                                      | TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)                                                                        |                            |
|                                      | Taxa pe valoarea adaugata                                                                           |                            |

FORMULAR F2

OBIECTIV  
AMENAJARE TROTUARE DIN BETON IN COMUNA SEPREUS, JUD.ARAD

PROIECTANT  
SC VIADUCT SRL

CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: Str. Prunului, L= 103 m

| Nr.<br>cap./subcap.<br>deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoarea<br>(exclusiv TVA) |
|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
|                                      |                                    | lei                        |
| 1                                    | 2                                  | 3                          |
|                                      | TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)       |                            |
|                                      |                                    |                            |

Executant



Categoria de lucrari: 1002

| Nr. Capitol de lucr.                     | UM        | CANTITATEA | PU          | MATERIAL             | MANOPERA | UTILAJ  | TRANSPORT | TOTAL   |
|------------------------------------------|-----------|------------|-------------|----------------------|----------|---------|-----------|---------|
| crt.                                     | sau       |            | a)Material  | (col.3x              | (col.3x  | (col.3x | (col.3x   | (col.5+ |
| Subcapitol(norma comasata)               |           |            | b)Manopera  | col.4a)              | col.4b)  | col.4c) | col.4d)   | 6+7+8)  |
| Denumire                                 |           |            | c)Utilaj    |                      |          |         |           |         |
|                                          |           |            | d)Transport |                      |          |         |           |         |
|                                          |           |            | ( RON /UM)  | ( RON )              | ( RON )  | ( RON ) | ( RON )   | ( RON ) |
| Sectiunea tehnica                        |           |            |             | Sectiunea financiara |          |         |           |         |
| 0                                        | 1         | 2          | 3           | 4                    | 5        | 6       | 7         | 8       |
| 001                                      | TSC02D1   | 100 MC.    | 0.125       |                      |          |         |           |         |
| SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39  |           |            |             |                      |          |         |           |         |
| MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT. |           |            |             |                      |          |         |           |         |
| 2                                        |           |            |             |                      |          |         |           |         |
| 002                                      | RPCT09H1  | M.C.       | 7.000       |                      |          |         |           |         |
| SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI    |           |            |             |                      |          |         |           |         |
| MANUALA A ELEMENTELOR DE CONS.DIN BET.   |           |            |             |                      |          |         |           |         |
| ARM.SI SIMPLU EXEC.F                     |           |            |             |                      |          |         |           |         |
| 003                                      | TSE02B1   | 100 MP.    | 1.250       |                      |          |         |           |         |
| FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.   |           |            |             |                      |          |         |           |         |
| MIJLOCUI                                 |           |            |             |                      |          |         |           |         |
| 004                                      | DA06A1    | [ 3] M.C.  | 12.500      |                      |          |         |           |         |
| STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT  |           |            |             |                      |          |         |           |         |
| REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU |           |            |             |                      |          |         |           |         |
| ASTERNERE MANUAL                         |           |            |             |                      |          |         |           |         |
| 005                                      | TRB01B13  | TONA       | 14.000      |                      |          |         |           |         |
| TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE     |           |            |             |                      |          |         |           |         |
| PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA  |           |            |             |                      |          |         |           |         |
| 1-3 DISTANTA 30M                         |           |            |             |                      |          |         |           |         |
| 006                                      | CB06A1    | MP.        | 27.000      |                      |          |         |           |         |
| COFRAJE PT.BETON ARMAT DIN SCINDURI DE   |           |            |             |                      |          |         |           |         |
| RASINOASE LA CONSTRUCTII CU H<20M,DE TIP |           |            |             |                      |          |         |           |         |
| SPECIAL                                  |           |            |             |                      |          |         |           |         |
| 007                                      | CA01B1    | M.C.       | 12.500      |                      |          |         |           |         |
| TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII         |           |            |             |                      |          |         |           |         |
| (CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM >  |           |            |             |                      |          |         |           |         |
| 3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJ                |           |            |             |                      |          |         |           |         |
| 007                                      | 2100916   | M.C.       | 12.600      |                      |          |         |           |         |
| BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/B 400)  |           |            |             |                      |          |         |           |         |
| 008                                      | CC01A1    | KG         | 80.000      |                      |          |         |           |         |
| MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM   |           |            |             |                      |          |         |           |         |
| IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN    |           |            |             |                      |          |         |           |         |
| MASE PLASTICE                            |           |            |             |                      |          |         |           |         |
| 009                                      | 2600008   | BUC.       | 1.320       |                      |          |         |           |         |
| plasa sudata dim.6 10*10                 |           |            |             |                      |          |         |           |         |
| 010                                      | TRA01A..P | TONA       | 20.000      |                      |          |         |           |         |
| TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU     |           |            |             |                      |          |         |           |         |
| MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= .. KM |           |            |             |                      |          |         |           |         |
| 011                                      | TRA01A..P | TONA       | 17.000      |                      |          |         |           |         |
| TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU     |           |            |             |                      |          |         |           |         |
| MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= .. KM |           |            |             |                      |          |         |           |         |

=====

|     |          |      |        |
|-----|----------|------|--------|
| 012 | TRA01A.. | TONA | 28.000 |
|-----|----------|------|--------|

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= .. KM.

|     |           |      |        |
|-----|-----------|------|--------|
| 013 | TRA06A... | TONA | 30.240 |
|-----|-----------|------|--------|

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
DIST.=... KM

|     |          |      |       |
|-----|----------|------|-------|
| 014 | TRA05A.. | TONA | 2.900 |
|-----|----------|------|-------|

TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE  
CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON,  
ETC) PE DIST.DE ..

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA



CONTRACTANT (OFERTANT)



Persoana juridica achizitoare  
COMUNA SEPREUS

Formularul F3

Obiectivul: 0372 45000000 AMENAJARE TROTUARE DIN BETON IN COMUNA SEPREUS, JUD.ARAD

Obiectul: 0001 45000000 Str. I. Slavici L= 332 m

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta T1B028 Sector b) L= 32 m

Categoria de lucrari: 1002

| Nr. Capitol de lucr.       | UM  | CANTITATEA | PU          | MATERIAL | MANOPERA | UTILAJ  | TRANSPORT | TOTAL   |
|----------------------------|-----|------------|-------------|----------|----------|---------|-----------|---------|
| crt.                       | sau |            | a)Material  | (col.3x  | (col.3x  | (col.3x | (col.3x   | (col.5+ |
| Subcapitol(norma comasata) |     |            | b)Manopera  | col.4a)  | col.4b)  | col.4c) | col.4d)   | 6+7+8)  |
| Denumire                   |     |            | c)Utilaj    |          |          |         |           |         |
|                            |     |            | d)Transport |          |          |         |           |         |
|                            |     |            | ( RON /UM)  | ( RON )  | ( RON )  | ( RON ) | ( RON )   | ( RON ) |

Sectiunea tehnica

Sectiunea financiara

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

001 TSC02D1 100 MC. 0.032  
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39  
MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.  
2

002 RPCT09H1 M.C. 1.792  
SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI  
MANUALA A ELEMENTELOR DE CONS.DIN BET.  
ARM.SI SIMPLU EXEC.F

003 TSE02B1 100 MP. 0.320  
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.  
MIJLOCUI

004 DA06A1 [ 3] M.C. 3.200  
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNC  
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCA  
P CU  
ASTERNERE MANUAL

005 TRB01B13 TONA 3.560  
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE  
PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRU  
PA  
1-3 DISTANTA 30M

006 CB06A1 MP. 8.400  
COFRAJE PT.BETON ARMAT DIN SCINDURI DE  
RASINOASE LA CONSTRUCTII CU H<20M,DE TIP  
SPECIAL

007 CA01B1 M.C. 3.200  
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII  
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM >  
3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJ

007 2100916 M.C. 3.226  
BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/B 400)

008 CC01A1 KG 20.000  
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM  
IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN  
MASE PLASTICE

009 2600008 BUC. 0.330  
plasa sudata dim.6 10\*10

010 TRA01A..P TONA 5.500  
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= .. KM

=====

|     |           |      |       |
|-----|-----------|------|-------|
| 011 | TRA01A..P | TONA | 4.500 |
|-----|-----------|------|-------|

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=.. KM

|     |          |      |       |
|-----|----------|------|-------|
| 012 | TRA01A.. | TONA | 7.500 |
|-----|----------|------|-------|

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= .. KM.

|     |          |      |       |
|-----|----------|------|-------|
| 013 | TRA06A.. | TONA | 7.800 |
|-----|----------|------|-------|

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
DIST.=.. KM

|     |          |      |       |
|-----|----------|------|-------|
| 014 | TRA05A.. | TONA | 0.800 |
|-----|----------|------|-------|

TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE  
CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON.  
ETC) PE DIST. DE ..

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
SC VIADUCT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Formularul F3

Categoria de lucrari: 1002

| Nr. Capitol de lucr.        | UM | CANTITATEA | PU           | MATERIAL | MANOPERA | UTILAJ  | TRANSPORT | TOTAL   |
|-----------------------------|----|------------|--------------|----------|----------|---------|-----------|---------|
| crt. sau                    |    |            | a) Material  | (col.3x  | (col.3x  | (col.3x | (col.3x   | (col.5+ |
| Subcapitol (norma comasata) |    |            | b) Manopera  | col.4a)  | col.4b)  | col.4c) | col.4d)   | 6+7+8)  |
| Denumire                    |    |            | c) Utilaj    |          |          |         |           |         |
|                             |    |            | d) Transport |          |          |         |           |         |
|                             |    |            | ( RON /UM)   | ( RON )  | ( RON )  | ( RON ) | ( RON )   | ( RON ) |

| Sectiunea tehnica |   |   |   |   |   | Sectiunea financiara |   |   |   |
|-------------------|---|---|---|---|---|----------------------|---|---|---|
| 0                 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6                    | 7 | 8 | 9 |

001 TSC02D1 100 MC. 0.175  
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39  
MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.  
2

002 RPCT09H1 M.C. 9.800  
SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI  
MANUALA A ELEMENTELOR DE CONS.DIN BET.  
ARM.SI SIMPLU EXEC.F

003 TSE02B1 100 MP. 1.750  
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR, IN T.  
MIJLOCIU

004 DA06A1 [ 3] M.C. 17.500  
STRAT AGREG NAT (BALAST) CILINDR CU FUNCT  
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU  
ASTERNERE MANUAL

005 TRB01B13 TONA 19.500  
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE  
PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA  
1-3 DISTANTA 30M

006 CB06A1 MP. 37.000  
COFRAJE PT.BETON ARMAT DIN SCINDURI DE  
RASINOASE LA CONSTRUCTII CU H<20M,DE TIP  
SPECIAL

|                                         |        |      |        |
|-----------------------------------------|--------|------|--------|
| 007                                     | CA01B1 | M.C. | 17.500 |
| TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII        |        |      |        |
| (CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM > |        |      |        |
| 3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJ               |        |      |        |

007 2100916 M.C. 17.640  
BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/B 400)

008 CC01A1 KG 158.400  
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM  
IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN  
MASE PLASTICE

|                          |      |       |
|--------------------------|------|-------|
| 009 2600008              | BUC. | 2.700 |
| plasa sudata dim.6 10*10 |      |       |

|                                          |           |      |        |
|------------------------------------------|-----------|------|--------|
| 010                                      | TRA01A..P | TONA | 28.000 |
| TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU     |           |      |        |
| MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= .. KM |           |      |        |

=====

|     |           |      |        |
|-----|-----------|------|--------|
| 011 | TRA01A..P | TONA | 23.500 |
|-----|-----------|------|--------|

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= .. KM

|     |          |      |        |
|-----|----------|------|--------|
| 012 | TRA01A.. | TONA | 39.000 |
|-----|----------|------|--------|

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= .. KM.

|     |          |      |        |
|-----|----------|------|--------|
| 013 | TRA06A.. | TONA | 42.400 |
|-----|----------|------|--------|

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
DIST.=... KM

|     |          |      |       |
|-----|----------|------|-------|
| 014 | TRA05A01 | TONA | 4.000 |
|-----|----------|------|-------|

TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE  
CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON.  
ETC) PE DIST. DE 1

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)  
SC VIADUCT SRL

DEVIZIER



Persoana juridica achizitoare  
COMUNA SEPREUS

Formularul F3

Obiectivul: 0372 45000000 AMENAJARE TROTUARE DIN BETON IN COMUNA SEPREUS, JUD.ARAD

Obiectul: 0002 45000000 Str. Primaria Veche, L= 954 m

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta T2A048 Sector a) L= 656 m

Categoria de lucrari: 1002

| Nr. Capitol de lucr. crt.  | UM | CANTITATEA | PU          | MATERIAL | MANOPERA | UTILAJ  | TRANSPORT | TOTAL   |
|----------------------------|----|------------|-------------|----------|----------|---------|-----------|---------|
| sau                        |    |            | a)Material  | (col.3x  | (col.3x  | (col.3x | (col.3x   | (col.5+ |
| Subcapitol(norma comasata) |    |            | b)Manopera  | col.4a)  | col.4b)  | col.4c) | col.4d)   | 6+7+8)  |
| Denumire                   |    |            | c)Utilaj    |          |          |         |           |         |
|                            |    |            | d)Transport |          |          |         |           |         |
|                            |    |            | ( RON /UM)  | ( RON )  | ( RON )  | ( RON ) | ( RON )   | ( RON ) |

-----  
Sectiunea tehnica

| 0     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ----- |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

001 TSC02D1 100 MC. 0.656

SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39

MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.

2

002 RPCT09H1 M.C. 36.800

SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI

MANUALA A ELEMENTELOR DE CONS.DIN BET.

ARM.SI SIMPLU EXEC.F

003 TSE02B1 100 MP. 6.560

FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.

MIJLOCIU

004 DA06A1 [ 3] M.C. 65.600

STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT

REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU

ASTERNERE MANUAL

005 TRB01B13 TONA 73.050

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE

PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA

1-3 DISTANTA 30M

006 CB06A1 MP. 133.200

COPRAJE PT.BETON ARMAT DIN SCINDURI DE

RASINOASE LA CONSTRUCTII CU H<20M,DE TIP

SPECIAL

007 CA01B1 M.C. 65.600

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII

(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM >

3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJ

007 2100916 M.C. 66.125

BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/B 400)

008 CC01A1 KG 534.600

MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM

IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN

MASE PLASTICE

009 2600008 BUC. 8.900

plasa sudata dim.6 10\*10

010 TRA01A..P TONA 105.000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= .. KM

=====

|     |           |      |        |
|-----|-----------|------|--------|
| 011 | TRA01A..P | TONA | 88.500 |
|-----|-----------|------|--------|

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= .. KM

|     |          |      |         |
|-----|----------|------|---------|
| 012 | TRA01A.. | TONA | 146.100 |
|-----|----------|------|---------|

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= .. KM.

|     |          |      |         |
|-----|----------|------|---------|
| 013 | TRA06A.. | TONA | 158.700 |
|-----|----------|------|---------|

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
DIST.=.. KM

|     |          |      |        |
|-----|----------|------|--------|
| 014 | TRA05A.. | TONA | 15.500 |
|-----|----------|------|--------|

TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE  
CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON.  
ETC) PE DIST. DE ..

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

SC VIADUCT SRL

C.I.F.

2361

DEVIZIER

VIADUCT

S.R.L.

Sebis-Jud. Arad

Persoana juridica achizitoare  
COMUNA SEPREUS

Formularul F3

Obiectivul: 0372 45000000 AMENAJARE TROTUARE DIN BETON IN COMUNA SEPREUS, JUD.ARAD  
Obiectul: 0002 45000000 Str. Primaria Veche, L= 954 m  
Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta T2B058 Sector b) L= 298 m

Categoria de lucrari: 1002

| Nr. crt. | Capitol de lucr. sau Denumire | UM | CANTITATEA | PU          | MATERIAL | MANOPERA | UTILAJ  | TRANSPORT | TOTAL   |
|----------|-------------------------------|----|------------|-------------|----------|----------|---------|-----------|---------|
|          |                               |    |            | a)Material  | (col.3x  | (col.3x  | (col.3x | (col.3x   | (col.5+ |
|          |                               |    |            | b)Manopera  | col.4a)  | col.4b)  | col.4c) | col.4d)   | 6+7+8)  |
|          |                               |    |            | c)Utilaj    |          |          |         |           |         |
|          |                               |    |            | d)Transport |          |          |         |           |         |
|          |                               |    |            | ( RON /UM)  | ( RON )  | ( RON )  | ( RON ) | ( RON )   | ( RON ) |

#### Sectiunea tehnica

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

001 TSC02D1 100 MC. 0.298  
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39  
MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.  
2

002 RPCT09H1 M.C. 16.700  
SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI  
MANUALA A ELEMENTELOR DE CONS.DIN BET.  
ARM.SI SIMPLU EXEC.F

003 TSE02B1 100 MP. 3.000  
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.  
MIJLOCUI

004 DA06A1 [ 3] M.C. 29.800  
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT  
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAU CU  
ASTERNERE MANUAL

005 TRB01B13 TONA 33.500  
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE  
PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA  
1-3 DISTANTA 30M

006 CB06A1 MP. 61.600  
COFRAJE PT.BETON ARMAT DIN SCINDURI DE  
RASINOASE LA CONSTRUCTII CU H<20M,DE TIP  
SPECIAL

007 CA01B1 M.C. 29.800  
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII  
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM >  
3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJ

007 2100916 M.C. 30.038  
BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/B 400)

008 CC01A1 KG 217.800  
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<19MM  
IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN  
MASE PLASTICE

009 2600008 BUC. 3.700  
plasa sudata dim.6 10\*10

010 TRA01A..P TONA 48.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= .. KM

=====

|     |           |      |        |
|-----|-----------|------|--------|
| 011 | TRA01A..P | TONA | 40.000 |
|-----|-----------|------|--------|

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= .. KM

|     |          |      |        |
|-----|----------|------|--------|
| 012 | TRA01A.. | TONA | 66.500 |
|-----|----------|------|--------|

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= .. KM.

|     |          |      |        |
|-----|----------|------|--------|
| 013 | TRA06A.. | TONA | 72.100 |
|-----|----------|------|--------|

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
DIST.=... KM

|     |          |      |       |
|-----|----------|------|-------|
| 014 | TRA05A.. | TONA | 7.000 |
|-----|----------|------|-------|

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE  
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.  
ETC)PE DIST.DE ..

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

SC VIADUCT SRL

DEVIZIER





Persoana juridica achizitoare  
COMUNA SEPREUS

Formularul F3

Obiectivul: 0372 45000000 AMENAJARE TROTUARE DIN BETON IN COMUNA SEPREUS, JUD.ARAD  
Obiectul: 0003 45000000 Str. Ciprian Porumbescu L= 100 m  
Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta T30068 L= 100 m

Categoria de lucrari: 1002

| Nr. Capitol de lucr.       | UM  | CANTITATEA | PU          | MATERIAL | MANOPERA | UTILAJ  | TRANSPORT | TOTAL   |
|----------------------------|-----|------------|-------------|----------|----------|---------|-----------|---------|
| crt.                       | sau |            | a)Material  | (col.3x  | (col.3x  | (col.3x | (col.3x   | (col.5+ |
| Subcapitol(norma comasata) |     |            | b)Manopera  | col.4a)  | col.4b)  | col.4c) | col.4d)   | 6+7+8)  |
| Denumire                   |     |            | c)Utilaj    |          |          |         |           |         |
|                            |     |            | d)Transport |          |          |         |           |         |
|                            |     |            | ( RON /UM)  | ( RON )  | ( RON )  | ( RON ) | ( RON )   | ( RON ) |

-----  
Sectiunea tehnica

| 0     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ----- |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

001 TSC02D1 100 MC. 0.100  
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39  
MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.  
2

002 RPCT09H1 M.C. 5.600  
SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI  
MANUALA A ELEMENTELOR DE CONS.DIN BET.  
ARM.SI SIMPLU EXEC.F

003 TSE02B1 100 MP. 1.000  
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.  
MIJLOCUI

004 DA06A1 [ 3] M.C. 10.000  
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT  
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU  
ASTERNERE MANUAL

005 TRB01B13 TONA 11.140  
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE  
PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA  
1-3 DISTANTA 30M

006 CB06A1 MP. 22.000  
COFRAJE PT.BETON ARMAT DIN SCINDURI DE  
RASINOASE LA CONSTRUCTII CU H<20M,DE TIP  
SPECIAL

007 CA01B1 M.C. 10.000  
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII  
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM >  
3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJ

007 2100916 M.C. 10.080  
BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/B 400)

008 CC01A1 KG 79.500  
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM  
IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN  
MASE PLASTICE

009 2600008 BUC. 1.350  
plasa sudata dim.6 10\*10

010 TRA01A..P TONA 16.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= .. KM

=====

|     |           |      |        |
|-----|-----------|------|--------|
| 011 | TRA01A..P | TONA | 13.500 |
|-----|-----------|------|--------|

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= .. KM

|     |          |      |        |
|-----|----------|------|--------|
| 012 | TRA01A.. | TONA | 22.500 |
|-----|----------|------|--------|

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= .. KM.

|     |          |      |        |
|-----|----------|------|--------|
| 013 | TRA06A.. | TONA | 24.200 |
|-----|----------|------|--------|

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
DIST.=... KM

|     |          |      |       |
|-----|----------|------|-------|
| 014 | TRA05A.. | TONA | 2.500 |
|-----|----------|------|-------|

TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE  
CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON.  
ETC) PE DIST. DE ..

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
SC VIADUCT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Persoana juridica achizitoare  
COMUNA SEPREUS

Formularul F3

Obiectivul: 0372 45000000 AMENAJARE TROTUARE DIN BETON IN COMUNA SEPREUS, JUD.ARAD  
Obiectul: 0004 45000000 Str. Hersilia Sturza, L= 347 m  
Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta T40078 L= 347 m

Categoria de lucrari: 1002

| Nr. Capitol de lucr. crt.  | UM | CANTITATEA | PU          | MATERIAL | MANOPERA | UTILAJ  | TRANSPORT | TOTAL   |
|----------------------------|----|------------|-------------|----------|----------|---------|-----------|---------|
| sau                        |    |            | a)Material  | (col.3x  | (col.3x  | (col.3x | (col.3x   | (col.5+ |
| Subcapitol(norma comasata) |    |            | b)Manopera  | col.4a)  | col.4b)  | col.4c) | col.4d)   | 6+7+8)  |
| Denumire                   |    |            | c)Utilaj    |          |          |         |           |         |
|                            |    |            | d)Transport |          |          |         |           |         |
|                            |    |            | ( RON /UM)  | ( RON )  | ( RON )  | ( RON ) | ( RON )   | ( RON ) |

Sectiunea tehnica

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Sectiunea financiara

001 TSC02D1 100 MC. 0.347  
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39  
MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.  
2

002 RPCT09H1 M.C. 19.500  
SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI  
MANUALA A ELEMENTELOR DE CONS.DIN BET.  
ARM.SI SIMPLU EXEC.F

003 TSE02B1 100 MP. 3.470  
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.  
MIJLOCIU

004 DA06A1 [ 3] M.C. 34.700  
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT  
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU  
ASTERNERE MANUAL

005 TRB01B13 TONA 39.000  
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE  
PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA  
1-3 DISTANTA 30M

006 CB06A1 MP. 71.400  
COFRAJE PT.BETON ARMAT DIN SCINDURI DE  
RASINOASE LA CONSTRUCTII CU H<20M,DE TIP  
SPECIAL

007 CA01B1 M.C. 34.700  
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII  
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM >  
3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJ

007 2100916 M.C. 34.977  
BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/B 400)

008 CC01A1 KG 277.200  
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM  
IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN  
MASE PLASTICE

009 2600008 BUC. 4.620  
plasa sudata dim.6 10\*10

010 TRA01A..P TONA 55.500  
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= .. KM

=====

|     |           |      |        |
|-----|-----------|------|--------|
| 011 | TRA01A..P | TONA | 46.700 |
|-----|-----------|------|--------|

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= .. KM

|     |          |      |        |
|-----|----------|------|--------|
| 012 | TRA01A.. | TONA | 77.500 |
|-----|----------|------|--------|

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= .. KM.

|     |          |      |        |
|-----|----------|------|--------|
| 013 | TRA06A.. | TONA | 84.000 |
|-----|----------|------|--------|

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
DIST.=... KM

|     |          |      |       |
|-----|----------|------|-------|
| 014 | TRA05A.. | TONA | 8.000 |
|-----|----------|------|-------|

TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE  
CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON.  
ETC) PE DIST. DE ..

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
SC VIADUCT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)



Formularul F3

Categoria de lucrari: 1002

| Nr. Capitol de lucr.       | UM | CANTITATEA | PU           | MATERIAL | MANOPERA | UTILAJ  | TRANSPORT | TOTAL   |
|----------------------------|----|------------|--------------|----------|----------|---------|-----------|---------|
| crt. sau                   |    |            | a) Material  | (col.3x  | (col.3x  | (col.3x | (col.3x   | (col.5+ |
| Subcapitol(norma comasata) |    |            | b) Manopera  | col.4a)  | col.4b)  | col.4c) | col.4d)   | 6+7+8)  |
| Denumire                   |    |            | c) Utilaj    |          |          |         |           |         |
|                            |    |            | d) Transport |          |          |         |           |         |
|                            |    |            | ( RON /UM)   | ( RON )  | ( RON )  | ( RON ) | ( RON )   | ( RON ) |

| Sectiunea tehnica |   |   |   |   |   | Sectiunea financiara |   |   |   |
|-------------------|---|---|---|---|---|----------------------|---|---|---|
| 0                 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6                    | 7 | 8 | 9 |

001 TSC02D1 100 MC. 0.324  
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39  
MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.  
2

002 RPCT09H1 M.C. 18.200  
SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI  
MANUALA A ELEMENTELOR DE CONS.DIN BET.  
ARM.SI SIMPLU EXEC.F

003 TSE02B1 100 MP. 3.240  
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR, IN T.  
MIJLOCIU

004 DA06A1 [ 3] M.C. 32.400  
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT  
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU  
ASTERNERE MANUAL

005 TRB01B13 TONA 36.000  
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE  
PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA  
1-3 DISTANTA 30M

006 CB06A1 MP. 66.800  
COFRAJE PT.BETON ARMAT DIN SCINDURI DE  
RASINOASE LA CONSTRUCTII CU H<20M,DE TIP  
SPECIAL

007 CA01B1 M.C. 32.400  
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII  
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM >  
3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJ

007 2100916 M.C. 32.660  
BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/B 400)

008 CC01A1 KG 120.000  
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM  
IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN  
MASE PLASTICE

|                          |      |       |
|--------------------------|------|-------|
| 009 2600008              | BUC. | 2.000 |
| plasa sudata dim.6 10*10 |      |       |

|                                          |           |      |        |
|------------------------------------------|-----------|------|--------|
| 010                                      | TRA01A..P | TONA | 52.000 |
| TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU     |           |      |        |
| MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= .. KM |           |      |        |

=====

|     |           |      |        |
|-----|-----------|------|--------|
| 011 | TRA01A..P | TONA | 43.600 |
|-----|-----------|------|--------|

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= ..KM

|     |          |      |        |
|-----|----------|------|--------|
| 012 | TRA01A.. | TONA | 72.500 |
|-----|----------|------|--------|

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= .. KM.

|     |          |      |        |
|-----|----------|------|--------|
| 013 | TRA06A.. | TONA | 78.500 |
|-----|----------|------|--------|

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
DIST.=.. KM

|     |          |      |       |
|-----|----------|------|-------|
| 014 | TRA05A.. | TONA | 7.500 |
|-----|----------|------|-------|

TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE  
CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON.  
ETC) PE DIST. DE ..

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
SC VIADUCT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)



Persoana juridica achizitoare  
COMUNA SEPREUS

Formularul F3

Obiectivul: 0372 45000000 AMENAJARE TROTUARE DIN BETON IN COMUNA SEPREUS, JUD.ARAD  
Obiectul: 0006 45000000 Str. Beloc, L = 54 m  
Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta T60098 L= 54 m

Categoria de lucrari: 1002

| Nr. Capitol de lucr.                     | UM        | CANTITATEA | PU         | MATERIAL             | MANOPERA | UTILAJ  | TRANSPORT | TOTAL   |
|------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------|----------|---------|-----------|---------|
| crt.                                     | sau       |            |            | a)Material           | (col.3x  | (col.3x | (col.3x   | (col.5+ |
| Subcapitol (norma comasata)              |           |            |            | b)Manopera           | col.4a)  | col.4b) | col.4c)   | 6+7+8)  |
| Denumire                                 |           |            |            | c)Utilaj             |          |         |           |         |
|                                          |           |            |            | d)Transport          |          |         |           |         |
|                                          |           |            | ( RON /UM) | ( RON )              | ( RON )  | ( RON ) | ( RON )   | ( RON ) |
| Sectiunea tehnica                        |           |            |            | Sectiunea financiara |          |         |           |         |
| 0                                        | 1         | 2          | 3          | 4                    | 5        | 6       | 7         | 8       |
| 001                                      | TSC02D1   | 100 MC.    | 0.054      |                      |          |         |           |         |
| SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39  |           |            |            |                      |          |         |           |         |
| MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT. |           |            |            |                      |          |         |           |         |
| 2                                        |           |            |            |                      |          |         |           |         |
| 002                                      | RPCT09H1  | M.C.       | 3.024      |                      |          |         |           |         |
| SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI    |           |            |            |                      |          |         |           |         |
| MANUALA A ELEMENTELOR DE CONS.DIN BET.   |           |            |            |                      |          |         |           |         |
| ARM.SI SIMPLU EXEC.F                     |           |            |            |                      |          |         |           |         |
| 003                                      | TSE02B1   | 100 MP.    | 0.540      |                      |          |         |           |         |
| FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.   |           |            |            |                      |          |         |           |         |
| MIJLOCIU                                 |           |            |            |                      |          |         |           |         |
| 004                                      | DA06A1    | [ 3] M.C.  | 5.400      |                      |          |         |           |         |
| STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT  |           |            |            |                      |          |         |           |         |
| REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAV CU  |           |            |            |                      |          |         |           |         |
| ASTERNERE MANUAL                         |           |            |            |                      |          |         |           |         |
| 005                                      | TRB01B13  | TONA       | 6.000      |                      |          |         |           |         |
| TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE     |           |            |            |                      |          |         |           |         |
| PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA  |           |            |            |                      |          |         |           |         |
| 1-3 DISTANTA 30M                         |           |            |            |                      |          |         |           |         |
| 006                                      | CB06A1    | MP.        | 12.800     |                      |          |         |           |         |
| COFRAJE PT.BETON ARMAT DIN SCINDURI DE   |           |            |            |                      |          |         |           |         |
| RASINOASE LA CONSTRUCTII CU H<20M,DE TIP |           |            |            |                      |          |         |           |         |
| SPECIAL                                  |           |            |            |                      |          |         |           |         |
| 007                                      | CA01B1    | M.C.       | 5.400      |                      |          |         |           |         |
| TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII         |           |            |            |                      |          |         |           |         |
| (CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM >  |           |            |            |                      |          |         |           |         |
| 3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJ                |           |            |            |                      |          |         |           |         |
| 007                                      | 2100916   | M.C.       | 5.443      |                      |          |         |           |         |
| BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/B 400)  |           |            |            |                      |          |         |           |         |
| 008                                      | CC01A1    | KG         | 19.800     |                      |          |         |           |         |
| MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM   |           |            |            |                      |          |         |           |         |
| IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN    |           |            |            |                      |          |         |           |         |
| MASE PLASTICE                            |           |            |            |                      |          |         |           |         |
| 009                                      | 2600008   | BUC.       | 0.330      |                      |          |         |           |         |
| plasa sudata dim.6 10*10                 |           |            |            |                      |          |         |           |         |
| 010                                      | TRA01A..P | TONA       | 9.000      |                      |          |         |           |         |
| TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU     |           |            |            |                      |          |         |           |         |
| MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= .. KM |           |            |            |                      |          |         |           |         |

=====

|     |           |      |       |
|-----|-----------|------|-------|
| 011 | TRA01A..P | TONA | 7.500 |
|-----|-----------|------|-------|

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= .. KM

|     |          |      |        |
|-----|----------|------|--------|
| 012 | TRA01A.. | TONA | 12.000 |
|-----|----------|------|--------|

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= .. KM.

|     |          |      |        |
|-----|----------|------|--------|
| 013 | TRA06A.. | TONA | 13.100 |
|-----|----------|------|--------|

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
DIST.=.. KM

|     |          |      |       |
|-----|----------|------|-------|
| 014 | TRA05A.. | TONA | 1.300 |
|-----|----------|------|-------|

TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE  
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.  
ETC)PE DIST.DE ..

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
SC VIADUCT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER





Persoana juridica achizitoare  
COMUNA SEPREUS

Formularul F3

Obiectivul: 0372 45000000 AMENAJARE TROTUARE DIN BETON IN COMUNA SEPREUS, JUD.ARAD  
Obiectul: 0007 45000000 Str. Prunului, L= 103 m  
Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta T70108 L= 103 m

Categoria de lucrari: 1002

| Nr. Capitol de lucr.                     | UM        | CANTITATEA | PU          | MATERIAL             | MANOPERA | UTILAJ  | TRANSPORT | TOTAL   |
|------------------------------------------|-----------|------------|-------------|----------------------|----------|---------|-----------|---------|
| crt.                                     | sau       |            | a)Material  | (col.3x              | (col.3x  | (col.3x | (col.3x   | (col.5+ |
| Subcapitol(norma comasata)               |           |            | b)Manopera  | col.4a)              | col.4b)  | col.4c) | col.4d)   | 6+7+8)  |
| Denumire                                 |           |            | c)Utilaj    |                      |          |         |           |         |
|                                          |           |            | d)Transport | ( RON /UM)           | ( RON )  | ( RON ) | ( RON )   | ( RON ) |
| Sectiunea tehnica                        |           |            |             | Sectiunea financiara |          |         |           |         |
| 0                                        | 1         | 2          | 3           | 4                    | 5        | 6       | 7         | 8       |
| 001                                      | TSC02D1   | 100 MC.    | 0.103       |                      |          |         |           |         |
| SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39  |           |            |             |                      |          |         |           |         |
| MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT. |           |            |             |                      |          |         |           |         |
| 2                                        |           |            |             |                      |          |         |           |         |
| 002                                      | RPCT09H1  | M.C.       | 8.500       |                      |          |         |           |         |
| SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI    |           |            |             |                      |          |         |           |         |
| MANUALA A ELEMENTELOR DE CONS.DIN BET.   |           |            |             |                      |          |         |           |         |
| ARM.SI SIMPLU EXEC.F                     |           |            |             |                      |          |         |           |         |
| 003                                      | TSE02B1   | 100 MP.    | 1.030       |                      |          |         |           |         |
| FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.   |           |            |             |                      |          |         |           |         |
| MIJLOCIU                                 |           |            |             |                      |          |         |           |         |
| 004                                      | DA06A1    | [ 3] M.C.  | 10.300      |                      |          |         |           |         |
| STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT  |           |            |             |                      |          |         |           |         |
| REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU |           |            |             |                      |          |         |           |         |
| ASTERNERE MANUAL                         |           |            |             |                      |          |         |           |         |
| 005                                      | TRB01B13  | TONA       | 12.000      |                      |          |         |           |         |
| TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE     |           |            |             |                      |          |         |           |         |
| PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA  |           |            |             |                      |          |         |           |         |
| 1-3 DISTANTA 30M                         |           |            |             |                      |          |         |           |         |
| 006                                      | CB06A1    | MP.        | 22.600      |                      |          |         |           |         |
| COFRAJE PT.BETON ARMAT DIN SCINDURI DE   |           |            |             |                      |          |         |           |         |
| RASINOASE LA CONSTRUCTII CU H<20M,DE TIP |           |            |             |                      |          |         |           |         |
| SPECIAL                                  |           |            |             |                      |          |         |           |         |
| 007                                      | CA01B1    | M.C.       | 10.300      |                      |          |         |           |         |
| TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII         |           |            |             |                      |          |         |           |         |
| (CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM >  |           |            |             |                      |          |         |           |         |
| 3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJ                |           |            |             |                      |          |         |           |         |
| 007                                      | 2100916   | M.C.       | 10.382      |                      |          |         |           |         |
| BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/B 400)  |           |            |             |                      |          |         |           |         |
| 008                                      | TRA01A..P | TONA       | 16.500      |                      |          |         |           |         |
| TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU     |           |            |             |                      |          |         |           |         |
| MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= .. KM |           |            |             |                      |          |         |           |         |
| 009                                      | TRA01A..P | TONA       | 20.500      |                      |          |         |           |         |
| TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU     |           |            |             |                      |          |         |           |         |
| MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= .. KM |           |            |             |                      |          |         |           |         |
| 010                                      | TRA01A..  | TONA       | 23.000      |                      |          |         |           |         |
| TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,      |           |            |             |                      |          |         |           |         |
| SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE    |           |            |             |                      |          |         |           |         |
| DIST.=.. KM.                             |           |            |             |                      |          |         |           |         |

=====

|     |          |      |        |
|-----|----------|------|--------|
| 011 | TRA06A.. | TONA | 25.000 |
|-----|----------|------|--------|

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
DIST.=.. KM

|     |          |      |       |
|-----|----------|------|-------|
| 012 | TRA05A.. | TONA | 2.500 |
|-----|----------|------|-------|

TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE  
CU AUTOVERIC.SPECIALA (CISTERNA, BETON.  
ETC) PE DIST.DE ..

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
SC VIADUCT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

FORMULAR C6

Lucrarea: AMENAJARE TROTUARE DIN BETON IN COMUNA SEPREUS, JUD.ARAD

Deviz: T1A018 Sector a) L= 125 m

| Nr. Crt.  | Denumirea resursei materiale                                                            | U.M. | Consumuri cuprinse in oferta | Pret unitar exclusiv TVA RON | Valoare exclusiv TVA RON | Furnizor | Greutate (tone) |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------|-----------------|
| 0         | 1                                                                                       | 2    | 3                            | 4                            | 5                        | 6        | 7               |
| 1         | 2100916 BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/ B 400)                                        | M.C. | 12.60                        |                              |                          |          | 30.240          |
| 2         | 2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM                                                  | M.C. | 16.39                        |                              |                          |          | 27.859          |
| 3         | 2600008 plasa sudata dim.6 10*10                                                        | BUC. | 1.32                         |                              |                          |          | 0.050           |
| 4         | 2903995 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=24MM L=4,00M S 942                   | M.C. | 0.27                         |                              |                          |          | 0.135           |
| 5         | 3803128 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,12 OL32 S 889                                        | KG   | 0.80                         |                              |                          |          | 0.001           |
| 6         | 3803233 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 2,5 OL32 S 889                                         | KG   | 2.16                         |                              |                          |          | 0.002           |
| 7         | 5886942 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111                                     | KG   | 2.70                         |                              |                          |          | 0.003           |
| 8         | 6201084 ULEI EMULSIONABIL PENTRU DECOFRARE BETOANE S11382                               | KG   | 3.24                         |                              |                          |          | 0.004           |
| 9         | 6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE IN CISTERNE               | M.C. | 2.90                         |                              |                          |          | 2.900           |
| 10        | 6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA REEA                             | M.C. | 1.25                         |                              |                          |          | 1.250           |
| 11        | 6719093 DISTANTIER DIN MASE PLASTICE PENTRU POZITIONARE ARMATURI IN BETON PENTRU GRINZI | BUC. | 12.00                        |                              |                          |          | 0.000           |
| T O T A L |                                                                                         |      |                              | RON                          |                          |          | 62.444          |
|           |                                                                                         |      |                              | EURO                         |                          |          |                 |

\* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

pag. 2

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

FORMULAR C6

Lucrarea: AMENAJARE TROTUARE DIN BETON IN COMUNA SEPREUS, JUD.ARAD

Deviz: T1B028 Sector b) L= 32 m

| Nr. Crt.  | Denumirea resursei materiale                                                            | U.M. | Consumuri cuprinse in oferta | Pret unitar exclusiv TVA RON | Valoare exclusiv TVA RON | Furnizor | Greutate (tone) |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------|-----------------|
| 0         | 1                                                                                       | 2    | 3                            | 4                            | 5                        | 6        | 7               |
| 1         | 2100916 BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/ B 400)                                        | M.C. | 3.23                         |                              |                          |          | 7.742           |
| 2         | 2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM                                                  | M.C. | 4.20                         |                              |                          |          | 7.132           |
| 3         | 2600008 plasa sudata dim.6 10*10                                                        | BUC. | 0.33                         |                              |                          |          | 0.013           |
| 4         | 2903995 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=24MM L=4,00M S 942                   | M.C. | 0.08                         |                              |                          |          | 0.042           |
| 5         | 3803128 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,12 OL32 S 889                                        | KG   | 0.20                         |                              |                          |          | 0.000           |
| 6         | 3803233 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 2,5 OL32 S 889                                         | KG   | 0.67                         |                              |                          |          | 0.001           |
| 7         | 5886942 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111                                     | KG   | 0.84                         |                              |                          |          | 0.001           |
| 8         | 6201084 ULEI EMULSIONABIL PENTRU DECOFRARE BETOANE S11382                               | KG   | 1.01                         |                              |                          |          | 0.001           |
| 9         | 6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE IN CISTERNE               | M.C. | 0.74                         |                              |                          |          | 0.742           |
| 10        | 6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA REEA                             | M.C. | 0.32                         |                              |                          |          | 0.320           |
| 11        | 6719093 DISTANTIER DIN MASE PLASTICE PENTRU POZITIONARE ARMATURI IN BETON PENTRU GRINZI | BUC. | 3.00                         |                              |                          |          | 0.000           |
| T O T A L |                                                                                         |      |                              | RON                          |                          |          | 15.994          |
|           |                                                                                         |      |                              | EURO                         |                          |          |                 |

\* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

Lucrarea: AMENAJARE TROTUARE DIN BETON IN COMUNA SEPREUS, JUD.ARAD

Deviz: T1C038 Sector c) L= 175 m

| Nr. Crt.  | Denumirea resursei materiale                                                            | U.M. | Consumuri cuprinse in oferta | Pret unitar exclusiv TVA RON | Valoare exclusiv TVA RON | Furnizor | Greutate (tone) |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------|-----------------|
| 0         | 1                                                                                       | 2    | 3                            | 4                            | 5                        | 6        | 7               |
| 1         | 2100916 BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/ B 400)                                        | M.C. | 17.64                        |                              |                          |          | 42.336          |
| 2         | 2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM                                                  | M.C. | 22.94                        |                              |                          |          | 39.002          |
| 3         | 2600008 plasa sudata dim.6 10*10                                                        | BUC. | 2.70                         |                              |                          |          | 0.103           |
| 4         | 2903995 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=24MM L=4,00M S 942                   | M.C. | 0.37                         |                              |                          |          | 0.185           |
| 5         | 3803128 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,12 OL32 S 889                                        | KG   | 1.58                         |                              |                          |          | 0.002           |
| 6         | 3803233 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 2,5 OL32 S 889                                         | KG   | 2.96                         |                              |                          |          | 0.003           |
| 7         | 5886942 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111                                     | KG   | 3.70                         |                              |                          |          | 0.004           |
| 8         | 6201084 ULEI EMULSIONABIL PENTRU DECOFRARE BETOANE S11382                               | KG   | 4.44                         |                              |                          |          | 0.005           |
| 9         | 6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE IN CISTERNE               | M.C. | 4.06                         |                              |                          |          | 4.060           |
| 10        | 6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA                            | M.C. | 1.75                         |                              |                          |          | 1.750           |
| 11        | 6719093 DISTANTIER DIN MASE PLASTICE PENTRU POZITIONARE ARMATURI IN BETON PENTRU GRINZI | BUC. | 23.76                        |                              |                          |          | 0.000           |
| T O T A L |                                                                                         |      |                              | RON                          |                          |          | 87.450          |
|           |                                                                                         |      |                              | EURO                         |                          |          |                 |

\* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

Lucrarea: AMENAJARE TROTUARE DIN BETON IN COMUNA SEPREUS, JUD.ARAD

Deviz: T2A048 Sector a) L= 656 m

| Nr. Crt.  | Denumirea resursei materiale                                                            | U.M. | Consumuri cuprinse in oferta | Pret unitar exclusiv TVA RON | Valoare exclusiv TVA RON | Furnizor | Greutate (tone) |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------|-----------------|
| 0         | 1                                                                                       | 2    | 3                            | 4                            | 5                        | 6        | 7               |
| 1         | 2100916 BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/ B 400)                                        | M.C. | 66.12                        |                              |                          |          | 158.700         |
| 2         | 2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM                                                  | M.C. | 86.00                        |                              |                          |          | 146.203         |
| 3         | 2600008 plasa sudata dim.6 10*10                                                        | BUC. | 8.90                         |                              |                          |          | 0.338           |
| 4         | 2903995 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=24MM L=4,00M S 942                   | M.C. | 1.33                         |                              |                          |          | 0.666           |
| 5         | 3803128 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,12 OL32 S 889                                        | KG   | 5.35                         |                              |                          |          | 0.005           |
| 6         | 3803233 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 2,5 OL32 S 889                                         | KG   | 10.66                        |                              |                          |          | 0.011           |
| 7         | 5886942 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111                                     | KG   | 13.32                        |                              |                          |          | 0.015           |
| 8         | 6201084 ULEI EMULSIONABIL PENTRU DECOFRARE BETOANE S11382                               | KG   | 15.98                        |                              |                          |          | 0.019           |
| 9         | 6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE IN CISTERNE               | M.C. | 15.22                        |                              |                          |          | 15.219          |
| 10        | 6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA                            | M.C. | 6.56                         |                              |                          |          | 6.560           |
| 11        | 6719093 DISTANTIER DIN MASE PLASTICE PENTRU POZITIONARE ARMATURI IN BETON PENTRU GRINZI | BUC. | 80.19                        |                              |                          |          | 0.001           |
| T O T A L |                                                                                         |      |                              | RON                          |                          |          | 327.737         |
|           |                                                                                         |      |                              | EURO                         |                          |          |                 |

\* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

Lucrarea: AMENAJARE TROTUARE DIN BETON IN COMUNA SEPREUS, JUD.ARAD

Deviz: T2B058 Sector b) L= 298 m

| Nr. Crt.  | Denumirea resursei materiale                                                            | U.M. | Consumuri cuprinse in oferta | Pret unitar exclusiv TVA RON | Valoare exclusiv TVA RON | Furnizor | Greutate (tone) |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------|-----------------|
| 0         | 1                                                                                       | 2    | 3                            | 4                            | 5                        | 6        | 7               |
| 1         | 2100916 BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/ B 400)                                        | M.C. | 30.04                        |                              |                          |          | 72.091          |
| 2         | 2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM                                                  | M.C. | 39.07                        |                              |                          |          | 66.415          |
| 3         | 2600008 plasa sudata dim.6 10*10                                                        | BUC. | 3.70                         |                              |                          |          | 0.141           |
| 4         | 2903995 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=24MM L=4,00M S 942                   | M.C. | 0.62                         |                              |                          |          | 0.308           |
| 5         | 3803128 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,12 OL32 S 889                                        | KG   | 2.18                         |                              |                          |          | 0.002           |
| 6         | 3803233 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 2,5 OL32 S 889                                         | KG   | 4.93                         |                              |                          |          | 0.005           |
| 7         | 5886942 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111                                     | KG   | 6.16                         |                              |                          |          | 0.007           |
| 8         | 6201084 ULEI EMULSIONABIL PENTRU DECOFRARE BETOANE S11382                               | KG   | 7.39                         |                              |                          |          | 0.009           |
| 9         | 6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE IN CISTERNE               | M.C. | 6.91                         |                              |                          |          | 6.914           |
| 10        | 6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA                            | M.C. | 2.98                         |                              |                          |          | 2.980           |
| 11        | 6719093 DISTANTIER DIN MASE PLASTICE PENTRU POZITIONARE ARMATURI IN BETON PENTRU GRINZI | BUC. | 32.67                        |                              |                          |          | 0.000           |
| T O T A L |                                                                                         |      |                              | RON                          |                          |          | 148.872         |
|           |                                                                                         |      |                              | EURO                         |                          |          |                 |

\* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

Lucrarea: AMENAJARE TROTUARE DIN BETON IN COMUNA SEPREUS, JUD.ARAD

Deviz: T30068 L= 100 m

| Nr. Crt.  | Denumirea resursei materiale                                                            | U.M. | Consumuri cuprinse in oferta | Pret unitar exclusiv TVA RON | Valoare exclusiv TVA RON | Furnizor | Greutate (tone) |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------|-----------------|
| 0         | 1                                                                                       | 2    | 3                            | 4                            | 5                        | 6        | 7               |
| 1         | 2100916 BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/ B 400)                                        | M.C. | 10.08                        |                              |                          |          | 24.192          |
| 2         | 2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM                                                  | M.C. | 13.11                        |                              |                          |          | 22.287          |
| 3         | 2600008 plasa sudata dim.6 10*10                                                        | BUC. | 1.35                         |                              |                          |          | 0.051           |
| 4         | 2903995 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=24MM L=4,00M S 942                   | M.C. | 0.22                         |                              |                          |          | 0.110           |
| 5         | 3803128 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,12 OL32 S 889                                        | KG   | 0.80                         |                              |                          |          | 0.001           |
| 6         | 3803233 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 2,5 OL32 S 889                                         | KG   | 1.76                         |                              |                          |          | 0.002           |
| 7         | 5886942 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111                                     | KG   | 2.20                         |                              |                          |          | 0.003           |
| 8         | 6201084 ULEI EMULSIONABIL PENTRU DECOFRARE BETOANE S11382                               | KG   | 2.64                         |                              |                          |          | 0.003           |
| 9         | 6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE IN CISTERNE               | M.C. | 2.32                         |                              |                          |          | 2.320           |
| 10        | 6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA                            | M.C. | 1.00                         |                              |                          |          | 1.000           |
| 11        | 6719093 DISTANTIER DIN MASE PLASTICE PENTRU POZITIONARE ARMATURI IN BETON PENTRU GRINZI | BUC. | 11.92                        |                              |                          |          | 0.000           |
| T O T A L |                                                                                         |      |                              | RON                          |                          |          | 49.969          |
|           |                                                                                         |      |                              | EURO                         |                          |          |                 |

\* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

FORMULAR C6

pag. 7

Lucrarea: AMENAJARE TROTUARE DIN BETON IN COMUNA SEPREUS, JUD.ARAD

Deviz: T40078 L= 347 m

| Nr. Crt.  | Denumirea resursei materiale                                                            | U.M. | Consumuri cuprinse in oferta | Pret unitar exclusiv TVA RON | Valoare exclusiv TVA RON | Furnizor | Greutate (tone) |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------|-----------------|
| 0         | 1                                                                                       | 2    | 3                            | 4                            | 5                        | 6        | 7               |
| 1         | 2100916 BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/ B 400)                                        | M.C. | 34.98                        |                              |                          |          | 83.945          |
| 2         | 2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM                                                  | M.C. | 45.49                        |                              |                          |          | 77.336          |
| 3         | 2600008 plasa sudata dim.6 10*10                                                        | BUC. | 4.62                         |                              |                          |          | 0.176           |
| 4         | 2903995 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=24MM L=4,00M S 942                   | M.C. | 0.71                         |                              |                          |          | 0.357           |
| 5         | 3803128 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,12 OL32 S 889                                        | KG   | 2.77                         |                              |                          |          | 0.003           |
| 6         | 3803233 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 2,5 OL32 S 889                                         | KG   | 5.71                         |                              |                          |          | 0.006           |
| 7         | 5886942 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111                                     | KG   | 7.14                         |                              |                          |          | 0.008           |
| 8         | 6201084 ULEI EMULSIONABIL PENTRU DECOFRARE BETOANE S11382                               | KG   | 8.57                         |                              |                          |          | 0.010           |
| 9         | 6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE IN CISTERNE               | M.C. | 8.05                         |                              |                          |          | 8.050           |
| 10        | 6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA                            | M.C. | 3.47                         |                              |                          |          | 3.470           |
| 11        | 6719093 DISTANTIER DIN MASE PLASTICE PENTRU POZITIONARE ARMATURI IN BETON PENTRU GRINZI | BUC. | 41.58                        |                              |                          |          | 0.000           |
| T O T A L |                                                                                         |      |                              | RON                          |                          |          | 173.361         |
|           |                                                                                         |      |                              | EURO                         |                          |          |                 |

\* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

FORMULAR C6

pag. 8

Lucrarea: AMENAJARE TROTUARE DIN BETON IN COMUNA SEPREUS, JUD.ARAD

Deviz: T50088 L= 324 m

| Nr. Crt.  | Denumirea resursei materiale                                                            | U.M. | Consumuri cuprinse in oferta | Pret unitar exclusiv TVA RON | Valoare exclusiv TVA RON | Furnizor | Greutate (tone) |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------|-----------------|
| 0         | 1                                                                                       | 2    | 3                            | 4                            | 5                        | 6        | 7               |
| 1         | 2100916 BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/ B 400)                                        | M.C. | 32.66                        |                              |                          |          | 78.384          |
| 2         | 2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM                                                  | M.C. | 42.48                        |                              |                          |          | 72.210          |
| 3         | 2600008 plasa sudata dim.6 10*10                                                        | BUC. | 2.00                         |                              |                          |          | 0.076           |
| 4         | 2903995 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=24MM L=4,00M S 942                   | M.C. | 0.67                         |                              |                          |          | 0.334           |
| 5         | 3803128 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,12 OL32 S 889                                        | KG   | 1.20                         |                              |                          |          | 0.001           |
| 6         | 3803233 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 2,5 OL32 S 889                                         | KG   | 5.34                         |                              |                          |          | 0.005           |
| 7         | 5886942 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111                                     | KG   | 6.68                         |                              |                          |          | 0.008           |
| 8         | 6201084 ULEI EMULSIONABIL PENTRU DECOFRARE BETOANE S11382                               | KG   | 8.02                         |                              |                          |          | 0.009           |
| 9         | 6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE IN CISTERNE               | M.C. | 7.52                         |                              |                          |          | 7.517           |
| 10        | 6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA                            | M.C. | 3.24                         |                              |                          |          | 3.240           |
| 11        | 6719093 DISTANTIER DIN MASE PLASTICE PENTRU POZITIONARE ARMATURI IN BETON PENTRU GRINZI | BUC. | 18.00                        |                              |                          |          | 0.000           |
| T O T A L |                                                                                         |      |                              | RON                          |                          |          | 161.784         |
|           |                                                                                         |      |                              | EURO                         |                          |          |                 |

\* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

FORMULAR C6

pag. 9

Lucrarea: AMENAJARE TROTUARE DIN BETON IN COMUNA SEPREUS, JUD.ARAD

Deviz: T60098 L= 54 m

| Nr. Crt.  | Denumirea resursei materiale                                                            | U.M. | Consumuri cuprinse in oferta | Pret unitar exclusiv TVA RON | Valoare exclusiv TVA RON | Furnizor | Greutate (tone) |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------|-----------------|
| 0         | 1                                                                                       | 2    | 3                            | 4                            | 5                        | 6        | 7               |
| 1         | 2100916 BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/ B 400)                                        | M.C. | 5.44                         |                              |                          |          | 13.063          |
| 2         | 2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM                                                  | M.C. | 7.08                         |                              |                          |          | 12.035          |
| 3         | 2600008 plasa sudata dim.6 10*10                                                        | BUC. | 0.33                         |                              |                          |          | 0.013           |
| 4         | 2903995 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=24MM L=4,00M S 942                   | M.C. | 0.13                         |                              |                          |          | 0.064           |
| 5         | 3803128 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,12 OL32 S 889                                        | KG   | 0.20                         |                              |                          |          | 0.000           |
| 6         | 3803233 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 2,5 OL32 S 889                                         | KG   | 1.02                         |                              |                          |          | 0.001           |
| 7         | 5886942 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111                                     | KG   | 1.28                         |                              |                          |          | 0.001           |
| 8         | 6201084 ULEI EMULSIONABIL PENTRU DECOFRARE BETOANE S11382                               | KG   | 1.54                         |                              |                          |          | 0.002           |
| 9         | 6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE IN CISTERNE               | M.C. | 1.25                         |                              |                          |          | 1.253           |
| 10        | 6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA                            | M.C. | 0.54                         |                              |                          |          | 0.540           |
| 11        | 6719093 DISTANTIER DIN MASE PLASTICE PENTRU POZITIONARE ARMATURI IN BETON PENTRU GRINZI | BUC. | 2.97                         |                              |                          |          | 0.000           |
| T O T A L |                                                                                         |      |                              | RON                          |                          |          | 26.972          |
|           |                                                                                         |      |                              | EURO                         |                          |          |                 |

\* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

FORMULAR C6

pag. 10

Lucrarea: AMENAJARE TROTUARE DIN BETON IN COMUNA SEPREUS, JUD.ARAD

Deviz: T70108 L= 103 m

| Nr. Crt.  | Denumirea resursei materiale                                              | U.M. | Consumuri cuprinse in oferta | Pret unitar exclusiv TVA RON | Valoare exclusiv TVA RON | Furnizor | Greutate (tone) |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------|-----------------|
| 0         | 1                                                                         | 2    | 3                            | 4                            | 5                        | 6        | 7               |
| 1         | 2100916 BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/ B 400)                          | M.C. | 10.38                        |                              |                          |          | 24.917          |
| 2         | 2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM                                    | M.C. | 13.50                        |                              |                          |          | 22.956          |
| 3         | 2903995 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=24MM L=4,00M S 942     | M.C. | 0.23                         |                              |                          |          | 0.113           |
| 4         | 3803233 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 2,5 OL32 S 889                           | KG   | 1.81                         |                              |                          |          | 0.002           |
| 5         | 5886942 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111                       | KG   | 2.26                         |                              |                          |          | 0.003           |
| 6         | 6201084 ULEI EMULSIONABIL PENTRU DECOFRARE BETOANE S11382                 | KG   | 2.71                         |                              |                          |          | 0.003           |
| 7         | 6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE IN CISTERNE | M.C. | 2.39                         |                              |                          |          | 2.390           |
| 8         | 6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA              | M.C. | 1.03                         |                              |                          |          | 1.030           |
| T O T A L |                                                                           |      |                              | RON                          |                          |          | 51.413          |
|           |                                                                           |      |                              | EURO                         |                          |          |                 |

\* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

FORMULAR C7

Lucrarea: AMENAJARE TROTUARE DIN BETON IN COMUNA SEPREUS, JUD.ARAD

Deviz: T1A018 Sector a) L= 125 m

| Nr. Crt. | Denumirea meseriei                        | Consumuri (om-ore) cu manopera directa | Tarif mediu RON/ora | Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3) | Procent 100% |
|----------|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------|
| 0        | 1                                         | 2                                      | 3                   | 4                                 | 5            |
| 1        | 102 BETONIST                              | 58.385                                 |                     |                                   |              |
| 2        | 107 DULGHER CONSTRUCTII                   | 33.960                                 |                     |                                   |              |
| 3        | 111 FIERAR BETON                          | 2.400                                  |                     |                                   |              |
| 4        | 113 FINISOR TERASAMENTE                   | 4.913                                  |                     |                                   |              |
| 5        | 128 PAVATOR                               | 14.422                                 |                     |                                   |              |
| 6        | 199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ | 41.014                                 |                     |                                   |              |
|          | T O T A L                                 | 155.093                                | RON                 |                                   |              |
|          |                                           |                                        | EURO                |                                   |              |

Ofertant

pag. 2

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

FORMULAR C7

Lucrarea: AMENAJARE TROTUARE DIN BETON IN COMUNA SEPREUS, JUD.ARAD

Deviz: T1B028 Sector b) L= 32 m

| Nr. Crt. | Denumirea meseriei                        | Consumuri (om-ore) cu manopera directa | Tarif mediu RON/ora | Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3) | Procent 100% |
|----------|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------|
| 0        | 1                                         | 2                                      | 3                   | 4                                 | 5            |
| 1        | 102 BETONIST                              | 14.947                                 |                     |                                   |              |
| 2        | 107 DULGHER CONSTRUCTII                   | 10.524                                 |                     |                                   |              |
| 3        | 111 FIERAR BETON                          | 0.600                                  |                     |                                   |              |
| 4        | 113 FINISOR TERASAMENTE                   | 1.258                                  |                     |                                   |              |
| 5        | 128 PAVATOR                               | 3.692                                  |                     |                                   |              |
| 6        | 199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ | 10.729                                 |                     |                                   |              |
|          | T O T A L                                 | 41.749                                 | RON                 |                                   |              |
|          |                                           |                                        | EURO                |                                   |              |

Ofertant

pag. 3

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

FORMULAR C7

Lucrarea: AMENAJARE TROTUARE DIN BETON IN COMUNA SEPREUS, JUD.ARAD

Deviz: T1C038 Sector c) L= 175 m

| Nr. Crt. | Denumirea meseriei                        | Consumuri (om-ore) cu manopera directa | Tarif mediu RON/ora | Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3) | Procent 100% |
|----------|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------|
| 0        | 1                                         | 2                                      | 3                   | 4                                 | 5            |
| 1        | 102 BETONIST                              | 81.739                                 |                     |                                   |              |
| 2        | 107 DULGHER CONSTRUCTII                   | 46.560                                 |                     |                                   |              |
| 3        | 111 FIERAR BETON                          | 4.752                                  |                     |                                   |              |
| 4        | 113 FINISOR TERASAMENTE                   | 6.878                                  |                     |                                   |              |
| 5        | 128 PAVATOR                               | 20.190                                 |                     |                                   |              |
| 6        | 199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ | 57.332                                 |                     |                                   |              |
|          | T O T A L                                 | 217.450                                | RON                 |                                   |              |
|          |                                           |                                        | EURO                |                                   |              |

Ofertant



Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

FORMULAR C7 pag. 4

Lucrarea: AMENAJARE TROTUARE DIN BETON IN COMUNA SEPREUS, JUD.ARAD

Deviz: T2A048 Sector a) L= 656 m

| Nr. Crt. | Denumirea meseriei                        | Consumuri (om-ore) cu manopera directa | Tarif mediu RON/ora | Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3) | Procent 100% |
|----------|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------|
| 0        | 1                                         | 2                                      | 3                   | 4                                 | 5            |
| 1        | 102 BETONIST                              | 306.848                                |                     |                                   |              |
| 2        | 107 DULGHER CONSTRUCTII                   | 167.771                                |                     |                                   |              |
| 3        | 111 FIERAR BETON                          | 16.038                                 |                     |                                   |              |
| 4        | 113 FINISOR TERASAMENTE                   | 25.781                                 |                     |                                   |              |
| 5        | 128 PAVATOR                               | 75.685                                 |                     |                                   |              |
| 6        | 199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ | 213.758                                |                     |                                   |              |
|          | T O T A L                                 | 805.880                                | RON                 |                                   |              |
|          |                                           |                                        | EURO                |                                   |              |

Ofertant

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

FORMULAR C7 pag. 5

Lucrarea: AMENAJARE TROTUARE DIN BETON IN COMUNA SEPREUS, JUD.ARAD

Deviz: T2B058 Sector b) L= 298 m

| Nr. Crt. | Denumirea meseriei                        | Consumuri (om-ore) cu manopera directa | Tarif mediu RON/ora | Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3) | Procent 100% |
|----------|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------|
| 0        | 1                                         | 2                                      | 3                   | 4                                 | 5            |
| 1        | 102 BETONIST                              | 139.273                                |                     |                                   |              |
| 2        | 107 DULGHER CONSTRUCTII                   | 77.555                                 |                     |                                   |              |
| 3        | 111 FIERAR BETON                          | 6.534                                  |                     |                                   |              |
| 4        | 113 FINISOR TERASAMENTE                   | 11.790                                 |                     |                                   |              |
| 5        | 128 PAVATOR                               | 34.381                                 |                     |                                   |              |
| 6        | 199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ | 97.500                                 |                     |                                   |              |
|          | T O T A L                                 | 367.033                                | RON                 |                                   |              |
|          |                                           |                                        | EURO                |                                   |              |

Ofertant

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

FORMULAR C7 pag. 6

Lucrarea: AMENAJARE TROTUARE DIN BETON IN COMUNA SEPREUS, JUD.ARAD

Deviz: T30068 L= 100 m

| Nr. Crt. | Denumirea meseriei                        | Consumuri (om-ore) cu manopera directa | Tarif mediu RON/ora | Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3) | Procent 100% |
|----------|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------|
| 0        | 1                                         | 2                                      | 3                   | 4                                 | 5            |
| 1        | 102 BETONIST                              | 46.708                                 |                     |                                   |              |
| 2        | 107 DULGHER CONSTRUCTII                   | 27.660                                 |                     |                                   |              |
| 3        | 111 FIERAR BETON                          | 2.385                                  |                     |                                   |              |
| 4        | 113 FINISOR TERASAMENTE                   | 3.930                                  |                     |                                   |              |
| 5        | 128 PAVATOR                               | 11.537                                 |                     |                                   |              |
| 6        | 199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ | 32.871                                 |                     |                                   |              |
|          | T O T A L                                 | 125.091                                | RON                 |                                   |              |
|          |                                           |                                        | EURO                |                                   |              |

Ofertant

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

FORMULAR C7 pag. 7

Lucrarea: AMENAJARE TROTUARE DIN BETON IN COMUNA SEPREUS, JUD.ARAD

Deviz: T40078 L= 347 m

| Nr.<br>Crt. | Denumirea meseriei                        | Consumuri (om-ore)<br>cu manopera directa | Tarif mediu<br>RON/ora | Valoare(exclusiv TVA)<br>RON<br>(2 x 3) | Procent<br>100% |
|-------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| 0           | 1                                         | 2                                         | 3                      | 4                                       | 5               |
| 1           | 102 BETONIST                              | 162.548                                   |                        |                                         |                 |
| 2           | 107 DULGHER CONSTRUCTII                   | 89.903                                    |                        |                                         |                 |
| 3           | 111 FIERAR BETON                          | 8.316                                     |                        |                                         |                 |
| 4           | 113 FINISOR TERASAMENTE                   | 13.637                                    |                        |                                         |                 |
| 5           | 128 PAVATOR                               | 40.034                                    |                        |                                         |                 |
| 6           | 199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ | 113.539                                   |                        |                                         |                 |
|             | T O T A L                                 | 427.978                                   | RON                    |                                         |                 |
|             |                                           |                                           | EURO                   |                                         |                 |

Ofertant

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

FORMULAR C7 pag. 8

Lucrarea: AMENAJARE TROTUARE DIN BETON IN COMUNA SEPREUS, JUD.ARAD

Deviz: T50088 L= 324 m

| Nr.<br>Crt. | Denumirea meseriei                        | Consumuri (om-ore)<br>cu manopera directa | Tarif mediu<br>RON/ora | Valoare(exclusiv TVA)<br>RON<br>(2 x 3) | Procent<br>100% |
|-------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| 0           | 1                                         | 2                                         | 3                      | 4                                       | 5               |
| 1           | 102 BETONIST                              | 151.722                                   |                        |                                         |                 |
| 2           | 107 DULGHER CONSTRUCTII                   | 84.107                                    |                        |                                         |                 |
| 3           | 111 FIERAR BETON                          | 3.600                                     |                        |                                         |                 |
| 4           | 113 FINISOR TERASAMENTE                   | 12.733                                    |                        |                                         |                 |
| 5           | 128 PAVATOR                               | 37.381                                    |                        |                                         |                 |
| 6           | 199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ | 105.244                                   |                        |                                         |                 |
|             | T O T A L                                 | 394.787                                   | RON                    |                                         |                 |
|             |                                           |                                           | EURO                   |                                         |                 |

Ofertant

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

FORMULAR C7 pag. 9

Lucrarea: AMENAJARE TROTUARE DIN BETON IN COMUNA SEPREUS, JUD.ARAD

Deviz: T60098 L= 54 m

| Nr.<br>Crt. | Denumirea meseriei                        | Consumuri (om-ore)<br>cu manopera directa | Tarif mediu<br>RON/ora | Valoare(exclusiv TVA)<br>RON<br>(2 x 3) | Procent<br>100% |
|-------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| 0           | 1                                         | 2                                         | 3                      | 4                                       | 5               |
| 1           | 102 BETONIST                              | 25.222                                    |                        |                                         |                 |
| 2           | 107 DULGHER CONSTRUCTII                   | 16.068                                    |                        |                                         |                 |
| 3           | 111 FIERAR BETON                          | 0.594                                     |                        |                                         |                 |
| 4           | 113 FINISOR TERASAMENTE                   | 2.122                                     |                        |                                         |                 |
| 5           | 128 PAVATOR                               | 6.230                                     |                        |                                         |                 |
| 6           | 199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ | 17.823                                    |                        |                                         |                 |
|             | T O T A L                                 | 68.060                                    | RON                    |                                         |                 |
|             |                                           |                                           | EURO                   |                                         |                 |

Ofertant

Lucrarea: AMENAJARE TROTUARE DIN BETON IN COMUNA SEPREUS, JUD.ARAD

Deviz: T70108 L= 103 m

| Nr.<br>Crt. | Denumirea meseriei                        | Consumuri (om-ore)<br>cu manopera directa | Tarif mediu<br>RON/ora | Valoare(exclusiv TVA)<br>RON<br>(2 x 3) | Procent<br>100% |
|-------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| 0           | 1                                         | 2                                         | 3                      | 4                                       | 5               |
| 1           | 102 BETONIST                              | 67.042                                    |                        |                                         |                 |
| 2           | 107 DULGHER CONSTRUCTII                   | 28.416                                    |                        |                                         |                 |
| 3           | 113 FINISOR TERASAMENTE                   | 4.048                                     |                        |                                         |                 |
| 4           | 128 PAVATOR                               | 11.883                                    |                        |                                         |                 |
| 5           | 199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ | 34.078                                    |                        |                                         |                 |
|             | TOTAL                                     | 145.467                                   | RON                    |                                         |                 |
|             |                                           |                                           | EURO                   |                                         |                 |

Ofertant

FORMULAR C8

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: AMENAJARE TROTUARE DIN BETON IN COMUNA SEPREUS, JUD.ARAD

Deviz: T1A018 Sector a) L= 125 m

| Nr.<br>Crt. | Denumirea utilajului de constructii                                   | Consumuri<br>ore de functionare | Tarif orar<br>RON/<br>ora functionare | Valoare (exclusiv TVA)<br>RON<br>(2 x 3) |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| 0           | 1                                                                     | 2                               | 3                                     | 4                                        |
| 1           | 2508 MOTOCOMPR CU 2 CIOCAN DE ABATAJ 4,0<br>-5,9 MC/MIN               | 2.800                           |                                       |                                          |
| 2           | 2801 CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8<br>-15 KG                   | 2.800                           |                                       |                                          |
| 3           | 3521 EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC<br>(BULDOEXCAVATOR) 0,21-0,39MC | 0.596                           |                                       |                                          |
| 4           | 3716 VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON<br>ACTIONAT,ELECTRIC 0,9-1,5KW     | 6.250                           |                                       |                                          |
| 5           | 4019 PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE<br>INTERNA SUB 10CP 650-700KGF  | 1.912                           |                                       |                                          |
| 6           | 5603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.<br>A.J. 5-8T                 | 0.287                           |                                       |                                          |
|             | T O T A L                                                             | 14.646                          | RON                                   |                                          |
|             |                                                                       |                                 | EURO                                  |                                          |

Ofertant

FORMULAR C8

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

pag. 2

Lucrarea: AMENAJARE TROTUARE DIN BETON IN COMUNA SEPREUS, JUD.ARAD

Deviz: T1B028 Sector b) L= 32 m

| Nr.<br>Crt. | Denumirea utilajului de constructii                                   | Consumuri<br>ore de functionare | Tarif orar<br>RON/<br>ora functionare | Valoare (exclusiv TVA)<br>RON<br>(2 x 3) |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| 0           | 1                                                                     | 2                               | 3                                     | 4                                        |
| 1           | 2508 MOTOCOMPR CU 2 CIOCAN DE ABATAJ 4,0<br>-5,9 MC/MIN               | 0.717                           |                                       |                                          |
| 2           | 2801 CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8<br>-15 KG                   | 0.717                           |                                       |                                          |
| 3           | 3521 EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC<br>(BULDOEXCAVATOR) 0,21-0,39MC | 0.153                           |                                       |                                          |
| 4           | 3716 VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON<br>ACTIONAT,ELECTRIC 0,9-1,5KW     | 1.600                           |                                       |                                          |
| 5           | 4019 PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE<br>INTERNA SUB 10CP 650-700KGF  | 0.490                           |                                       |                                          |
| 6           | 5603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.<br>A.J. 5-8T                 | 0.074                           |                                       |                                          |
|             | T O T A L                                                             | 3.749                           | RON                                   |                                          |
|             |                                                                       |                                 | EURO                                  |                                          |

Ofertant

Lucrarea: AMENAJARE TROTUARE DIN BETON IN COMUNA SEPREUS, JUD.ARAD

Deviz: T1C038 Sector c) L= 175 m

| Nr.<br>Crt. | Denumirea utilajului de constructii                                   | Consumuri<br>ore de functionare | Tarif orar<br>RON/<br>ora functionare | Valoare (exclusiv TVA)<br>RON<br>(2 x 3) |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| 0           | 1                                                                     | 2                               | 3                                     | 4                                        |
| 1           | 2508 MOTOCOMPR CU 2 CIOCAN DE ABATAJ 4,0<br>-5,9 MC/MIN               | 3.920                           |                                       |                                          |
| 2           | 2801 CIOCAN PNEUM. (EXCLUSIV CONSUM AER) 8<br>-15 KG                  | 3.920                           |                                       |                                          |
| 3           | 3521 EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC<br>(BULDOEXCAVATOR) 0,21-0,39MC | 0.835                           |                                       |                                          |
| 4           | 3716 VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON<br>ACTIONAT, ELECTRIC 0,9-1,5KW    | 8.750                           |                                       |                                          |
| 5           | 4019 PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE<br>INTERNA SUB 10CP 650-700KGF  | 2.677                           |                                       |                                          |
| 6           | 5603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.<br>A.J. 5-8T                 | 0.402                           |                                       |                                          |
|             | T O T A L                                                             | 20.505                          | RON                                   |                                          |
|             |                                                                       |                                 | EURO                                  |                                          |

Ofertant

Lucrarea: AMENAJARE TROTUARE DIN BETON IN COMUNA SEPREUS, JUD.ARAD

Deviz: T2A048 Sector a) L= 656 m

| Nr.<br>Crt. | Denumirea utilajului de constructii                                   | Consumuri<br>ore de functionare | Tarif orar<br>RON/<br>ora functionare | Valoare (exclusiv TVA)<br>RON<br>(2 x 3) |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| 0           | 1                                                                     | 2                               | 3                                     | 4                                        |
| 1           | 2508 MOTOCOMPR CU 2 CIOCAN DE ABATAJ 4,0<br>-5,9 MC/MIN               | 14.720                          |                                       |                                          |
| 2           | 2801 CIOCAN PNEUM. (EXCLUSIV CONSUM AER) 8<br>-15 KG                  | 14.720                          |                                       |                                          |
| 3           | 3521 EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC<br>(BULDOEXCAVATOR) 0,21-0,39MC | 3.129                           |                                       |                                          |
| 4           | 3716 VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON<br>ACTIONAT, ELECTRIC 0,9-1,5KW    | 32.800                          |                                       |                                          |
| 5           | 4019 PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE<br>INTERNA SUB 10CP 650-700KGF  | 10.037                          |                                       |                                          |
| 6           | 5603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.<br>A.J. 5-8T                 | 1.509                           |                                       |                                          |
|             | T O T A L                                                             | 76.915                          | RON                                   |                                          |
|             |                                                                       |                                 | EURO                                  |                                          |

Ofertant

FORMULAR C8

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

pag. 5

Lucrarea: AMENAJARE TROTUARE DIN BETON IN COMUNA SEPREUS, JUD.ARAD

Deviz: T2B058 Sector b) L= 298 m

| Nr. Crt. | Denumirea utilajului de constructii                                | Consumuri ore de functionare | Tarif orar RON/ ora functionare | Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3) |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 0        | 1                                                                  | 2                            | 3                               | 4                                  |
| 1        | 2508 MOTOCOMPR CU 2 CIOCAN DE ABATAJ 4,0 -5,9 MC/MIN               | 6.680                        |                                 |                                    |
| 2        | 2801 CIOCAN PNEUM. (EXCLUSIV CONSUM AER) 8 -15 KG                  | 6.680                        |                                 |                                    |
| 3        | 3521 EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC (BULDOEXCAVATOR) 0,21-0,39MC | 1.421                        |                                 |                                    |
| 4        | 3716 VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT, ELECTRIC 0,9-1,5KW    | 14.900                       |                                 |                                    |
| 5        | 4019 PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE INTERNA SUB 10CP 650-700KGF  | 4.559                        |                                 |                                    |
| 6        | 5603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M. A.J. 5-8T                 | 0.685                        |                                 |                                    |
|          | T O T A L                                                          | 34.926                       | RON                             |                                    |
|          |                                                                    |                              | EURO                            |                                    |

Ofertant

FORMULAR C8

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

pag. 6

Lucrarea: AMENAJARE TROTUARE DIN BETON IN COMUNA SEPREUS, JUD.ARAD

Deviz: T30068 L= 100 m

| Nr. Crt. | Denumirea utilajului de constructii                                | Consumuri ore de functionare | Tarif orar RON/ ora functionare | Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3) |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 0        | 1                                                                  | 2                            | 3                               | 4                                  |
| 1        | 2508 MOTOCOMPR CU 2 CIOCAN DE ABATAJ 4,0 -5,9 MC/MIN               | 2.240                        |                                 |                                    |
| 2        | 2801 CIOCAN PNEUM. (EXCLUSIV CONSUM AER) 8 -15 KG                  | 2.240                        |                                 |                                    |
| 3        | 3521 EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC (BULDOEXCAVATOR) 0,21-0,39MC | 0.477                        |                                 |                                    |
| 4        | 3716 VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT, ELECTRIC 0,9-1,5KW    | 5.000                        |                                 |                                    |
| 5        | 4019 PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE INTERNA SUB 10CP 650-700KGF  | 1.530                        |                                 |                                    |
| 6        | 5603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M. A.J. 5-8T                 | 0.230                        |                                 |                                    |
|          | T O T A L                                                          | 11.717                       | RON                             |                                    |
|          |                                                                    |                              | EURO                            |                                    |

Ofertant

FORMULAR C8

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

pag. 7

Lucrarea: AMENAJARE TROTUARE DIN BETON IN COMUNA SEPREUS, JUD.ARAD

Deviz: T40078 L= 347 m

| Nr.<br>Crt. | Denumirea utilajului de constructii                                   | Consumuri<br>ore de functionare | Tarif orar<br>RON/<br>ora functionare | Valoare (exclusiv TVA)<br>RON<br>(2 x 3) |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| 0           | 1                                                                     | 2                               | 3                                     | 4                                        |
| 1           | 2508 MOTOCOMPR CU 2 CIOCAN DE ABATAJ 4,0<br>-5,9 MC/MIN               | 7.800                           |                                       |                                          |
| 2           | 2801 CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8<br>-15 KG                   | 7.800                           |                                       |                                          |
| 3           | 3521 EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC<br>(BULDOEXCAVATOR) 0,21-0,39MC | 1.655                           |                                       |                                          |
| 4           | 3716 VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON<br>ACTIONAT,ELECTRIC 0,9-1,5KW     | 17.350                          |                                       |                                          |
| 5           | 4019 PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE<br>INTERNA SUB 10CP 650-700KGF  | 5.309                           |                                       |                                          |
| 6           | 5603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.<br>A.J. 5-8T                 | 0.798                           |                                       |                                          |
|             | T O T A L                                                             | 40.712                          | RON                                   |                                          |
|             |                                                                       |                                 | EURO                                  |                                          |

Ofertant

FORMULAR C8

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

pag. 8

Lucrarea: AMENAJARE TROTUARE DIN BETON IN COMUNA SEPREUS, JUD.ARAD

Deviz: T50088 L= 324 m

| Nr.<br>Crt. | Denumirea utilajului de constructii                                   | Consumuri<br>ore de functionare | Tarif orar<br>RON/<br>ora functionare | Valoare (exclusiv TVA)<br>RON<br>(2 x 3) |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| 0           | 1                                                                     | 2                               | 3                                     | 4                                        |
| 1           | 2508 MOTOCOMPR CU 2 CIOCAN DE ABATAJ 4,0<br>-5,9 MC/MIN               | 7.280                           |                                       |                                          |
| 2           | 2801 CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8<br>-15 KG                   | 7.280                           |                                       |                                          |
| 3           | 3521 EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC<br>(BULDOEXCAVATOR) 0,21-0,39MC | 1.545                           |                                       |                                          |
| 4           | 3716 VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON<br>ACTIONAT,ELECTRIC 0,9-1,5KW     | 16.200                          |                                       |                                          |
| 5           | 4019 PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE<br>INTERNA SUB 10CP 650-700KGF  | 4.957                           |                                       |                                          |
| 6           | 5603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.<br>A.J. 5-8T                 | 0.745                           |                                       |                                          |
|             | T O T A L                                                             | 38.008                          | RON                                   |                                          |
|             |                                                                       |                                 | EURO                                  |                                          |

Ofertant

Lucrarea: AMENAJARE TROTUARE DIN BETON IN COMUNA SEPREUS, JUD.ARAD

Deviz: T60098 L= 54 m

| Nr.<br>Crt. | Denumirea utilajului de constructii                                   | Consumuri<br>ore de functionare | Tarif orar<br>RON/<br>ora functionare | Valoare (exclusiv TVA)<br>RON<br>(2 x 3) |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| 0           | 1                                                                     | 2                               | 3                                     | 4                                        |
| 1           | 2508 MOTOCOMPR CU 2 CIOCANE DE ABATAJ 4,0<br>-5,9 MC/MIN              | 1.210                           |                                       |                                          |
| 2           | 2801 CIOCAN PNEUM. (EXCLUSIV CONSUM AER) 8<br>-15 KG                  | 1.210                           |                                       |                                          |
| 3           | 3521 EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC<br>(BULDOEXCAVATOR) 0,21-0,39MC | 0.258                           |                                       |                                          |
| 4           | 3716 VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON<br>ACTIONAT, ELECTRIC 0,9-1,5KW    | 2.700                           |                                       |                                          |
| 5           | 4019 PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE<br>INTERNA SUB 10CP 650-700KGF  | 0.826                           |                                       |                                          |
| 6           | 5603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.<br>A.J. 5-8T                 | 0.124                           |                                       |                                          |
|             | T O T A L                                                             | 6.327                           | RON                                   |                                          |
|             |                                                                       |                                 | EURO                                  |                                          |

Ofertant

Lucrarea: AMENAJARE TROTUARE DIN BETON IN COMUNA SEPREUS, JUD.ARAD

Deviz: T70108 L= 103 m

| Nr.<br>Crt. | Denumirea utilajului de constructii                                   | Consumuri<br>ore de functionare | Tarif orar<br>RON/<br>ora functionare | Valoare (exclusiv TVA)<br>RON<br>(2 x 3) |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| 0           | 1                                                                     | 2                               | 3                                     | 4                                        |
| 1           | 2508 MOTOCOMPR CU 2 CIOCANE DE ABATAJ 4,0<br>-5,9 MC/MIN              | 3.400                           |                                       |                                          |
| 2           | 2801 CIOCAN PNEUM. (EXCLUSIV CONSUM AER) 8<br>-15 KG                  | 3.400                           |                                       |                                          |
| 3           | 3521 EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC<br>(BULDOEXCAVATOR) 0,21-0,39MC | 0.491                           |                                       |                                          |
| 4           | 3716 VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON<br>ACTIONAT, ELECTRIC 0,9-1,5KW    | 5.150                           |                                       |                                          |
| 5           | 4019 PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE<br>INTERNA SUB 10CP 650-700KGF  | 1.576                           |                                       |                                          |
| 6           | 5603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.<br>A.J. 5-8T                 | 0.237                           |                                       |                                          |
|             | T O T A L                                                             | 14.254                          | RON                                   |                                          |
|             |                                                                       |                                 | EURO                                  |                                          |

Ofertant



Lucrarea: AMENAJARE TROTUARE DIN BETON IN COMUNA SEPSEUS, JUD.ARAD

Deviz: T1A018 Sector a) L= 125 m

| Nr.<br>Crt. | Tip de transport                                                                                                             | Elemente rezultate din analiza lucrarilor<br>ce urmeaza a fi executate |                 |                       | Tarif unitar<br>RON/<br>tona | Valoare(exclusiv TVA)<br>RON |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|
|             |                                                                                                                              | tone<br>transportate                                                   | km.<br>parcursi | ore de<br>functionare |                              |                              |
| 0           | 1                                                                                                                            | 2                                                                      | 3               | 4                     | 5                            | 6                            |
| 1.          | Transport auto (total) din care,pe categorii                                                                                 | 98.140                                                                 |                 |                       |                              |                              |
|             | 1.001 TRA01A..P<br>TRANSPORTUL RUTIER AL<br>PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU<br>AUTOBASCULANTA DIST.= .. KM                       | 20.000                                                                 |                 |                       |                              |                              |
|             | 1.002 TRA01A..P<br>TRANSPORTUL RUTIER AL<br>PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU<br>AUTOBASCULANTA DIST.= . KM                        | 17.000                                                                 |                 |                       |                              |                              |
|             | 1.003 TRA01A..<br>TRANSPORTUL RUTIER AL<br>MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR<br>CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=<br>.. KM.           | 28.000                                                                 |                 |                       |                              |                              |
|             | 1.004 TRA05A..<br>TRANSPORT RUTIER MATERIALE,<br>SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.<br>SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)<br>PE DIST.DE . | 2.900                                                                  |                 |                       |                              |                              |
|             | 1.005 TRA06A..<br>TRANSPORTUL RUTIER AL<br>BETONULUI-MORTARULUI CU<br>AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.<br>=.. KM                | 30.240                                                                 |                 |                       |                              |                              |
| 2.          | Transport pe cale ferata (total)<br>din care,pe categorii                                                                    |                                                                        |                 |                       |                              |                              |
| 3.          | Alte transporturi (total)                                                                                                    |                                                                        |                 |                       |                              |                              |
|             | T O T A L                                                                                                                    | 98.140                                                                 |                 |                       | RON<br>EURO                  |                              |

Ofertant

pag. 2

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

FORMULAR C9

Lucrarea: AMENAJARE TROTUARE DIN BETON IN COMUNA SEPSEUS, JUD.ARAD

Deviz: T1B028 Sector b) L= 32 m

| Nr.<br>Crt. | Tip de transport                                                                                                             | Elemente rezultate din analiza lucrarilor<br>ce urmeaza a fi executate |                 |                       | Tarif unitar<br>RON/<br>tona | Valoare(exclusiv TVA)<br>RON |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|
|             |                                                                                                                              | tone<br>transportate                                                   | km.<br>parcursi | ore de<br>functionare |                              |                              |
| 0           | 1                                                                                                                            | 2                                                                      | 3               | 4                     | 5                            | 6                            |
| 1.          | Transport auto (total) din care,pe categorii                                                                                 | 26.100                                                                 |                 |                       |                              |                              |
|             | 1.001 TRA01A..P<br>TRANSPORTUL RUTIER AL<br>PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU<br>AUTOBASCULANTA DIST.= 2 KM                        | 5.500                                                                  |                 |                       |                              |                              |
|             | 1.002 TRA01A..P<br>TRANSPORTUL RUTIER AL<br>PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU<br>AUTOBASCULANTA DIST.= . KM                        | 4.500                                                                  |                 |                       |                              |                              |
|             | 1.003 TRA01A..<br>TRANSPORTUL RUTIER AL<br>MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR<br>CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=<br>.. KM.           | 7.500                                                                  |                 |                       |                              |                              |
|             | 1.004 TRA05A..<br>TRANSPORT RUTIER MATERIALE,<br>SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.<br>SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)<br>PE DIST.DE . | 0.800                                                                  |                 |                       |                              |                              |
|             | 1.005 TRA06A..<br>TRANSPORTUL RUTIER AL<br>BETONULUI-MORTARULUI CU<br>AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.<br>=.. KM                | 7.800                                                                  |                 |                       |                              |                              |
| 2.          | Transport pe cale ferata (total)<br>din care,pe categorii                                                                    |                                                                        |                 |                       |                              |                              |
| 3.          | Alte transporturi (total)                                                                                                    |                                                                        |                 |                       |                              |                              |
|             | T O T A L                                                                                                                    | 26.100                                                                 |                 |                       | RON<br>EURO                  |                              |

Ofertant

Lucrarea: AMENAJARE TROTUARE DIN BETON IN COMUNA SEPREUS, JUD.ARAD

Deviz: T1C038 Sector c) L= 175 m

| Nr.<br>Crt. | Tip de transport                                                                                                             | Elemente rezultate din analiza lucrarilor<br>ce urmeaza a fi executate |                 |                       | Tarif unitar<br>RON/<br>tona | Valoare(exclusiv TVA)<br>RON |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|
|             |                                                                                                                              | tone<br>transportate                                                   | km.<br>parcursi | ore de<br>functionare |                              |                              |
| 0           | 1                                                                                                                            | 2                                                                      | 3               | 4                     | 5                            | 6                            |
| 1.          | Transport auto (total) din care,pe categorii                                                                                 | 136.900                                                                |                 |                       |                              |                              |
|             | 1.001 TRA01A..P<br>TRANSPORTUL RUTIER AL<br>PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU<br>AUTOBASCULANTA DIST.= . KM                        | 28.000                                                                 |                 |                       |                              |                              |
|             | 1.002 TRA01A..P<br>TRANSPORTUL RUTIER AL<br>PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU<br>AUTOBASCULANTA DIST.= . KM                        | 23.500                                                                 |                 |                       |                              |                              |
|             | 1.003 TRA01A..<br>TRANSPORTUL RUTIER AL<br>MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR<br>CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=<br>20 KM.           | 39.000                                                                 |                 |                       |                              |                              |
|             | 1.004 TRA05A..<br>TRANSPORT RUTIER MATERIALE,<br>SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.<br>SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)<br>PE DIST.DE . | 4.000                                                                  |                 |                       |                              |                              |
|             | 1.005 TRA06A..<br>TRANSPORTUL RUTIER AL<br>BETONULUI-MORTARULUI CU<br>AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.<br>=.. KM                | 42.400                                                                 |                 |                       |                              |                              |
| 2.          | Transport pe cale ferata (total)<br>din care,pe categorii                                                                    |                                                                        |                 |                       |                              |                              |
| 3.          | Alte transporturi (total)                                                                                                    |                                                                        |                 |                       |                              |                              |
|             | T O T A L                                                                                                                    | 136.900                                                                |                 |                       | RON<br>EURO                  |                              |

Ofertant

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: AMENAJARE TROTUARE DIN BETON IN COMUNA SEPREUS, JUD.ARAD

Deviz: T2A048 Sector a) L= 656 m

| Nr.<br>Crt. | Tip de transport                                                                                                             | Elemente rezultate din analiza lucrarilor<br>ce urmeaza a fi executate |                 |                       | Tarif unitar<br>RON/<br>tona | Valoare(exclusiv TVA)<br>RON |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|
|             |                                                                                                                              | tone<br>transportate                                                   | km.<br>parcursi | ore de<br>functionare |                              |                              |
| 0           | 1                                                                                                                            | 2                                                                      | 3               | 4                     | 5                            | 6                            |
| 1.          | Transport auto (total) din care,pe categorii                                                                                 | 513.800                                                                |                 |                       |                              |                              |
|             | 1.001 TRA01A..P<br>TRANSPORTUL RUTIER AL<br>PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU<br>AUTOBASCULANTA DIST.= . KM                        | 105.000                                                                |                 |                       |                              |                              |
|             | 1.002 TRA01A..P<br>TRANSPORTUL RUTIER AL<br>PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU<br>AUTOBASCULANTA DIST.= . KM                        | 88.500                                                                 |                 |                       |                              |                              |
|             | 1.003 TRA01A..<br>TRANSPORTUL RUTIER AL<br>MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR<br>CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=<br>.. KM.           | 146.100                                                                |                 |                       |                              |                              |
|             | 1.004 TRA05A..<br>TRANSPORT RUTIER MATERIALE,<br>SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.<br>SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)<br>PE DIST.DE . | 15.500                                                                 |                 |                       |                              |                              |
|             | 1.005 TRA06A..<br>TRANSPORTUL RUTIER AL<br>BETONULUI-MORTARULUI CU<br>AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.<br>=.. KM                | 158.700                                                                |                 |                       |                              |                              |
| 2.          | Transport pe cale ferata (total)<br>din care,pe categorii                                                                    |                                                                        |                 |                       |                              |                              |
| 3.          | Alte transporturi (total)                                                                                                    |                                                                        |                 |                       |                              |                              |
|             | T O T A L                                                                                                                    | 513.800                                                                |                 |                       | RON<br>EURO                  |                              |

Ofertant

Lucrarea: AMENAJARE TROTUARE DIN BETON IN COMUNA SEPREUS, JUD.ARAD

Deviz: T2B058 Sector b) L= 298 m

| Nr. Crt. | Tip de transport                                                                                                                | Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate |              |                    | Tarif unitar RON/tona | Valoare(exclusiv TVA) RON |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|
|          |                                                                                                                                 | tone transportate                                                   | km. parcursi | ore de functionare |                       |                           |
| 0        | 1                                                                                                                               | 2                                                                   | 3            | 4                  | 5                     | 6                         |
| 1.       | Transport auto (total) din care,pe categorii                                                                                    | 233.600                                                             |              |                    |                       |                           |
|          | 1.001 TRA01A..P<br>TRANSPORTUL RUTIER AL<br>PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU<br>AUTOBASCULANTA DIST.= . KM                           | 48.000                                                              |              |                    |                       |                           |
|          | 1.002 TRA01A..P<br>TRANSPORTUL RUTIER AL<br>PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU<br>AUTOBASCULANTA DIST.= . KM                           | 40.000                                                              |              |                    |                       |                           |
|          | 1.003 TRA01A..<br>TRANSPORTUL RUTIER AL<br>MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR<br>CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=<br>.. KM.              | 66.500                                                              |              |                    |                       |                           |
|          | 1.004 TRA05A..<br>TRANSPORT RUTIER MATERIALE,<br>SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.<br>SPECIALE (CISTERNA, BETON, ETC)<br>PE DIST.DE . | 7.000                                                               |              |                    |                       |                           |
|          | 1.005 TRA06A..<br>TRANSPORTUL RUTIER AL<br>BETONULUI-MORTARULUI CU<br>AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.<br>=.. KM                   | 72.100                                                              |              |                    |                       |                           |
| 2.       | Transport pe cale ferata (total)<br>din care,pe categorii                                                                       |                                                                     |              |                    |                       |                           |
| 3.       | Alte transporturi (total)                                                                                                       |                                                                     |              |                    |                       |                           |
|          | T O T A L                                                                                                                       | 233.600                                                             |              |                    | RON<br>EURO           |                           |

Ofertant

Lucrarea: AMENAJARE TROTUARE DIN BETON IN COMUNA SEPREUS, JUD.ARAD

Deviz: T30068 L= 100 m

| Nr. Crt. | Tip de transport                                                                                                                | Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate |              |                    | Tarif unitar RON/tona | Valoare(exclusiv TVA) RON |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|
|          |                                                                                                                                 | tone transportate                                                   | km. parcursi | ore de functionare |                       |                           |
| 0        | 1                                                                                                                               | 2                                                                   | 3            | 4                  | 5                     | 6                         |
| 1.       | Transport auto (total) din care,pe categorii                                                                                    | 78.700                                                              |              |                    |                       |                           |
|          | 1.001 TRA01A..P<br>TRANSPORTUL RUTIER AL<br>PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU<br>AUTOBASCULANTA DIST.= ..KM                           | 16.000                                                              |              |                    |                       |                           |
|          | 1.002 TRA01A..P<br>TRANSPORTUL RUTIER AL<br>PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU<br>AUTOBASCULANTA DIST.= . KM                           | 13.500                                                              |              |                    |                       |                           |
|          | 1.003 TRA01A..<br>TRANSPORTUL RUTIER AL<br>MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR<br>CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=<br>.. KM.              | 22.500                                                              |              |                    |                       |                           |
|          | 1.004 TRA05A..<br>TRANSPORT RUTIER MATERIALE,<br>SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.<br>SPECIALE (CISTERNA, BETON, ETC)<br>PE DIST.DE . | 2.500                                                               |              |                    |                       |                           |
|          | 1.005 TRA06A..<br>TRANSPORTUL RUTIER AL<br>BETONULUI-MORTARULUI CU<br>AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.<br>=.. KM                   | 24.200                                                              |              |                    |                       |                           |
| 2.       | Transport pe cale ferata (total)<br>din care,pe categorii                                                                       |                                                                     |              |                    |                       |                           |
| 3.       | Alte transporturi (total)                                                                                                       |                                                                     |              |                    |                       |                           |
|          | T O T A L                                                                                                                       | 78.700                                                              |              |                    | RON<br>EURO           |                           |

Ofertant

Lucrarea: AMENAJARE TROTUARE DIN BETON IN COMUNA SEPREUS, JUD.ARAD

Deviz: T40078 L= 347 m

| Nr.<br>Crt. | Tip de transport                                                                                                             | Elemente rezultate din analiza lucrarilor<br>ce urmeaza a fi executate |                 |                       | Tarif unitar<br>RON/<br>tona | Valoare(exclusiv TVA)<br>RON |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|
|             |                                                                                                                              | tone<br>transportate                                                   | km.<br>parcursi | ore de<br>functionare |                              |                              |
| 0           | 1                                                                                                                            | 2                                                                      | 3               | 4                     | 5                            | 6                            |
| 1.          | Transport auto (total) din care,pe categorii                                                                                 | 271.700                                                                |                 |                       |                              |                              |
|             | 1.001 TRA01A..P<br>TRANSPORTUL RUTIER AL<br>PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU<br>AUTOBASCULANTA DIST.= . KM                        | 55.500                                                                 |                 |                       |                              |                              |
|             | 1.002 TRA01A..P<br>TRANSPORTUL RUTIER AL<br>PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU<br>AUTOBASCULANTA DIST.= . KM                        | 46.700                                                                 |                 |                       |                              |                              |
|             | 1.003 TRA01A..<br>TRANSPORTUL RUTIER AL<br>MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR<br>CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=<br>.. KM.           | 77.500                                                                 |                 |                       |                              |                              |
|             | 1.004 TRA05A..<br>TRANSPORT RUTIER MATERIALE,<br>SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.<br>SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)<br>PE DIST.DE . | 8.000                                                                  |                 |                       |                              |                              |
|             | 1.005 TRA06A..<br>TRANSPORTUL RUTIER AL<br>BETONULUI-MORTARULUI CU<br>AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.<br>=.. KM                | 84.000                                                                 |                 |                       |                              |                              |
| 2.          | Transport pe cale ferata (total)<br>din care,pe categorii                                                                    |                                                                        |                 |                       |                              |                              |
| 3.          | Alte transporturi (total)                                                                                                    |                                                                        |                 |                       |                              |                              |
|             | T O T A L                                                                                                                    | 271.700                                                                |                 |                       | RON<br>EURO                  |                              |

Ofertant

Lucrarea: AMENAJARE TROTUARE DIN BETON IN COMUNA SEPREUS, JUD.ARAD

Deviz: T50088 L= 324 m

| Nr.<br>Crt. | Tip de transport                                                                                                             | Elemente rezultate din analiza lucrarilor<br>ce urmeaza a fi executate |                 |                       | Tarif unitar<br>RON/<br>tona | Valoare(exclusiv TVA)<br>RON |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|
|             |                                                                                                                              | tone<br>transportate                                                   | km.<br>parcursi | ore de<br>functionare |                              |                              |
| 0           | 1                                                                                                                            | 2                                                                      | 3               | 4                     | 5                            | 6                            |
| 1.          | Transport auto (total) din care,pe categorii                                                                                 | 254.100                                                                |                 |                       |                              |                              |
|             | 1.001 TRA01A..P<br>TRANSPORTUL RUTIER AL<br>PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU<br>AUTOBASCULANTA DIST.= . KM                        | 52.000                                                                 |                 |                       |                              |                              |
|             | 1.002 TRA01A..P<br>TRANSPORTUL RUTIER AL<br>PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU<br>AUTOBASCULANTA DIST.= . KM                        | 43.600                                                                 |                 |                       |                              |                              |
|             | 1.003 TRA01A..<br>TRANSPORTUL RUTIER AL<br>MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR<br>CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=<br>.. KM.           | 72.500                                                                 |                 |                       |                              |                              |
|             | 1.004 TRA05A..<br>TRANSPORT RUTIER MATERIALE,<br>SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.<br>SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)<br>PE DIST.DE . | 7.500                                                                  |                 |                       |                              |                              |
|             | 1.005 TRA06A..<br>TRANSPORTUL RUTIER AL<br>BETONULUI-MORTARULUI CU<br>AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.<br>=.. KM                | 78.500                                                                 |                 |                       |                              |                              |
| 2.          | Transport pe cale ferata (total)<br>din care,pe categorii                                                                    |                                                                        |                 |                       |                              |                              |
| 3.          | Alte transporturi (total)                                                                                                    |                                                                        |                 |                       |                              |                              |
|             | T O T A L                                                                                                                    | 254.100                                                                |                 |                       | RON<br>EURO                  |                              |

Ofertant

Lucrarea: AMENAJARE TROTUARE DIN BETON IN COMUNA SEPREUS, JUD.ARAD

Deviz: T60098 L= 54 m

| Nr. Crt. | Tip de transport                                                                                                             | Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate |              |                    | Tarif unitar RON/ tona | Valoare(exclusiv TVA) RON |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------------------------|---------------------------|
|          |                                                                                                                              | tone transportate                                                   | km. parcursi | ore de functionare |                        |                           |
| 0        | 1                                                                                                                            | 2                                                                   | 3            | 4                  | 5                      | 6                         |
| 1.       | Transport auto (total) din care,pe categorii                                                                                 | 42.900                                                              |              |                    |                        |                           |
|          | 1.001 TRA01A..P<br>TRANSPORTUL RUTIER AL<br>PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU<br>AUTOBASCULANTA DIST.= . KM                        | 9.000                                                               |              |                    |                        |                           |
|          | 1.002 TRA01A..P<br>TRANSPORTUL RUTIER AL<br>PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU<br>AUTOBASCULANTA DIST.= . KM                        | 7.500                                                               |              |                    |                        |                           |
|          | 1.003 TRA01A..<br>TRANSPORTUL RUTIER AL<br>MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR<br>CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=<br>.. KM.           | 12.000                                                              |              |                    |                        |                           |
|          | 1.004 TRA05A..<br>TRANSPORT RUTIER MATERIALE,<br>SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.<br>SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)<br>PE DIST.DE . | 1.300                                                               |              |                    |                        |                           |
|          | 1.005 TRA06A..<br>TRANSPORTUL RUTIER AL<br>BETONULUI-MORTARULUI CU<br>AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.<br>=.. KM                | 13.100                                                              |              |                    |                        |                           |
| 2.       | Transport pe cale ferata (total)<br>din care,pe categorii                                                                    |                                                                     |              |                    |                        |                           |
| 3.       | Alte transporturi (total)                                                                                                    |                                                                     |              |                    |                        |                           |
|          | T O T A L                                                                                                                    | 42.900                                                              |              |                    | RON<br>EURO            |                           |

Ofertant

Lucrarea: AMENAJARE TROTUARE DIN BETON IN COMUNA SEPREUS, JUD.ARAD

Deviz: T70108 L= 103 m

| Nr. Crt. | Tip de transport                                                                                                             | Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate |              |                    | Tarif unitar RON/ tona | Valoare(exclusiv TVA) RON |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------------------------|---------------------------|
|          |                                                                                                                              | tone transportate                                                   | km. parcursi | ore de functionare |                        |                           |
| 0        | 1                                                                                                                            | 2                                                                   | 3            | 4                  | 5                      | 6                         |
| 1.       | Transport auto (total) din care,pe categorii                                                                                 | 87.500                                                              |              |                    |                        |                           |
|          | 1.001 TRA01A..P<br>TRANSPORTUL RUTIER AL<br>PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU<br>AUTOBASCULANTA DIST.= . KM                        | 16.500                                                              |              |                    |                        |                           |
|          | 1.002 TRA01A..P<br>TRANSPORTUL RUTIER AL<br>PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU<br>AUTOBASCULANTA DIST.= . KM                        | 20.500                                                              |              |                    |                        |                           |
|          | 1.003 TRA01A..<br>TRANSPORTUL RUTIER AL<br>MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR<br>CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=<br>.. KM.           | 23.000                                                              |              |                    |                        |                           |
|          | 1.004 TRA05A..<br>TRANSPORT RUTIER MATERIALE,<br>SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.<br>SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)<br>PE DIST.DE . | 2.500                                                               |              |                    |                        |                           |
|          | 1.005 TRA06A..<br>TRANSPORTUL RUTIER AL<br>BETONULUI-MORTARULUI CU<br>AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.<br>=.. KM                | 25.000                                                              |              |                    |                        |                           |
| 2.       | Transport pe cale ferata (total)<br>din care,pe categorii                                                                    |                                                                     |              |                    |                        |                           |
| 3.       | Alte transporturi (total)                                                                                                    |                                                                     |              |                    |                        |                           |
|          | T O T A L                                                                                                                    | 87.500                                                              |              |                    | RON<br>EURO            |                           |

Ofertant