

# PROIECT TEHNIC DETALII DE EXECUTIE



DENUMIREA LUCRARI:

**„AMENAJAREA PARCULUI DIN FATA PRIMARIEI  
COMUNEI SEPREUS, JUDETUL ARAD”**

BENEFICIAR:

**COMUNA SEPREUS**

PROIECTANT:

**S.C.VIADUCT S.R.L.**



Nr. Ord. Reg. Com.: J02/171/1999  
Atribut fiscal: RO, CIF: 11682361  
Sediu: str. Izvorului, nr. 33, Sebeș, Jud. Arad  
Capital social: 20 000 lei  
Tel./Fax : 0257 310 109  
Mobil: 0745 590 184



SR EN  
ISO 9001  
2008  
NR.409 - C



SR EN  
ISO 14001  
2005  
NR.410 - M

VOL.III – LISTE DE CANTITATI

ACTUALIZAT – 2022



FORMULAR F1

OBIECTIV  
AMENAJAREA PARCULUI DIN PIATA PRIMARIEI, COM.SEPREUS, JUDETUL ARAD(actualiz.2022)

PROIECTANT  
SC VIADUCT SRL

CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiectiv

| Nr. cap./<br>subcap.<br>deviz<br>general | Denumirea capitolelor de cheltuieli                                                        | Valoarea<br>cheltuielilor<br>pe obiect<br>(exclusiv TVA) | Din care:<br>C+M |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|
|                                          |                                                                                            | lei                                                      | lei              |
| 1                                        | 2                                                                                          | 3                                                        | 4                |
| 1.2                                      | Amenajarea terenului                                                                       |                                                          |                  |
| 1.3                                      | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala               |                                                          |                  |
| 1.4                                      | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor                                         |                                                          |                  |
| 2                                        | Realizarea utilitatilor necesare obiectivului                                              |                                                          |                  |
| 3.5                                      | Proiectare                                                                                 |                                                          |                  |
| 4                                        | Investitia de baza                                                                         |                                                          |                  |
|                                          | 4.1 Constructii si instalatiile aferente acestora                                          |                                                          |                  |
|                                          | 4.1.001 Ob.1 - Zona stradala: Sector „A”                                                   |                                                          |                  |
|                                          | 4.1.002 Ob.1 - Zona stradala: Sector „B”                                                   |                                                          |                  |
|                                          | 4.1.003 Ob.2 - Parcela Primariei: SECTOR „C”                                               |                                                          |                  |
|                                          | 4.1.004 Ob.1 si ob.2-Alte lucrari                                                          |                                                          |                  |
|                                          | 4.1.005 Ob.3 - Statia de autobuze                                                          |                                                          |                  |
|                                          | 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale                                 |                                                          |                  |
|                                          | 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj                   |                                                          |                  |
|                                          | 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente |                                                          |                  |
|                                          | 4.5 Dotari                                                                                 |                                                          |                  |
|                                          | 4.6 Active necorporale                                                                     |                                                          |                  |
| 5.1                                      | Organizare de santier                                                                      |                                                          |                  |
|                                          | 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier                 |                                                          |                  |
|                                          | 5.1.2 Cheltuieli conexa organizarii santierului                                            |                                                          |                  |
| 6.2                                      | Probe tehnologice si teste                                                                 |                                                          |                  |
| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)             |                                                                                            |                                                          |                  |
| Taxa pe valoarea adaugata                |                                                                                            |                                                          |                  |
| TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)             |                                                                                            |                                                          |                  |

Executant

Proiectant  
SC VIADUCT SRL







OBIECTIV  
AMENAJAREA PARCULUI DIN PIATA PRIMARIEI, COM.SEPREUS, JUDETUL ARAD(act  
ualiz.2022)

PROIECTANT  
SC VIADUCT SRL

CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari  
OBIECT: Ob.1 - Zona stradala: Sector „A”

| Nr.<br>cap./subcap.<br>deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrari                                                                  | Valoarea<br>(exclusiv TVA)<br>lei |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1                                    | 2                                                                                                   | 3                                 |
| 4.1                                  | Constructii si instalatiile aferente acestora                                                       |                                   |
| 4.1.1                                | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare                                     |                                   |
|                                      | SPA018 Ob.1-Sector „A”- Terasamente:sistematizare teren                                             |                                   |
|                                      | SPA028 Ob.1-Sector „A”- Infra si suprapstructura alei                                               |                                   |
|                                      | SPA038 Ob.1-Sector „A”- Amenajare Ssub banca si cos gunoi                                           |                                   |
|                                      | SPA048 Ob.1-Sector „A”- Amenajare S cu borduri cilindrice la trandafiri                             |                                   |
|                                      | SPA058 Ob.1-Sector „A” - Amenajarea spatiului verde                                                 |                                   |
|                                      | SPA068 Ob.1-Sector „A”- Lucrari de delimit.zona parcului si montaj corp iluminat                    |                                   |
|                                      | SPA078 Ob.1-Sector „A”- Infra si suprapstructura trotuar in fata parcului                           |                                   |
| 4.1.2                                | Rezistenta                                                                                          |                                   |
| 4.1.3                                | Arhitectura                                                                                         |                                   |
| 4.1.4                                | Instalatii                                                                                          |                                   |
|                                      | 4.1.4.1 Instalatii electrice                                                                        |                                   |
|                                      | 4.1.4.2 Instalatii sanitare                                                                         |                                   |
|                                      | 4.1.4.3 Instalatii termice                                                                          |                                   |
|                                      | TOTAL I                                                                                             |                                   |
| 4.2                                  | Montaj utilaje si echipamente tehnologice                                                           |                                   |
|                                      | TOTAL II                                                                                            |                                   |
| 4.3                                  | Procurare<br>Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj                   |                                   |
| 4.4                                  | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport |                                   |
| 4.5                                  | Dotari                                                                                              |                                   |
| 4.6                                  | Active necorporale                                                                                  |                                   |
|                                      | TOTAL III                                                                                           |                                   |
| 6.2                                  | Probe tehnologice si teste                                                                          |                                   |
|                                      | TOTAL IV                                                                                            |                                   |
|                                      | TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)                                                                        |                                   |

- 02 -

FORMULAR F2

OBIECTIV  
AMENAJAREA PARCULUI DIN PIATA PRIMARIEI, COM.SEPREUS, JUDETUL ARAD(act  
ualiz.2022)

PROIECTANT  
SC VIADUCT SRL

CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari  
OBIECT: Ob.1 - Zona stradala: Sector „A”



| Nr.<br>cap./subcap.<br>deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoarea<br>(exclusiv TVA)<br>lei |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1                                    | 2                                  | 3                                 |
|                                      | Taxa pe valoarea adaugata          |                                   |
|                                      | TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)       |                                   |

Executant

Proiectant  
SC VIADUCT SRL





OBIECTIV  
AMENAJAREA PARCULUI DIN PIATA PRIMARIEI, COM.SEPREUS, JUDETUL ARAD(actu-  
aliz.2022)

PROIECTANT  
SC VIADUCT SRL

CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari  
OBIECT: Ob.1 - Zona stradala: Sector „B”

| Nr.<br>cap./subcap.<br>deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrari                                                                  | Valoarea<br>(exclusiv TVA)<br>lei |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1                                    | 2                                                                                                   | 3                                 |
| 4.1                                  | Constructii si instalatiile aferente acestora                                                       |                                   |
| 4.1.1                                | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare                                     |                                   |
|                                      | SP2108 Ob.1-Sector „B”- Infra si suprastructura trotuar in fata parcului                            |                                   |
|                                      | SPA218 Ob.1-Sector „B”- Terasamente:sistematizare teren                                             |                                   |
|                                      | SPA228 Ob.1-Sector „B”- Infra si suprastructura alei si hexagon                                     |                                   |
|                                      | SPA238 Ob.1-Sector „B”- Infra/supra largire trotuar existent din beton                              |                                   |
|                                      | SPA248 Ob.1-Sector „B”- Amenajare S cu borduri cilindrice la trandafiri                             |                                   |
|                                      | SPA258 Ob.1-Sector „B” - Amenajarea spatiului verde                                                 |                                   |
|                                      | SPA268 Ob.1-Sector „B”- Lucrari de delimit.zona parcului si montaj corp iluminat                    |                                   |
|                                      | SPA278 Ob.1-Sector „B”- Infra si suprastructura Acces remiza                                        |                                   |
|                                      | SPA288 Ob.1-Sector „B”- Infra/supra S sub banci si cos gunoi                                        |                                   |
|                                      | SPA298 Ob.1-Sector „B”- dispozitive pt asig.scurgerea apelor meteorice                              |                                   |
| 4.1.2                                | Rezistenta                                                                                          |                                   |
| 4.1.3                                | Arhitectura                                                                                         |                                   |
| 4.1.4                                | Instalatii                                                                                          |                                   |
|                                      | 4.1.4.1 Instalatii electrice                                                                        |                                   |
|                                      | 4.1.4.2 Instalatii sanitare                                                                         |                                   |
|                                      | 4.1.4.3 Instalatii termice                                                                          |                                   |
|                                      | TOTAL I                                                                                             |                                   |
| 4.2                                  | Montaj utilaje si echipamente tehnologice                                                           |                                   |
|                                      | TOTAL II                                                                                            |                                   |
| 4.3                                  | Procurare<br>Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj                   |                                   |
| 4.4                                  | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport |                                   |
| 4.5                                  | Dotari                                                                                              |                                   |
| 4.6                                  | Active necorporale                                                                                  |                                   |
|                                      | TOTAL III                                                                                           |                                   |
| 6.2                                  | Probe tehnologice si teste                                                                          |                                   |
|                                      | TOTAL IV                                                                                            |                                   |

- 02 -

FORMULAR F2

OBIECTIV  
AMENAJAREA PARCULUI DIN PIATA PRIMARIEI, COM.SEPREUS, JUDETUL ARAD(actu-  
aliz.2022)

PROIECTANT  
SC VIADUCT SRL

CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari  
OBIECT: Ob.1 - Zona stradala: Sector „B”

| Nr.<br>cap./subcap.<br>deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoarea<br>(exclusiv TVA)<br>lei |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1                                    | 2                                  | 3                                 |
|                                      | TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)       |                                   |
|                                      | Taxa pe valoarea adaugata          |                                   |
|                                      | TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)       |                                   |

Executant

Proiectant C.I.F.  
SC VIADUCT SRL



FORMULAR F2

OBIECTIV  
AMENAJAREA PARCULUI DIN PIATA PRIMARIEI, COM.SEPREUS, JUDETUL ARAD(act  
ualiz.2022)

PROIECTANT  
SC VIADUCT SRL

## CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: Ob.2 - Parcela Primariei: SECTOR „C”

| Nr.<br>cap./subcap.<br>deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrari                                                                  | Valoarea<br>(exclusiv TVA) |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1                                    | 2                                                                                                   | 3                          |
| 4.1                                  | Constructii si instalatiile aferente acestora                                                       |                            |
| 4.1.1                                | Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajari exterioare                                      |                            |
|                                      | SPA318 Ob.2-Sector „C”- Terasamente:sistematizare teren                                             |                            |
|                                      | SPA328 Ob.2-Sector „C”- Infra si suprastructura alei si accese monumente                            |                            |
|                                      | SPA338 Ob.2-Sector „C”- Amenajare S cu borduri cilindrice la trandafiri                             |                            |
|                                      | SPA348 Ob.2-Sector „C” - Amenajarea spatiului verde                                                 |                            |
|                                      | SPA358 Ob.2-Sector „C”- Lucrari de delimit.zona spre monument si montaj stalpi iluminat             |                            |
|                                      | SPA368 Ob.2-Sector „C”- Platforma din beton pt montaj masa „tenis de masa”                          |                            |
|                                      | SPA378 Ob.2-Sector „C”- Infra si suprastructura Acces remiza                                        |                            |
|                                      | SPA388 Ob.2-Sector „C”- Infra/supra S sub banci si cos gunoi                                        |                            |
| 4.1.2                                | Rezistenta                                                                                          |                            |
| 4.1.3                                | Arhitectura                                                                                         |                            |
| 4.1.4                                | Instalatii                                                                                          |                            |
|                                      | 4.1.4.1 Instalatii electrice                                                                        |                            |
|                                      | 4.1.4.2 Instalatii sanitare                                                                         |                            |
|                                      | 4.1.4.3 Instalatii termice                                                                          |                            |
|                                      | TOTAL I                                                                                             |                            |
| 4.2                                  | Montaj utilaje si echipamente tehnologice                                                           |                            |
|                                      | TOTAL II                                                                                            |                            |
| 4.3                                  | Procurare                                                                                           |                            |
|                                      | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj                                |                            |
| 4.4                                  | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport |                            |
| 4.5                                  | Dotari                                                                                              |                            |
| 4.6                                  | Active necorporale                                                                                  |                            |
|                                      | TOTAL III                                                                                           |                            |
| 6.2                                  | Probe tehnologice si teste                                                                          |                            |
|                                      | TOTAL IV                                                                                            |                            |
|                                      | TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)                                                                        |                            |

FORMULAR F2

OBIECTIV  
AMENAJAREA PARCULUI DIN PIATA PRIMARIEI, COM.SEPREUS, JUDETUL ARAD(act  
ualiz.2022)

PROIECTANT  
SC VIADUCT SRL

## CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: Ob.2 - Parcela Primariei: SECTOR „C”

| Nr.<br>cap./subcap.<br>deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoarea<br>(exclusiv TVA) |
|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| 1                                    | 2                                  | 3                          |
|                                      | Taxa pe valoarea adaugata          |                            |
|                                      | TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)       |                            |

Executant

Proiectant  
SC VIADUCT SRL



FORMULAR F2

OBIECTIV  
AMENAJAREA PARCULUI DIN PIATA PRIMARIEI, COM.SEPREUS, JUDETUL ARAD(act  
ualiz.2022)

PROIECTANT  
SC VIADUCT SRL

CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: Ob.1 si ob.2-Alte lucrari

| Nr.<br>cap./subcap.<br>deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrari                                                                  | Valoarea<br>(exclusiv TVA)<br>lei |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1                                    | 2                                                                                                   | 3                                 |
| 4.1                                  | Constructii si instalatiile aferente acestora                                                       |                                   |
| 4.1.1                                | Terasamente,sistemalizare pe verticala si amenajari exterioare                                      |                                   |
|                                      | SPA418 Cablu electric montat in tub flexibil                                                        |                                   |
|                                      | SPA428 Amenajare gazon spatii verzi                                                                 |                                   |
|                                      | SPA438 Montare Cismea stradala                                                                      |                                   |
|                                      | SPA448 montaj aparat iluminat Monumente 3 buc                                                       |                                   |
|                                      | SPA458 Siguranta circulatiei rutiere                                                                |                                   |
| 4.1.2                                | Rezistenta                                                                                          |                                   |
| 4.1.3                                | Arhitectura                                                                                         |                                   |
| 4.1.4                                | Instalatii                                                                                          |                                   |
|                                      | 4.1.4.1 Instalatii electrice                                                                        |                                   |
|                                      | 4.1.4.2 Instalatii sanitare                                                                         |                                   |
|                                      | 4.1.4.3 Instalatii termice                                                                          |                                   |
|                                      | TOTAL I                                                                                             |                                   |
| 4.2                                  | Montaj utilaje si echipamente tehnologice                                                           |                                   |
|                                      | TOTAL II                                                                                            |                                   |
| 4.3                                  | Procurare                                                                                           |                                   |
|                                      | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj                                |                                   |
| 4.4                                  | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport |                                   |
| 4.5                                  | Dotari                                                                                              |                                   |
| 4.6                                  | Active necorporale                                                                                  |                                   |
|                                      | TOTAL III                                                                                           |                                   |
| 6.2                                  | Probe tehnologice si teste                                                                          |                                   |
|                                      | TOTAL IV                                                                                            |                                   |
|                                      | TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)                                                                        |                                   |
|                                      | Taxa pe valoarea adaugata                                                                           |                                   |

- 02 -

FORMULAR F2

OBIECTIV  
AMENAJAREA PARCULUI DIN PIATA PRIMARIEI, COM.SEPREUS, JUDETUL ARAD(act  
ualiz.2022)

PROIECTANT  
SC VIADUCT SRL


CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: Ob.1 si ob.2-Alte lucrari

| Nr.<br>cap./subcap.<br>deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoarea<br>(exclusiv TVA)<br>lei |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1                                    | 2                                  | 3                                 |
|                                      | TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)       |                                   |

Executant

Proiectant  
SC VIADUCT SRL







FORMULAR F4

OBIECTIV  
AMENAJAREA PARCULUI DIN PIATA PRIMARIEI, COM.SEPREUS, JUDETUL ARAD(act

PROIECTANT  
SC VIADUCT SRL

L I S T A  
cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice,  
inclusiv dotari si active necorporale

| Nr.<br>crt. | Denumirea                                                                                                              | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar<br>- lei/U.M. - | Valoarea<br>(exclusiv TVA)<br>(3 x 4)<br>- lei - | Fisa tehnica atasata |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| 0           | 1                                                                                                                      | 2    | 3          | 4                             | 5                                                | 6                    |
| 1.          | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj                                                   |      |            |                               |                                                  |                      |
|             | Obiect: Ob.1 - Zona stradala: Sector „A”<br>Lista: Stalpisor de delimitare<br>170 Stalpisor ornamental limita          | BUC. | 62.000     |                               |                                                  |                      |
|             | Lista: Lant la stalpisor<br>171 Lant intre stalpisor (buc=ml)                                                          | BUC. | 124.000    |                               |                                                  |                      |
|             | Lista: Set banca cu cos gunoi<br>182 Set banca si cod gunoi - mobilier urban                                           | BUC. | 6.000      |                               |                                                  |                      |
|             | Lista: Stalp de iluminat ornamental<br>183 Stalp de iluminat ornamental cu trei brate                                  | BUC. | 4.000      |                               |                                                  |                      |
|             | Obiect: Ob.1 - Zona stradala: Sector „B”<br>Lista: stalpisor de delimitare<br>170 Stalpisor ornamental limita          | BUC. | 44.000     |                               |                                                  |                      |
|             | Lista: Lant la stalpisor de delimitare<br>171 Lant intre stalpisor (buc=ml)                                            | BUC. | 88.000     |                               |                                                  |                      |
|             | Lista: Set banca cu cos gunoi<br>182 Set banca si cod gunoi - mobilier urban                                           | BUC. | 6.000      |                               |                                                  |                      |
|             | Lista: Stalp de iluminat ornamental<br>183 Stalp de iluminat ornamental cu trei brate                                  | BUC. | 11.000     |                               |                                                  |                      |
|             | Obiect: Ob.2 - Parcela Primariei: SECTOR „C”<br>Lista: Stilpisor de delimitare<br>170 Stalpisor ornamental limita      | BUC. | 13.000     |                               |                                                  |                      |
|             | Lista: Lant la stalpisor de delim<br>171 Lant intre stalpisor (buc=ml)                                                 | BUC. | 23.000     |                               |                                                  |                      |
|             | Lista: Set banca cu cos gunoi<br>182 Set banca si cod gunoi - mobilier urban                                           | BUC. | 3.000      |                               |                                                  |                      |
|             | Lista: Stalp de iluminat ornamental<br>183 Stalp de iluminat ornamental cu trei brate                                  | BUC. | 4.000      |                               |                                                  |                      |
|             | Lista: Masa de ping pong-de exterior<br>30 MASA PING PONG                                                              | BUC. | 1.000      |                               |                                                  |                      |
|             | Obiect: Ob.1 si ob.2-Alte lucrari<br>Lista: cismea stradala<br>89 CISMEA STRADALA CU AUTOGOLIRE SI PROTECTIE LA INGHET | BUC. | 1.000      |                               |                                                  |                      |
|             | Lista: camin de apa<br>46 CAMIN DE CANALIZARE D = 400*400 mm                                                           | BUC. | 1.000      |                               |                                                  |                      |
|             | Lista: apometru<br>69 APOMETRU                                                                                         | BUC. | 1.000      |                               |                                                  |                      |
|             | Lista: iluminator arhitectural<br>184 Iluminator arhitectural                                                          | BUC. | 3.000      |                               |                                                  |                      |
|             | TOTAL                                                                                                                  |      |            |                               |                                                  |                      |



FORMULAR F4

OBIECTIV  
AMENAJAREA PARCULUI DIN PIATA PRIMARIEI, COM.SEPREUS, JUDETUL ARAD( act

PROIECTANT  
SC VIADUCT SRL

L I S T A  
cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice,  
inclusiv dotari si active necorporale

| Nr.<br>crt. | Denumirea                                                                                              | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar<br>- lei/U.M. - | Valoarea<br>(exclusiv TVA)<br>(3 x 4)<br>- lei - | Fisa tehnica atasata |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| 0           | 1                                                                                                      | 2    | 3          | 4                             | 5                                                | 6                    |
| 2.          | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj<br>si echipamente de transport |      |            |                               |                                                  |                      |
|             | TOTAL                                                                                                  |      |            |                               |                                                  |                      |
| 3.          | Dotari                                                                                                 |      |            |                               |                                                  |                      |
|             | TOTAL                                                                                                  |      |            |                               |                                                  |                      |
| 4.          | Active necorporale                                                                                     |      |            |                               |                                                  |                      |
|             | TOTAL                                                                                                  |      |            |                               |                                                  |                      |
|             | TOTAL                                                                                                  |      |            |                               |                                                  |                      |

Proiectant  
SC VIADUCT SRL





Obiectivul: 0402 45000000 AMENAJAREA PARCULUI DIN PIATA PRIMARIEI, COM.SEPREUS, JUDETUL ARAD(actualiz.

2022)

Obiectul: 0001 45000000 Ob.1 - Zona stradala: Sector ,,A"

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta SPA018 Ob.1-Sector ,,A"- Terasamente:sistemalizare teren

Categoria de lucrari: 1002

| Nr. Capitol de lucr. | UM                         | CANTITATEA | PU          | MATERIAL | MANOPERA | UTILAJ  | TRANSPORT | TOTAL   |
|----------------------|----------------------------|------------|-------------|----------|----------|---------|-----------|---------|
| crt.                 | sau                        |            | a)Material  | (col.3x  | (col.3x  | (col.3x | (col.3x   | (col.5+ |
|                      | Subcapitol(norma comasata) |            | b)Manopera  | col.4a)  | col.4b)  | col.4c) | col.4d)   | 6+7+8)  |
|                      | Denumire                   |            | c)Utilaj    |          |          |         |           |         |
|                      |                            |            | d)Transport |          |          |         |           |         |
|                      |                            |            | ( RON /UM)  | ( RON )  | ( RON )  | ( RON ) | ( RON )   | ( RON ) |

| Sectiunea tehnica |   |   |   |   |   | Sectiunea financiara |   |   |   |
|-------------------|---|---|---|---|---|----------------------|---|---|---|
| 0                 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6                    | 7 | 8 | 9 |

001 TSA01C1 M.C. 25.800  
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU  
UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H  
<0,6M T.TARE

002 TSE05A1 100 MP. 5.350  
NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A  
SUPR.TEREN SI PLATF.DE TERASAMENTE  
EXECUTATA IN TEREN CAT

003 RPCA06A1 M.C. 48.600  
UMPLUTURI DE PAMINT IN STRATURI  
ORIZONTALE DE 20-330 CM GROS UDATA SI  
BATUTA CU MAIUL DE MINA \*

004 TSD07B1 100 MC. 0.486  
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10  
-12T.EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD.COMACT.  
95-96 %

005 TRA01A20P TONA 78.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM

006 TRA01A02P TONA 41.500  
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 2 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL  
Din care:  
Valoare aferenta utilaje termice =  
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:  
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM 2,25 %

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
SC VIADUCT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

SPA018 pag 2

DEVIZIER



Persoana juridica achizitoare  
COMUNA SEPREUS

Formularul F3

Obiectivul: 0402 45000000 AMENAJAREA PARCULUI DIN PIATA PRIMARIEI, COM.SEPREUS, JUDETUL ARAD(actualiz. 2022)

Obiectul: 0001 45000000 Ob.1 - Zona stradala: Sector ,,A"  
Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta SPA028 Ob.1-Sector ,,A"- Infra si suprastructura alei

Categoria de lucrari: 1002

| Nr. crt. | Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire | UM | CANTITATEA | PU<br>a)Material<br>b)Manopera<br>c)Utilaj<br>d)Transport<br>( RON /UM) | MATERIAL<br>(col.3x<br>col.4a) | MANOPERA<br>(col.3x<br>col.4b) | UTILAJ<br>(col.3x<br>col.4c) | TRANSPORT<br>(col.3x<br>col.4d) | TOTAL<br>(col.5+<br>6+7+8) |
|----------|-----------------------------------------------------------|----|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
|          |                                                           |    |            | ( RON )                                                                 | ( RON )                        | ( RON )                        | ( RON )                      | ( RON )                         | ( RON )                    |

| Sectiunea tehnica                                                                                 |          |            |         | Sectiunea financiara |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------|----------------------|---|---|---|---|---|
| 0                                                                                                 | 1        | 2          | 3       | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 001                                                                                               | TSE01C1  | 100 MP.    | 0.500   |                      |   |   |   |   |   |
| NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN TARE         |          |            |         |                      |   |   |   |   |   |
| 002                                                                                               | DA06A1   | [ 2 ] M.C. | 2.000   |                      |   |   |   |   |   |
| STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI ASTERNERE MANUAL-    |          |            |         |                      |   |   |   |   |   |
| 003                                                                                               | DE11A1   | [ 3 ] M    | 104.000 |                      |   |   |   |   |   |
| BORD MICI PREF BETON 5 X 20 CM PT INCADR TROTUARE SPATII VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 15 X 15 cm |          |            |         |                      |   |   |   |   |   |
| 004                                                                                               | DA06A1   | [ 3 ] M.C. | 9.000   |                      |   |   |   |   |   |
| STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI ASTERNERE MANUAL    |          |            |         |                      |   |   |   |   |   |
| 005                                                                                               | DA06A1   | [ 4 ] M.C. | 7.500   |                      |   |   |   |   |   |
| STRAT BALAST stabilizat cu ciment CU FUNCT REZIST CU ASTERNERE MANUAL                             |          |            |         |                      |   |   |   |   |   |
| 006                                                                                               | DD01A1   | [ 1 ] MP.  | 50.000  |                      |   |   |   |   |   |
| PAVAJ EXEC CU PAVELE CALIT I PE UN SUBSTR DE NISIP                                                |          |            |         |                      |   |   |   |   |   |
| 007                                                                                               | TRA01A50 | TONA       | 20.000  |                      |   |   |   |   |   |
| TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.           |          |            |         |                      |   |   |   |   |   |
| 008                                                                                               | TRA01A49 | TONA       | 11.000  |                      |   |   |   |   |   |
| TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 49 KM.           |          |            |         |                      |   |   |   |   |   |
| 009                                                                                               | TRA01A48 | TONA       | 8.500   |                      |   |   |   |   |   |
| TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 48 KM.           |          |            |         |                      |   |   |   |   |   |
| 010                                                                                               | TRA02A50 | TONA       | 8.000   |                      |   |   |   |   |   |
| TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.             |          |            |         |                      |   |   |   |   |   |
| 011                                                                                               | TRA06A50 | TONA       | 7.000   |                      |   |   |   |   |   |
| TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM                 |          |            |         |                      |   |   |   |   |   |

=====

012 TRA05A01 TONA 0.500  
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE  
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.  
ETC) PE DIST.DE 1

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE                             | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|--------------------------------------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| Din care:                            |           |          |        |           |       |
| Valoare aferenta utilaje termice =   |           |          |        |           |       |
| Valoare aferenta utilaje electrice = |           |          |        |           |       |

Detaliiere transporturi:  
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM 2,25 %

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:  
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
SC VIADUCT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)





Formularul F3

Obiectivul: 0402 45000000 AMENAJAREA PARCULUI DIN PIATA PRIMARIEI, COM.SEPREUS, JUDETUL ARAD(actualiz. 2022)

Obiectul: 0001 45000000 Ob.1 - Zona stradala: Sector ,,A"

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta SPA038 Ob.1-Sector ,,A'- Amenajare Ssub banca si cos gunoi

Categoria de lucrari: 1002

| Mr. Capitol de lucr.       | UM | CANTITATEA | PU           | MATERIAL | MANOPERA | UTILAJ  | TRANSPORT | TOTAL   |
|----------------------------|----|------------|--------------|----------|----------|---------|-----------|---------|
| crt. sau                   |    |            | a) Material  | (col.3x  | (col.3x  | (col.3x | (col.3x   | (col.5+ |
| Subcapitol(norma comasata) |    |            | b) Manopera  | col.4a)  | col.4b)  | col.4c) | col.4d)   | 6+7+8)  |
| Denumire                   |    |            | c) Utilaj    |          |          |         |           |         |
|                            |    |            | d) Transport |          |          |         |           |         |
|                            |    |            | ( RON /UM)   | ( RON )  | ( RON )  | ( RON ) | ( RON )   | ( RON ) |

| Sectiunea tehnica                        |          |           |        | Sectiunea financiara |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------|----------|-----------|--------|----------------------|---|---|---|---|---|
| 0                                        | 1        | 2         | 3      | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| =====                                    |          |           |        |                      |   |   |   |   |   |
| 001                                      | TSE01C1  | 100 MP.   | 0.360  |                      |   |   |   |   |   |
| NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A     |          |           |        |                      |   |   |   |   |   |
| PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM   |          |           |        |                      |   |   |   |   |   |
| IN TEREN TARE                            |          |           |        |                      |   |   |   |   |   |
| 002                                      | DA06A1   | [ 2] M.C. | 1.440  |                      |   |   |   |   |   |
| STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT   |          |           |        |                      |   |   |   |   |   |
| REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU |          |           |        |                      |   |   |   |   |   |
| ASTERNERE MANUAL~                        |          |           |        |                      |   |   |   |   |   |
| 003                                      | DE11A1   | [ 3] M    | 61.200 |                      |   |   |   |   |   |
| BORD MICI PREF BETON 5 X 20 CM PT INCADR |          |           |        |                      |   |   |   |   |   |
| TROTOARE SPATII VERZI ALEI ASEZATE FUND  |          |           |        |                      |   |   |   |   |   |
| BETON 15 X 15 cm                         |          |           |        |                      |   |   |   |   |   |
| 004                                      | DA06A1   | [ 3] M.C. | 9.000  |                      |   |   |   |   |   |
| STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT  |          |           |        |                      |   |   |   |   |   |
| REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU |          |           |        |                      |   |   |   |   |   |
| ASTERNERE MANUAL                         |          |           |        |                      |   |   |   |   |   |
| 005                                      | DA06A1   | [ 4] M.C. | 9.000  |                      |   |   |   |   |   |
| STRAT BALAST stabilizat cu ciment CU     |          |           |        |                      |   |   |   |   |   |
| FUNCT REZIST CU ASTERNERE MANUAL         |          |           |        |                      |   |   |   |   |   |
| 006                                      | DD01A1   | [ 1] MP.  | 36.000 |                      |   |   |   |   |   |
| PAVAJ EXEC CU PAVELE CALIT I PE UN       |          |           |        |                      |   |   |   |   |   |
| SUBSTR DE NISIP                          |          |           |        |                      |   |   |   |   |   |
| 007                                      | TRA01A50 | TONA      | 20.000 |                      |   |   |   |   |   |
| TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,      |          |           |        |                      |   |   |   |   |   |
| SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE    |          |           |        |                      |   |   |   |   |   |
| DIST.= 50 KM.                            |          |           |        |                      |   |   |   |   |   |
| 008                                      | TRA01A49 | TONA      | 13.000 |                      |   |   |   |   |   |
| TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,      |          |           |        |                      |   |   |   |   |   |
| SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE    |          |           |        |                      |   |   |   |   |   |
| DIST.= 49 KM.                            |          |           |        |                      |   |   |   |   |   |
| 009                                      | TRA01A48 | TONA      | 6.000  |                      |   |   |   |   |   |
| TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,      |          |           |        |                      |   |   |   |   |   |
| SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE    |          |           |        |                      |   |   |   |   |   |
| DIST.= 48 KM.                            |          |           |        |                      |   |   |   |   |   |
| 010                                      | TRA02A50 | TONA      | 5.500  |                      |   |   |   |   |   |
| TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,      |          |           |        |                      |   |   |   |   |   |
| SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE      |          |           |        |                      |   |   |   |   |   |
| DIST.= 50 KM.                            |          |           |        |                      |   |   |   |   |   |
| 011                                      | TRA06A50 | TONA      | 4.000  |                      |   |   |   |   |   |
| TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-         |          |           |        |                      |   |   |   |   |   |
| MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC    |          |           |        |                      |   |   |   |   |   |
| DIST.=50 KM                              |          |           |        |                      |   |   |   |   |   |

=====

012 TRA05A01 TONA 0.200  
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE  
 CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON.  
 ETC) PE DIST. DE 1

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE                             | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|--------------------------------------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| Din care:                            |           |          |        |           |       |
| Valoare aferenta utilaje termice =   |           |          |        |           |       |
| Valoare aferenta utilaje electrice = |           |          |        |           |       |

Detaliiere transporturi:  
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM 2,25 %

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:  
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
 TVA  
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
 SC VIADUCT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Persoana juridica achizitoare  
COMUNA SEPREUS

Formularul F3

Obiectivul: 0402 45000000 AMENAJAREA PARCULUI DIN PIATA PRIMARIEI, COM.SEPREUS, JUDETUL ARAD(actualiz. 2022)  
Obiectul: 0001 45000000 Ob.1 - Zona stradala: Sector ,,A"  
Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta SPA048 Ob.1-Sector ,,A"- Amenajare S cu borduri cilindrice la trandafiri

Categoria de lucrari: 1002

| Nr. crt. | Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire | UM | CANTITATEA | PU<br>a)Material<br>b)Manopera<br>c)Utilaj<br>d)Transport<br>( RON /UM) | MATERIAL<br>(col.3x<br>col.4a) | MANOPERA<br>(col.3x<br>col.4b) | UTILAJ<br>(col.3x<br>col.4c) | TRANSPORT<br>(col.3x<br>col.4d) | TOTAL<br>(col.5+<br>6+7+8) |
|----------|-----------------------------------------------------------|----|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
|          |                                                           |    |            | ( RON )                                                                 | ( RON )                        | ( RON )                        | ( RON )                      | ( RON )                         | ( RON )                    |

| Sectiunea tehnica |   |   |   | Sectiunea financiara |   |   |   |   |   |
|-------------------|---|---|---|----------------------|---|---|---|---|---|
| 0                 | 1 | 2 | 3 | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

001 DA06A1 [ 3] M.C. 1.255  
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT  
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU  
ASTERNERE MANUAL

002 DE11A1 [ 4] M 62.750  
Bordura cilindrica (mica) prefabricat  
din beton.dim.200\*100\*500mm pt.incadr.  
spatii verzi asezata pe fund.beton 10 X  
20 cm

002 2100912 M.C. 1.255  
BETON MARFA CLASA C 20/16 (BC 20/B 250)

003 TSD01A1 M.C. 5.800  
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,  
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.  
BULG.TEREN USOR

004 TSE01A1 100 MP. 0.355  
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A  
PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM  
IN TEREN USOR

005 TSH05A1 MP. 29.000  
ASTERNEREA PAM.VEGETAL PE TEREN CU PANTA  
<20%,IN STRAT.UNIFORME CU GROSIMEA DE  
10CM

005 3502443 M.C. 5.800  
Pamant vegetal

006 DH01C1 M.C. 0.500  
ASTERNEREA PE PLAT DRUMULUI A MAT DE  
INTRETINERE PIETRIS,NISIP SAU P SPARTA  
MANUAL

006 2200016 KG 750.000  
Piatra alba decorativa pentru parcuri

007 TSH12A1 100 MP. 0.290  
UDAREA SUPRAFETELOR CU FURTUNUL DE LA  
HIDRANTI

008 TSH24B1 BUC. 30.000  
PLANTARI TRANDAFIRI SI ARBUSTI CU  
GHIMPI,FARA BALOT

=====

008 7204497 BUC. 30.000

TRANDAFIRI-ROZA SP.

009 TRA01A50 TONA 3.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 50 KM.

010 TRA01A48 TONA 0.300

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 48 KM.

011 TRA02A50 TONA 2.500

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 50 KM.

012 TRA06A50 TONA 3.000

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-

MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC

DIST.=50 KM

013 TRA05A01 TONA 1.000

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE

CU AUTOVEHIC.SPECIALA(CISTERNA,BETON.

ETC) PE DIST.DE 1

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE                             | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|--------------------------------------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| Din care:                            |           |          |        |           |       |
| Valoare aferenta utilaje termice =   |           |          |        |           |       |
| Valoare aferenta utilaje electrice = |           |          |        |           |       |

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM 2,25 %

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC VIADUCT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)



010 TSH24C1 BUC. 20.000  
PLANTARI PUIETI DE ARBORI FOIOSI FARA  
BALOT

=====

|                        |      |       |
|------------------------|------|-------|
| 010 2200019            | BUC. | 8.000 |
| CHIPAROS ALBASTRU MARE |      |       |

|             |      |       |
|-------------|------|-------|
| 010 2200020 | BUC. | 8.000 |
| TUJA VERDE  |      |       |

|                    |      |       |
|--------------------|------|-------|
| 010 2200018        | BUC. | 2.000 |
| ARTAR JAPONIZ ROSU |      |       |

|                               |      |       |
|-------------------------------|------|-------|
| 010 2200017                   | BUC. | 2.000 |
| Alun decorativ dim.100/150 cm |      |       |

|                                         |      |       |
|-----------------------------------------|------|-------|
| 010 2200052                             | BUC. | 5.000 |
| Scoarta decorativa-Mulci la sac de 60 l |      |       |

|                                                                                              |      |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 011 TRA01A05                                                                                 | TONA | 2.000 |
| TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,<br>SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE<br>DIST.= 5 KM. |      |       |

Cheltuieli directe din articole:

|          |           |          |        |           |       |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM 2,25 %

Total cheltuieli directe:

|          |           |          |        |           |       |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
SC VIADUCT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)



Persoana juridica achizitoare  
COMUNA SEPREUS

Formularul F3

Obiectivul: 0402 45000000 AMENAJAREA PARCULUI DIN PIATA PRIMARIEI, COM.SEPREUS, JUDETUL ARAD(actualiz.  
2022)  
Obiectul: 0001 45000000 Ob.1 - Zona stradala: Sector ,,A"  
Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta SPA068 Ob.1-Sector ,,A"- Lucrari de delimit.zona parcului si montaj corp iluminat

Categoria de lucrari: 1002

| Nr. crt. | Capitol de lucr. sau Denumire | UM | CANTITATEA | PU<br>a)Material<br>b)Manopera<br>c)Utilaj<br>d)Transport<br>( RON /UM) | MATERIAL<br>(col.3x<br>col.4a) | MANOPERA<br>(col.3x<br>col.4b) | UTILAJ<br>(col.3x<br>col.4c) | TRANSPORT<br>(col.3x<br>col.4d) | TOTAL<br>(col.5+<br>6+7+8) |
|----------|-------------------------------|----|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
|          |                               |    |            | ( RON )                                                                 | ( RON )                        | ( RON )                        | ( RON )                      | ( RON )                         | ( RON )                    |

| Sectiunea tehnica                                  |          |   |        | Sectiunea financiara |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------|----------|---|--------|----------------------|---|---|---|---|---|
| 0                                                  | 1        | 2 | 3      | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 001                                                | RPCXS05B | M | 88.300 |                      |   |   |   |   |   |
| DESFACERE IMPREJMUIRE DIN LEMN PLASA SAU COMBinate |          |   |        |                      |   |   |   |   |   |

002 TRI1AF07A1 TONA 0.500  
INCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE  
VECHI DEPLAS. PINA LA 10M RAMPA-VAGON  
CATEG.1 \*

003 TSA01A1 M.C. 2.300  
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU  
UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H  
<0,6M T.USOR

004 TSD01A1 M.C. 2.300  
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,  
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SPARIM.  
BULG.TEREN USOR

005 DA06A1 M.C. 0.600  
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT  
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU  
ASTERNERE MANUAL

006 CB01A1 MP. 30.000  
COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND  
UTILAJE,DIN PAN REF,DIN SCINDURI RAS SC  
SI SUBSC INCL SPIJIN

007 CA01A1 M.C. 2.252  
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII  
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM  
<3MC

007 2100912 M.C. 2.270  
BETON MARFA CLASA C 20/16 (BC 20/B 250)

008 TRA01A25 TONA 0.500  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 25 KM.

009 CL01A# [ 1] BUC. 62.000  
Montare stalp delimitare - arhitectural  
(in beton)

009 5820326 BUC. 279.000  
SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 8X 80 GR.  
4.6 S 920

=====

009 5840443 BUC. 279.000  
 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 10 GR.  
 S S 922

009 5881227 BUC. 279.000  
 SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 8  
 OL34 S 1388

010 TSA01A1 M.C. 0.448  
 SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU  
 UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H  
 <0,6M T.USOR

011 TSD01A1 M.C. 0.448  
 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,  
 STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.  
 BULG.TEREN USOR

012 CB01A1 MP. 4.480  
 COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND  
 UTILAJE,DIN PAN REF,DIN SCINDURI RAS SC  
 SI SUBSC INCL SPIJIN

013 CA01A1 M.C. 0.448  
 TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII  
 (CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM  
 <3MC

013 2100916 M.C. 0.452  
 BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/B 400)

014 CL01A# [ 2] BUC. 4.000  
 Montare stalp iluminator (in beton)

015 TSA01A1 M.C. 1.000  
 SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU  
 UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H  
 <0,6M T.USOR

016 TSD01A1 M.C. 1.000  
 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,  
 STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.  
 BULG.TEREN USOR

017 DA06A1 [ 2] M.C. 0.640  
 STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT  
 REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAU CU  
 ASTERNERE MANUAL-

018 DE11A1 [ 3] M 16.000  
 BORD MICI PREF BETON 5 X 20 CM PT INCADR  
 TROTUARE SPATII VERZI ALEI ASEZATE FUND  
 BETON 15 X 15 cm

019 DA06A1 [ 3] M.C. 0.504  
 STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT  
 REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAU CU  
 ASTERNERE MANUAL

020 DA06A1 [ 4] M.C. 0.504  
 STRAT BALAST stabilizat cu ciment CU  
 FUNCT REZIST CU ASTERNERE MANUAL

021 DD01A1 [ 1] MP. 3.360  
 PAVAJ EXEC CU PAVELE CALIT I PE UN  
 SUBSTR DE NISIP



022 TRA01A50 TONA 2.500  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 50 KM.

023 TRA01A49 TONA 1.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 49 KM.

024 TRA01A48 TONA 1.500  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 48 KM.

025 TRA02A50 TONA 1.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 50 KM.

026 TRA06A50 TONA 7.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
DIST.=50 KM

027 TRA05A01 TONA 0.600  
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE  
CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON.  
ETC) PE DIST. DE 1

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE                             | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|--------------------------------------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| Din care:                            |           |          |        |           |       |
| Valoare aferenta utilaje termice =   |           |          |        |           |       |
| Valoare aferenta utilaje electrice = |           |          |        |           |       |

Detaliiere transporturi:  
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM 2,25 %

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:  
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
SC VIADUCT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



|                                       |          |      |        |
|---------------------------------------|----------|------|--------|
| 010                                   | TRA01A48 | TONA | 11.500 |
| TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,   |          |      |        |
| SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE |          |      |        |
| DIST. = 48 KM.                        |          |      |        |

=====

011 TRA02A50 TONA 18.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 50 KM.

012 TRA06A50 TONA 3.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
DIST.=50 KM

013 TRA05A01 TONA 7.500  
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE  
CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON.  
ETC) PE DIST. DE 1

014 TRA01A02P TONA 34.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 2 KM

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE                             | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|--------------------------------------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| Din care:                            |           |          |        |           |       |
| Valoare aferenta utilaje termice =   |           |          |        |           |       |
| Valoare aferenta utilaje electrice = |           |          |        |           |       |

Detaliiere transporturi:  
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM 2,25 %

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:  
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)  
SC VIADUCT SRL

DEVIZIER



=====

Persoana juridica achizitoare  
COMUNA SEPREUS

## Formularul F3

Obiectivul: 0402 45000000 AMENAJAREA PARCULUI DIN PIATA PRIMARIEI, COM.SEPREUS, JUDETUL ARAD(actualiz.  
2022)

Obiectul: 0002 45000000 Ob.1 - Zona stradala: Sector ,,B"  
Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta SPA218 ob.1-Sector ,,B"- Terasamente:sistemalizare teren

Categorii de lucrari: 1002

=====

| Nr. Capitol de lucr. | UM                         | CANTITATEA | PU          | MATERIAL   | MANOPERA | UTILAJ  | TRANSPORT | TOTAL   |
|----------------------|----------------------------|------------|-------------|------------|----------|---------|-----------|---------|
| crt.                 | sau                        |            | a)Material  | (col.3x    | (col.3x  | (col.3x | (col.3x   | (col.5+ |
|                      | Subcapitol(norma comasata) |            | b)Manopera  | col.4a)    | col.4b)  | col.4c) | col.4d)   | 6+7+8)  |
|                      | Denumire                   |            | c)Utilaj    |            |          |         |           |         |
|                      |                            |            | d)Transport | ( RON /UM) | ( RON )  | ( RON ) | ( RON )   | ( RON ) |

=====

| Sectiunea tehnica                         |           |         |         | Sectiunea financiara |   |   |   |   |
|-------------------------------------------|-----------|---------|---------|----------------------|---|---|---|---|
| 0                                         | 1         | 2       | 3       | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 001                                       | TSA01C1   | M.C.    | 89.600  |                      |   |   |   |   |
| SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU       |           |         |         |                      |   |   |   |   |
| UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H    |           |         |         |                      |   |   |   |   |
| <0,6M T.TARE                              |           |         |         |                      |   |   |   |   |
| 002                                       | TSC02D1   | 100 MC. | 2.890   |                      |   |   |   |   |
| SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39   |           |         |         |                      |   |   |   |   |
| MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.  |           |         |         |                      |   |   |   |   |
| 2                                         |           |         |         |                      |   |   |   |   |
| 003                                       | TSE05A1   | 100 MP. | 10.004  |                      |   |   |   |   |
| NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A     |           |         |         |                      |   |   |   |   |
| SUPR.TEREN SI PLATF.DE TERASAMENTE        |           |         |         |                      |   |   |   |   |
| EXECUTATA IN TEREN CAT                    |           |         |         |                      |   |   |   |   |
| 004                                       | RPCA06A1  | M.C.    | 51.200  |                      |   |   |   |   |
| UMPLUTURI DE PAMINT IN STRATURI           |           |         |         |                      |   |   |   |   |
| ORIZONTALE DE 20-330 CM GROS UDATA SI     |           |         |         |                      |   |   |   |   |
| BATUTA CU MAIUL DE MINA *                 |           |         |         |                      |   |   |   |   |
| 005                                       | TS07B1    | 100 MC. | 0.510   |                      |   |   |   |   |
| COMPACTAREA UEMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10 |           |         |         |                      |   |   |   |   |
| -12T.EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD.COMACT.  |           |         |         |                      |   |   |   |   |
| 95-96 %                                   |           |         |         |                      |   |   |   |   |
| 006                                       | TRA01A20P | TONA    | 143.000 |                      |   |   |   |   |
| TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU      |           |         |         |                      |   |   |   |   |
| MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM   |           |         |         |                      |   |   |   |   |
| 007                                       | TRA01A02P | TONA    | 82.000  |                      |   |   |   |   |
| TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU      |           |         |         |                      |   |   |   |   |
| MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 2 KM   |           |         |         |                      |   |   |   |   |
| 008                                       | TRA01A03P | TONA    | 462.500 |                      |   |   |   |   |
| TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU      |           |         |         |                      |   |   |   |   |
| MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 3 KM   |           |         |         |                      |   |   |   |   |

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE                             | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|--------------------------------------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| Din care:                            |           |          |        |           |       |
| Valoare aferenta utilaje termice =   |           |          |        |           |       |
| Valoare aferenta utilaje electrice = |           |          |        |           |       |

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM 2,25 %

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:  
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
SC VIADUCT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Persoana juridica achizitoare  
COMUNA SEPREUS

Formularul F3

Obiectivul: 0402 45000000 AMENAJAREA PARCULUI DIN PIATA PRIMARIEI, COM.SEPREUS, JUDETUL ARAD(actualiz.  
2022)

Obiectul: 0002 45000000 Ob.1 - Zona stradala: Sector ,,B"

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta SPA228 Ob.1-Sector ,,B"- Infra si suprastructura alei si hexagon

Categoria de lucrari: 1002

| Nr. Capitol de lucr. crt.  | UM | CANTITATEA | PU          | MATERIAL | MANOPERA | UTILAJ  | TRANSPORT | TOTAL   |
|----------------------------|----|------------|-------------|----------|----------|---------|-----------|---------|
| sau                        |    |            |             | (col.3x  | (col.3x  | (col.3x | (col.3x   | (col.5+ |
| Subcapitol(norma comasata) |    |            | b)Manopera  | col.4a)  | col.4b)  | col.4c) | col.4d)   | 6+7+8)  |
| Denumire                   |    |            | c)Utilaj    |          |          |         |           |         |
|                            |    |            | d)Transport |          |          |         |           |         |
|                            |    |            | ( RON /UM)  | ( RON )  | ( RON )  | ( RON ) | ( RON )   | ( RON ) |

| Sectiunea tehnica                        |          |           |         | Sectiunea financiara |   |   |   |   |
|------------------------------------------|----------|-----------|---------|----------------------|---|---|---|---|
| 0                                        | 1        | 2         | 3       | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 001                                      | TSE01C1  | 100 MP.   | 1.312   |                      |   |   |   |   |
| NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A     |          |           |         |                      |   |   |   |   |
| PLATFOMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM    |          |           |         |                      |   |   |   |   |
| IN TEREN TARE                            |          |           |         |                      |   |   |   |   |
| 002                                      | DA06A1   | [ 2] M.C. | 5.300   |                      |   |   |   |   |
| STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT   |          |           |         |                      |   |   |   |   |
| REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU |          |           |         |                      |   |   |   |   |
| ASTERNERE MANUAL-                        |          |           |         |                      |   |   |   |   |
| 003                                      | DE11A1   | [ 3] M    | 259.100 |                      |   |   |   |   |
| BORD MICI PREF BETON 5 X 20 CM PT INCADR |          |           |         |                      |   |   |   |   |
| TROUARE SPATII VERZI ALEI ASEZATE FUND   |          |           |         |                      |   |   |   |   |
| BETON 15 X 15 cm                         |          |           |         |                      |   |   |   |   |
| 004                                      | DA06A1   | [ 3] M.C. | 21.000  |                      |   |   |   |   |
| STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT  |          |           |         |                      |   |   |   |   |
| REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU |          |           |         |                      |   |   |   |   |
| ASTERNERE MANUAL                         |          |           |         |                      |   |   |   |   |
| 005                                      | DA06A1   | [ 4] M.C. | 19.700  |                      |   |   |   |   |
| STRAT BALAST stabilizat cu ciment CU     |          |           |         |                      |   |   |   |   |
| FUNCT REZIST CU ASTERNERE MANUAL         |          |           |         |                      |   |   |   |   |
| 006                                      | DD01A1   | [ 1] MP.  | 131.200 |                      |   |   |   |   |
| PAVAJ EXEC CU PAVELE CALIT I PE UN       |          |           |         |                      |   |   |   |   |
| SUBSTR DE NISIP                          |          |           |         |                      |   |   |   |   |
| 007                                      | TRA01A50 | TONA      | 47.000  |                      |   |   |   |   |
| TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,      |          |           |         |                      |   |   |   |   |
| SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE    |          |           |         |                      |   |   |   |   |
| DIST.= 50 KM.                            |          |           |         |                      |   |   |   |   |
| 008                                      | TRA01A49 | TONA      | 28.000  |                      |   |   |   |   |
| TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,      |          |           |         |                      |   |   |   |   |
| SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE    |          |           |         |                      |   |   |   |   |
| DIST.= 49 KM.                            |          |           |         |                      |   |   |   |   |
| 009                                      | TRA01A48 | TONA      | 23.000  |                      |   |   |   |   |
| TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,      |          |           |         |                      |   |   |   |   |
| SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE    |          |           |         |                      |   |   |   |   |
| DIST.= 48 KM.                            |          |           |         |                      |   |   |   |   |
| 010                                      | TRA02A50 | TONA      | 20.000  |                      |   |   |   |   |
| TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,      |          |           |         |                      |   |   |   |   |
| SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE      |          |           |         |                      |   |   |   |   |
| DIST.= 50 KM.                            |          |           |         |                      |   |   |   |   |
| 011                                      | TRA06A50 | TONA      | 17.200  |                      |   |   |   |   |
| TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-         |          |           |         |                      |   |   |   |   |
| MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC    |          |           |         |                      |   |   |   |   |
| DIST.=50 KM                              |          |           |         |                      |   |   |   |   |

=====

012 TRA05A01 TONA 13.000  
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE  
CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON.  
ETC) PE DIST. DE 1

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE                             | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|--------------------------------------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| Din care:                            |           |          |        |           |       |
| Valoare aferenta utilaje termice =   |           |          |        |           |       |
| Valoare aferenta utilaje electrice = |           |          |        |           |       |

Detaliiere transporturi:  
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM 2,25 %

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:  
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
SC VIADUCT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Persoana juridica achizitoare  
COMUNA SEPREUS

## Formularul F3

Obiectivul: 0402 45000000 AMENAJAREA PARCULUI DIN PIATA PRIMARIEI, COM.SEPREUS, JUDETUL ARAD(actualiz.  
2022)  
Obiectul: 0002 45000000 Ob.1 - Zona stradala: Sector ,,B"  
Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta SPA238 Ob.1-Sector ,,B''- Infra/supra largire trotuar existent din beton

Categororia de lucrari: 1002

| Nr. Capitol de lucr. | UM                         | CANTITATEA | PU          | MATERIAL   | MANOPERA | UTILAJ  | TRANSPORT | TOTAL   |
|----------------------|----------------------------|------------|-------------|------------|----------|---------|-----------|---------|
| crt.                 | sau                        |            | a)Material  | (col.3x    | (col.3x  | (col.3x | (col.3x   | (col.5+ |
|                      | Subcapitol(norma comasata) |            | b)Manopera  | col.4a)    | col.4b)  | col.4c) | col.4d)   | 6+7+8)  |
|                      | Denumire                   |            | c)Utilaj    |            |          |         |           |         |
|                      |                            |            | d)Transport | ( RON /UM) | ( RON )  | ( RON ) | ( RON )   | ( RON ) |

| Sectiunea tehnica                        |          |           |         | Sectiunea financiara |   |   |   |   |
|------------------------------------------|----------|-----------|---------|----------------------|---|---|---|---|
| 0                                        | 1        | 2         | 3       | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 001                                      | TSA01A1  | M.C.      | 18.650  |                      |   |   |   |   |
| SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU      |          |           |         |                      |   |   |   |   |
| UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H   |          |           |         |                      |   |   |   |   |
| <0,6M T.USOR                             |          |           |         |                      |   |   |   |   |
| 002                                      | TSD01A1  | M.C.      | 18.650  |                      |   |   |   |   |
| IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,  |          |           |         |                      |   |   |   |   |
| STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.    |          |           |         |                      |   |   |   |   |
| BULG.TEREN USOR                          |          |           |         |                      |   |   |   |   |
| 003                                      | TSE01C1  | 100 MP.   | 0.620   |                      |   |   |   |   |
| NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A     |          |           |         |                      |   |   |   |   |
| PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM   |          |           |         |                      |   |   |   |   |
| IN TEREN TARE                            |          |           |         |                      |   |   |   |   |
| 004                                      | DA06A1   | [ 2] M.C. | 5.600   |                      |   |   |   |   |
| STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT   |          |           |         |                      |   |   |   |   |
| REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU |          |           |         |                      |   |   |   |   |
| ASTERNERE MANUAL-                        |          |           |         |                      |   |   |   |   |
| 005                                      | DE11A1   | [ 3] M    | 43.400  |                      |   |   |   |   |
| BORD MICI PREF BETON 5 X 20 CM PT INCADR |          |           |         |                      |   |   |   |   |
| TROTUARE SPATII VERZI ALEI ASEZATE FUND  |          |           |         |                      |   |   |   |   |
| BETON 15 X 15 cm                         |          |           |         |                      |   |   |   |   |
| 006                                      | DA06A1   | [ 3] M.C. | 9.400   |                      |   |   |   |   |
| STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT  |          |           |         |                      |   |   |   |   |
| REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU |          |           |         |                      |   |   |   |   |
| ASTERNERE MANUAL                         |          |           |         |                      |   |   |   |   |
| 007                                      | DA06A1   | [ 4] M.C. | 9.400   |                      |   |   |   |   |
| STRAT BALAST stabilizat cu ciment CU     |          |           |         |                      |   |   |   |   |
| FUNCT REZIST CU ASTERNERE MANUAL         |          |           |         |                      |   |   |   |   |
| 008                                      | DD01A1   | [ 1] MP.  | 133.200 |                      |   |   |   |   |
| PAVAJ EXEC CU PAVELE CALIT I PE UN       |          |           |         |                      |   |   |   |   |
| SUBSTR DE NISIP                          |          |           |         |                      |   |   |   |   |
| 009                                      | TRA01A50 | TONA      | 21.000  |                      |   |   |   |   |
| TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,      |          |           |         |                      |   |   |   |   |
| SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE    |          |           |         |                      |   |   |   |   |
| DIST.= 50 KM.                            |          |           |         |                      |   |   |   |   |
| 010                                      | TRA01A49 | TONA      | 13.500  |                      |   |   |   |   |
| TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,      |          |           |         |                      |   |   |   |   |
| SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE    |          |           |         |                      |   |   |   |   |
| DIST.= 49 KM.                            |          |           |         |                      |   |   |   |   |
| 011                                      | TRA01A48 | TONA      | 22.500  |                      |   |   |   |   |
| TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,      |          |           |         |                      |   |   |   |   |
| SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE    |          |           |         |                      |   |   |   |   |
| DIST.= 48 KM.                            |          |           |         |                      |   |   |   |   |



=====

012 TRA02A50 TONA 17.500  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
 DIST.= 50 KM.

013 TRA06A50 TONA 3.000  
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
 DIST.=50 KM

014 TRA05A01 TONA 7.500  
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE  
 CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON,  
 ETC) PE DIST. DE 1

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM 2,25 %

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
 SC VIADUCT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Persoana juridica achizitoare  
COMUNA SEPREUS

## Formularul F3

Obiectivul: 0402 45000000 AMENAJAREA PARCULUI DIN PIATA PRIMARIEI, COM.SEPREUS, JUDETUL ARAD(actualiz.  
2022)  
Obiectul: 0002 45000000 Ob.1 - Zona stradala: Sector ,,B"  
Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta SPA248 Ob.1-Sector ,,B''- Amenajare S cu borduri cilindrice la trandafiri

Categorii de lucrari: 1002

| Nr. crt. | Capitol de lucr.           | UM | CANTITATEA | PU          | MATERIAL   | MANOPERA | UTILAJ  | TRANSPORT | TOTAL   |
|----------|----------------------------|----|------------|-------------|------------|----------|---------|-----------|---------|
|          | sau                        |    |            | a)Material  | (col.3x    | (col.3x  | (col.3x | (col.3x   | (col.5+ |
|          | Subcapitol(norma comasata) |    |            | b)Manopera  | col.4a)    | col.4b)  | col.4c) | col.4d)   | 6+7+8)  |
|          | Denumire                   |    |            | c)Utilaj    |            |          |         |           |         |
|          |                            |    |            | d)Transport | ( RON /UM) | ( RON )  | ( RON ) | ( RON )   | ( RON ) |

| Sectiunea tehnica |   |   |   | Sectiunea financiara |   |   |   |   |   |
|-------------------|---|---|---|----------------------|---|---|---|---|---|
| 0                 | 1 | 2 | 3 | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

001 DA06A1 [ 3] M.C. 1.850  
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT  
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU  
ASTERNERE MANUAL

002 DE11A1 [ 4] M 91.100  
Bordura cilindrica (mica) prefabricat  
din beton.dim.200\*100\*500mm pt.incadr.  
spatii verzi asezata pe fund.beton 10 X  
20 cm

002 2100912 M.C. 1.822  
BETON MARFA CLASA C 20/16 (BC 20/B 250)

003 TSD01A1 M.C. 5.800  
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,  
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SPARIM.  
BULG.TEREN USOR

004 TSE01A1 100 MP. 0.386  
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A  
PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM  
IN TEREN USOR

005 TSH05A1 MP. 38.600  
ASTERNEREA PAM.VEGETAL PE TEREN CU PANTA  
<20%, IN STRAT.UNIFORME CU GROSIMEA DE  
10CM

005 3502443 M.C. 5.100  
Pamant vegetal

006 DH01C1 M.C. 0.750  
ASTERNEREA PE PLAT DRUMULUI A MAT DE  
INTRETINERE PIETRIS,NISIP SAU P SPARTA  
MANUAL

006 2200016 KG 500.000  
Piatra alba decorativa pentru parcuri

007 TSH12A1 100 MP. 0.400  
UDAREA SUPRAFETELOR CU FURTUNUL DE LA  
HIDRANTI

008 TSH24B1 BUC. 37.000  
PLANTARI TRANDAFIRI SI ARBUSTI CU  
GHIMPI,FARA BALOT

=====

008 7204497 BUC. 37.000

TRANDAFIRI-ROZA SP.

009 TRA01A50 TONA 4.200  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 50 KM.

010 TRA01A48 TONA 0.500  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 48 KM.

011 TRA02A50 TONA 3.600  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 50 KM.

012 TRA06A50 TONA 4.500  
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
DIST.=50 KM

013 TRA05A01 TONA 1.500  
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE  
CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON,  
ETC) PE DIST. DE 1

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM 2,25 %

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
SC VIADUCT SRL

DEVIZIER



CONTRACTANT (OFERTANT)



=====

|               |     |       |
|---------------|-----|-------|
| 008 NMB090311 | ORA | 8.000 |
|---------------|-----|-------|

PEISAGIST CAT.1

009 2200052 BUC. 5.000  
Scoarta decorativa-Mulci la sac de 60 l

010 TRA01A05 TONA 2.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 5 KM.

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM 2,25 %

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
SC VIADUCT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Persoana juridica achizitoare  
COMUNA SEPREUS

## Formularul F3

Obiectivul: 0402 45000000 AMENAJAREA PARCULUI DIN PIATA PRIMARIEI, COM.SEPREUS, JUDETUL ARAD(actualiz.  
2022)

Obiectul: 0002 45000000 Ob.1 - Zona stradala: Sector ,,B"

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta SPA268 Ob.1-Sector ,,B"- Lucrari de delimit.zona parcului si montaj corp iluminat

Categoria de lucrari: 1002

| Nr. crt. | Capitol de lucr.           | UM | CANTITATEA | PU          | MATERIAL | MANOPERA | UTILAJ  | TRANSPORT | TOTAL   |
|----------|----------------------------|----|------------|-------------|----------|----------|---------|-----------|---------|
|          | sau                        |    |            | a)Material  | (col.3x  | (col.3x  | (col.3x | (col.3x   | (col.5+ |
|          | Subcapitol(norma comasata) |    |            | b)Manopera  | col.4a)  | col.4b)  | col.4c) | col.4d)   | 6+7+8)  |
|          | Denumire                   |    |            | c)Utilaj    |          |          |         |           |         |
|          |                            |    |            | d)Transport |          |          |         |           |         |
|          |                            |    |            | ( RON /UM)  | ( RON )  | ( RON )  | ( RON ) | ( RON )   | ( RON ) |

| Sectiunea tehnica                                  |          |   |        | Sectiunea financiara |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------|----------|---|--------|----------------------|---|---|---|---|---|
| 0                                                  | 1        | 2 | 3      | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 001                                                | RPCXS05B | M | 76.500 |                      |   |   |   |   |   |
| DESFACERE IMPREJMUIRE DIN LEMN PLASA SAU COMBIMATE |          |   |        |                      |   |   |   |   |   |

002 TRI1AF07A1 TONA 0.500  
INCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE  
VECHI DEPLAS. PINA LA 10M RAMPA-VAGON  
CATEG.1 \*

003 TSA01A1 M.C. 1.600  
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU  
UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H  
<0,6M T.USOR

004 TSD01A1 M.C. 1.600  
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,  
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.  
BULG.TEREN USOR

005 DA06A1 M.C. 0.400  
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT  
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU  
ASTERNERE MANUAL

006 CB01A1 MP. 20.000  
COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND  
UTILAJE,DIN PAN REF,DIN SCINDURI RAS SC  
SI SUBSC INCL SPIJIN

007 CA01A1 M.C. 1.584  
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII  
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM  
<3MC

007 2100912 M.C. 1.597  
BETON MARFA CLASA C 20/16 (BC 20/B 250)

008 TRA01A25 TONA 0.500  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 25 KM.

009 CL01A# [ 1] BUC. 44.000  
Montare stalp delimitare - arhitectural  
(in beton)

009 5820326 BUC. 176.000  
SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 8X 80 GR.  
4.6 S 920

=====

|             |      |         |
|-------------|------|---------|
| 009 5840766 | BUC. | 176.000 |
|-------------|------|---------|

PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE B M 8 GR. 5  
S 922

|             |      |         |
|-------------|------|---------|
| 009 5881227 | BUC. | 176.000 |
|-------------|------|---------|

SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 8  
OL34 S 1388

|             |      |       |
|-------------|------|-------|
| 010 TSA01A1 | M.C. | 1.232 |
|-------------|------|-------|

SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU  
UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H  
<0,6M T.USOR

|             |      |       |
|-------------|------|-------|
| 011 TSD01A1 | M.C. | 1.232 |
|-------------|------|-------|

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,  
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.  
BULG.TEREN USOR

|            |     |        |
|------------|-----|--------|
| 012 CB01A1 | MP. | 12.320 |
|------------|-----|--------|

COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND  
UTILAJE,DIN PAN REF,DIN SCINDURI RAS SC  
SI SUBSC INCL SPIJIN

|            |      |       |
|------------|------|-------|
| 013 CA01A1 | M.C. | 1.232 |
|------------|------|-------|

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII  
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM  
<3MC

|             |      |       |
|-------------|------|-------|
| 013 2100916 | M.C. | 1.241 |
|-------------|------|-------|

BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/B 400)

|            |           |        |
|------------|-----------|--------|
| 014 CL01A# | [ 2] BUC. | 11.000 |
|------------|-----------|--------|

Montare stalp iluminator (in beton)

|             |      |       |
|-------------|------|-------|
| 015 TSA01A1 | M.C. | 2.780 |
|-------------|------|-------|

SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU  
UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H  
<0,6M T.USOR

|             |      |       |
|-------------|------|-------|
| 016 TSD01A1 | M.C. | 2.780 |
|-------------|------|-------|

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,  
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.  
BULG.TEREN USOR

|            |           |       |
|------------|-----------|-------|
| 017 DA06A1 | [ 2] M.C. | 0.370 |
|------------|-----------|-------|

STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT  
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU  
ASTERNERE MANUAL~

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 018 DE11A1 | [ 3] M | 44.000 |
|------------|--------|--------|

BORD MICI PREF BETON 5 X 20 CM PT INCADR  
TROTOARE SPATII VERZI ALEI ASEZATE FUND  
BETON 15 X 15 cm

|            |           |       |
|------------|-----------|-------|
| 019 DA06A1 | [ 3] M.C. | 1.400 |
|------------|-----------|-------|

STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT  
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU  
ASTERNERE MANUAL

|            |           |       |
|------------|-----------|-------|
| 020 DA06A1 | [ 4] M.C. | 1.400 |
|------------|-----------|-------|

STRAT BALAST stabilizat cu ciment CU  
FUNCT REZIST CU ASTERNERE MANUAL

|            |          |       |
|------------|----------|-------|
| 021 DD01A1 | [ 1] MP. | 9.240 |
|------------|----------|-------|

PAVAJ EXEC CU PAVELE CALIT I PE UN  
SUBSTR DE NISIP

=====

022 TRA01A50 TONA 4.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 50 KM.

023 TRA01A49 TONA 2.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 49 KM.

024 TRA01A48 TONA 2.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 48 KM.

025 TRA02A50 TONA 2.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 50 KM.

026 TRA05A01 TONA 1.500

TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE  
CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON,  
ETC) PE DIST. DE 1

027 TRA06A50 TONA 10.000

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
DIST.=50 KM

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM 2,25 %

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
SC VIADUCT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER





Persoana juridica achizitoare  
COMUNA SEPREUS

Formularul F3

Obiectivul: 0402 45000000 AMENAJAREA PARCULUI DIN PIATA PRIMARIEI, COM.SEPREUS, JUDETUL ARAD(actualiz. 2022)

Obiectul: 0002 45000000 Ob.1 - Zona stradala: Sector ,,B"

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta SPA278 Ob.1-Sector ,,B''- Infra si suprastructura Acces remiza

Categoria de lucrari: 1002

| Nr. crt. | Capitol de lucr.            | UM | CANTITATEA | PU          | MATERIAL | MANOPERA | UTILAJ   | TRANSPORT | TOTAL    |
|----------|-----------------------------|----|------------|-------------|----------|----------|----------|-----------|----------|
|          |                             |    |            |             | (col.3x) | (col.3x) | (col.3x) | (col.3x)  | (col.5+) |
|          | Subcapitol (norma comasata) |    |            | a)Material  | (col.4a) | (col.4b) | (col.4c) | (col.4d)  | 6+7+8)   |
|          | Denumire                    |    |            | b)Manopera  |          |          |          |           |          |
|          |                             |    |            | c)Utilaj    |          |          |          |           |          |
|          |                             |    |            | d)Transport |          |          |          |           |          |
|          |                             |    |            | ( RON /UM)  | ( RON )  | ( RON )  | ( RON )  | ( RON )   | ( RON )  |

| Sectiunea tehnica                        |          |            |        | Sectiunea financiara |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------|----------|------------|--------|----------------------|---|---|---|---|---|
| 0                                        | 1        | 2          | 3      | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 001                                      | TSE01C1  | 100 MP.    | 0.920  |                      |   |   |   |   |   |
| NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A     |          |            |        |                      |   |   |   |   |   |
| PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM   |          |            |        |                      |   |   |   |   |   |
| IN TEREN TARE                            |          |            |        |                      |   |   |   |   |   |
| 002                                      | DA06A1   | [ 2 ] M.C. | 3.680  |                      |   |   |   |   |   |
| STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT   |          |            |        |                      |   |   |   |   |   |
| REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU |          |            |        |                      |   |   |   |   |   |
| ASTERNERE MANUAL~                        |          |            |        |                      |   |   |   |   |   |
| 003                                      | DE11A1   | [ 5 ] M    | 54.000 |                      |   |   |   |   |   |
| BORD MICI PREF BETON 20 X 25 CM PT       |          |            |        |                      |   |   |   |   |   |
| INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI ASEZATE |          |            |        |                      |   |   |   |   |   |
| FUND BETON 10 X 20 C                     |          |            |        |                      |   |   |   |   |   |
| 003                                      | 2100916  | M.C.       | 1.080  |                      |   |   |   |   |   |
| BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/B 400)  |          |            |        |                      |   |   |   |   |   |
| 004                                      | DA06A1   | [ 3 ] M.C. | 28.600 |                      |   |   |   |   |   |
| STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT  |          |            |        |                      |   |   |   |   |   |
| REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU |          |            |        |                      |   |   |   |   |   |
| ASTERNERE MANUAL                         |          |            |        |                      |   |   |   |   |   |
| 005                                      | DA06A1   | [ 4 ] M.C. | 18.400 |                      |   |   |   |   |   |
| STRAT BALAST stabilizat cu ciment CU     |          |            |        |                      |   |   |   |   |   |
| FUNCT REZIST CU ASTERNERE MANUAL         |          |            |        |                      |   |   |   |   |   |
| 006                                      | DD01A1   | [ 1 ] MP.  | 92.000 |                      |   |   |   |   |   |
| PAVAJ EXEC CU PAVELE CALIT I PE UN       |          |            |        |                      |   |   |   |   |   |
| SUBSTR DE NISIP                          |          |            |        |                      |   |   |   |   |   |
| 007                                      | TRA01A50 | TONA       | 64.000 |                      |   |   |   |   |   |
| TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,      |          |            |        |                      |   |   |   |   |   |
| SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE    |          |            |        |                      |   |   |   |   |   |
| DIST.= 50 KM.                            |          |            |        |                      |   |   |   |   |   |
| 008                                      | TRA01A49 | TONA       | 26.000 |                      |   |   |   |   |   |
| TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,      |          |            |        |                      |   |   |   |   |   |
| SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE    |          |            |        |                      |   |   |   |   |   |
| DIST.= 49 KM.                            |          |            |        |                      |   |   |   |   |   |
| 009                                      | TRA01A48 | TONA       | 15.500 |                      |   |   |   |   |   |
| TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,      |          |            |        |                      |   |   |   |   |   |
| SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE    |          |            |        |                      |   |   |   |   |   |
| DIST.= 48 KM.                            |          |            |        |                      |   |   |   |   |   |
| 010                                      | TRA02A50 | TONA       | 17.500 |                      |   |   |   |   |   |
| TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,      |          |            |        |                      |   |   |   |   |   |
| SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE      |          |            |        |                      |   |   |   |   |   |
| DIST.= 50 KM.                            |          |            |        |                      |   |   |   |   |   |

=====

011 TRA06A50 TONA 2.600

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
DIST.=50 KM

012 TRA05A01 TONA 13.000

TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE  
CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON.  
ETC) PE DIST. DE 1

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE  | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|-----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| Din care: |           |          |        |           |       |

Valoare aferenta utilaje termice =  
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM 2,25 %

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
SC VIADUCT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Formularul F3

Deviz oferta SPA288 Ob.1-Sector „B”- Infra/supra S sub banci si cos qunoi

| Nr. crt. | Capitol de lucr. sau Denumire | UM | CANTITATEA | PU           | MATERIAL<br>(col.3x<br>col.4a) | MANOPERA<br>(col.3x<br>col.4b) | UTILAJ<br>(col.3x<br>col.4c) | TRANSPORT<br>(col.3x<br>col.4d) | TOTAL<br>(col.5+<br>6+7+8) |
|----------|-------------------------------|----|------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
|          |                               |    |            | a) Material  |                                |                                |                              |                                 |                            |
|          |                               |    |            | b) Manopera  |                                |                                |                              |                                 |                            |
|          |                               |    |            | c) Utilaj    |                                |                                |                              |                                 |                            |
|          |                               |    |            | d) Transport |                                |                                |                              |                                 |                            |
|          |                               |    |            | ( RON /UM)   | ( RON )                        | ( RON )                        | ( RON )                      | ( RON )                         | ( RON )                    |

| Sectiunea tehnica |   |   |   |   | Sectiunea financiara |   |   |   |   |
|-------------------|---|---|---|---|----------------------|---|---|---|---|
| 0                 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5                    | 6 | 7 | 8 | 9 |

|                                                                                          |          |      |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------|
| 011                                                                                      | TRA06A50 | TONA | 4.000 |
| TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-<br>MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC<br>DIST.=50 KM |          |      |       |

=====

012 TRA05A01 TONA 3.000  
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE  
CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON.  
ETC) PE DIST. DE 1

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE                             | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|--------------------------------------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| Din care:                            |           |          |        |           |       |
| Valoare aferenta utilaje termice =   |           |          |        |           |       |
| Valoare aferenta utilaje electrice = |           |          |        |           |       |

Detaliiere transporturi:  
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM 2,25 %

Total cheltuieli directe:


| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:  
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
SC VIADUCT SRL  
DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)



Formularul F3

Categoria de lucrari: 1002

| Nr. crt.                                 | Capitol de lucr. sau Denumire | UM        | CANTITATEA | PU<br>a)Material<br>b)Manopera<br>c)Utilaj<br>d)Transport<br>( RON /UM) | MATERIAL<br>(col.3x<br>col.4a) | MANOPERA<br>(col.3x<br>col.4b) | UTILAJ<br>(col.3x<br>col.4c) | TRANSPORT<br>(col.3x<br>col.4d) | TOTAL<br>(col.5+<br>6+7+8) |
|------------------------------------------|-------------------------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
|                                          |                               |           |            |                                                                         | ( RON )                        | ( RON )                        | ( RON )                      | ( RON )                         | ( RON )                    |
| Sectiunea tehnica                        |                               |           |            |                                                                         | Sectiunea financiara           |                                |                              |                                 |                            |
| 0                                        | 1                             | 2         | 3          | 4                                                                       | 5                              | 6                              | 7                            | 8                               | 9                          |
| 001                                      | TSA01A1                       | M.C.      | 3.245      |                                                                         |                                |                                |                              |                                 |                            |
| SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU      |                               |           |            |                                                                         |                                |                                |                              |                                 |                            |
| UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H   |                               |           |            |                                                                         |                                |                                |                              |                                 |                            |
| <0,6M T.USOR                             |                               |           |            |                                                                         |                                |                                |                              |                                 |                            |
| 002                                      | TS01A1                        | M.C.      | 3.245      |                                                                         |                                |                                |                              |                                 |                            |
| IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,  |                               |           |            |                                                                         |                                |                                |                              |                                 |                            |
| STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.    |                               |           |            |                                                                         |                                |                                |                              |                                 |                            |
| BULG.TEREN USOR                          |                               |           |            |                                                                         |                                |                                |                              |                                 |                            |
| 003                                      | TSE01C1                       | 100 MP.   | 0.022      |                                                                         |                                |                                |                              |                                 |                            |
| NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A     |                               |           |            |                                                                         |                                |                                |                              |                                 |                            |
| PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM   |                               |           |            |                                                                         |                                |                                |                              |                                 |                            |
| IN TEREN TARE                            |                               |           |            |                                                                         |                                |                                |                              |                                 |                            |
| 004                                      | DA06A1                        | [ 2] M.C. | 0.220      |                                                                         |                                |                                |                              |                                 |                            |
| STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT   |                               |           |            |                                                                         |                                |                                |                              |                                 |                            |
| REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI    |                               |           |            |                                                                         |                                |                                |                              |                                 |                            |
| ASTERNERE MANUAL~                        |                               |           |            |                                                                         |                                |                                |                              |                                 |                            |
| 005                                      | CB01A1                        | MP.       | 2.200      |                                                                         |                                |                                |                              |                                 |                            |
| COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND      |                               |           |            |                                                                         |                                |                                |                              |                                 |                            |
| UTILAJE,DIN PAN REF,DIN SCINDURI RAS SC  |                               |           |            |                                                                         |                                |                                |                              |                                 |                            |
| SI SUBSC INCL SPIJIN                     |                               |           |            |                                                                         |                                |                                |                              |                                 |                            |
| 006                                      | CA01A1                        | M.C.      | 0.220      |                                                                         |                                |                                |                              |                                 |                            |
| TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII         |                               |           |            |                                                                         |                                |                                |                              |                                 |                            |
| (CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM    |                               |           |            |                                                                         |                                |                                |                              |                                 |                            |
| <3MC                                     |                               |           |            |                                                                         |                                |                                |                              |                                 |                            |
| 006                                      | 2100912                       | M.C.      | 0.222      |                                                                         |                                |                                |                              |                                 |                            |
| BETON MARFA CLASA C 20/16 (BC 20/B 250)  |                               |           |            |                                                                         |                                |                                |                              |                                 |                            |
| 007                                      | DE16B1                        | BUC.      | 4.000      |                                                                         |                                |                                |                              |                                 |                            |
| MONTAREA LA RIGOLE SANTURI A ELEM PREF   |                               |           |            |                                                                         |                                |                                |                              |                                 |                            |
| DIN BETON ARM VOL INTRE 0,02MC/BUC SI 0, |                               |           |            |                                                                         |                                |                                |                              |                                 |                            |
| 100MC/BUC INCLUS                         |                               |           |            |                                                                         |                                |                                |                              |                                 |                            |
| 007                                      | 2211330                       | BUC.      | 4.000      |                                                                         |                                |                                |                              |                                 |                            |
| Rigola drenaj cu gratar (dim.3m diametru |                               |           |            |                                                                         |                                |                                |                              |                                 |                            |
| 110)0 material PVC                       |                               |           |            |                                                                         |                                |                                |                              |                                 |                            |
| 008                                      | TSA01A1                       | M.C.      | 40.500     |                                                                         |                                |                                |                              |                                 |                            |
| SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU      |                               |           |            |                                                                         |                                |                                |                              |                                 |                            |
| UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H   |                               |           |            |                                                                         |                                |                                |                              |                                 |                            |
| <0,6M T.USOR                             |                               |           |            |                                                                         |                                |                                |                              |                                 |                            |
| 009                                      | TS01A1                        | M.C.      | 40.500     |                                                                         |                                |                                |                              |                                 |                            |
| IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,  |                               |           |            |                                                                         |                                |                                |                              |                                 |                            |
| STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.    |                               |           |            |                                                                         |                                |                                |                              |                                 |                            |
| BULG.TEREN USOR                          |                               |           |            |                                                                         |                                |                                |                              |                                 |                            |

=====

010 DA06A1 [ 3] M.C. 5.800  
 STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT  
 REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU  
 ASTERNERE MANUAL

011 DE16B1 [ 1] M 62.000  
 MONTAREA LA RIGOLE SANTURI A ELEM PREF  
 DIN BETON ARM -TIP ,,R3'' acoperite cu  
 placute dublu armate

012 TRA01A50 TONA 13.000  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
 DIST.= 50 KM.

013 TRA01A48 TONA 0.500  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
 DIST.= 48 KM.

015 TRA02A50 TONA 39.000  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
 DIST.= 50 KM.

016 TRA06A50 TONA 0.500  
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
 DIST.=50 KM

017 TRA05A01 TONA 1.500  
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE  
 CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA, BETON.  
 ETC) PE DIST.DE 1

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM 2,25 %

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:


TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
 SC VIADUCT SRL

DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)



Formularul F3

Deviz oferta SP2108 Ob.1-Sector ,,B''- Infra si suprastructura trotuar in fata parcului

| Nr. crt. | Capitol de lucr. sau<br>Subcapitol(norma comasata)<br>Denumire | UM | CANTITATEA | PU<br>a)Material<br>b)Manopera<br>c)Utilaj<br>d)Transport<br>( RON /UM) | MATERIAL<br>(col.3x<br>col.4a) | MANOPERA<br>(col.3x<br>col.4b) | UTILAJ<br>(col.3x<br>col.4c) | TRANSPORT<br>(col.3x<br>col.4d) | TOTAL<br>(col.5+<br>6+7+8) |
|----------|----------------------------------------------------------------|----|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
|          |                                                                |    |            | ( RON )                                                                 | ( RON )                        | ( RON )                        | ( RON )                      | ( RON )                         | ( RON )                    |

| Sectiunea tehnica |   |   |   |   | Sectiunea financiara |   |   |   |   |
|-------------------|---|---|---|---|----------------------|---|---|---|---|
| 0                 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5                    | 6 | 7 | 8 | 9 |

|                                     |          |      |        |
|-------------------------------------|----------|------|--------|
| 011                                 | TRA02A50 | TONA | 20.500 |
| TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, |          |      |        |
| SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE |          |      |        |
| DIST. = 50 KM.                      |          |      |        |

=====

012 TRA06A50 TONA 6.500  
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
DIST.=50 KM

013 TRA05A01 TONA 10.500  
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE  
CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON.  
ETC) PE DIST. DE 1

014 TRA01A02P TONA 56.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 2 KM

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM 2,25 %

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
SC VIADUCT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER





Persoana juridica achizitoare  
COMUNA SEPREUS

Formularul F3

Obiectivul: 0402 45000000 AMENAJAREA PARCULUI DIN PIATA PRIMARIEI, COM.SEPREUS, JUDETUL ARAD(actualiz.  
2022)  
Obiectul: 0003 45000000 Ob.2 - Parcela Primariei: SECTOR ,,C"  
Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta SPA318 Ob.2-Sector ,,C"- Terasamente:sistemizare teren

Categoria de lucrari: 1002

| Nr. crt. | Capitol de lucr.           | UM | CANTITATEA | PU          | MATERIAL | MANOPERA | UTILAJ  | TRANSPORT | TOTAL   |
|----------|----------------------------|----|------------|-------------|----------|----------|---------|-----------|---------|
|          | sau                        |    |            | a)Material  | (col.3x  | (col.3x  | (col.3x | (col.3x   | (col.5+ |
|          | Subcapitol(norma comasata) |    |            | b)Manopera  | col.4a)  | col.4b)  | col.4c) | col.4d)   | 6+7+8)  |
|          | Denumire                   |    |            | c)Utilaj    |          |          |         |           |         |
|          |                            |    |            | d)Transport |          |          |         |           |         |
|          |                            |    |            | ( RON /UM)  | ( RON )  | ( RON )  | ( RON ) | ( RON )   | ( RON ) |

| Sectiunea tehnica                        |           |         |        | Sectiunea financiara |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------|-----------|---------|--------|----------------------|---|---|---|---|---|
| 0                                        | 1         | 2       | 3      | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 001                                      | TSA01C1   | M.C.    | 10.000 |                      |   |   |   |   |   |
| SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU      |           |         |        |                      |   |   |   |   |   |
| UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H   |           |         |        |                      |   |   |   |   |   |
| <0,6M T.TARE                             |           |         |        |                      |   |   |   |   |   |
| 002                                      | TSD01A1   | M.C.    | 10.000 |                      |   |   |   |   |   |
| IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,  |           |         |        |                      |   |   |   |   |   |
| STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SPARIM.    |           |         |        |                      |   |   |   |   |   |
| BULG.TEREN USOR                          |           |         |        |                      |   |   |   |   |   |
| 003                                      | TSC02D1   | 100 MC. | 0.600  |                      |   |   |   |   |   |
| SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39  |           |         |        |                      |   |   |   |   |   |
| MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT. |           |         |        |                      |   |   |   |   |   |
| 2                                        |           |         |        |                      |   |   |   |   |   |
| 004                                      | TSE05A1   | 100 MP. | 3.872  |                      |   |   |   |   |   |
| NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A    |           |         |        |                      |   |   |   |   |   |
| SUFR.TEREN SI PLATF.DE TERASAMENTE       |           |         |        |                      |   |   |   |   |   |
| EXECUTATA IN TEREN CAT                   |           |         |        |                      |   |   |   |   |   |
| 005                                      | RPCA06A1  | M.C.    | 42.500 |                      |   |   |   |   |   |
| UMPLUTURI DE PAMINT IN STRATURI          |           |         |        |                      |   |   |   |   |   |
| ORIZONTALE DE 20-330 CM GROS UDATA SI    |           |         |        |                      |   |   |   |   |   |
| BATUTA CU MAIUL DE MINA *                |           |         |        |                      |   |   |   |   |   |
| 006                                      | TSD07B1   | 100 MC. | 0.525  |                      |   |   |   |   |   |
| COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10 |           |         |        |                      |   |   |   |   |   |
| -12T.EXCL.UDAREA PAM.NECOZ.GRAD.COMACT.  |           |         |        |                      |   |   |   |   |   |
| 95-96 %                                  |           |         |        |                      |   |   |   |   |   |
| 007                                      | TRA01A20P | TONA    | 68.000 |                      |   |   |   |   |   |
| TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU     |           |         |        |                      |   |   |   |   |   |
| MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM  |           |         |        |                      |   |   |   |   |   |
| 008                                      | TRA01A02P | TONA    | 96.000 |                      |   |   |   |   |   |
| TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU     |           |         |        |                      |   |   |   |   |   |
| MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 2 KM  |           |         |        |                      |   |   |   |   |   |

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE                             | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|--------------------------------------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| Din care:                            |           |          |        |           |       |
| Valoare aferenta utilaje termice =   |           |          |        |           |       |
| Valoare aferenta utilaje electrice = |           |          |        |           |       |

Detaliere transporturi:  
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM 2,25 %

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:  
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
SC VIADUCT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Categoria de lucrari: 1002

| Nr. crt. | Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)                                                  | UM        | CANTITATEA | PU | MATERIAL        | MANOPERA        | UTILAJ          | TRANSPORT       | TOTAL         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
|          | Denumire                                                                                          |           |            |    | (col.3x col.4a) | (col.3x col.4b) | (col.3x col.4c) | (col.3x col.4d) | (col.5+6+7+8) |
|          |                                                                                                   |           |            |    | ( RON /UM)      | ( RON )         | ( RON )         | ( RON )         | ( RON )       |
|          | Sectiunea tehnica                                                                                 |           |            |    |                 |                 |                 |                 |               |
| 0        | 1                                                                                                 | 2         | 3          | 4  | 5               | 6               | 7               | 8               | 9             |
|          |                                                                                                   |           |            |    |                 |                 |                 |                 |               |
| 001      | TSE01C1                                                                                           | 100 MP.   | 0.816      |    |                 |                 |                 |                 |               |
|          | NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN TARE         |           |            |    |                 |                 |                 |                 |               |
| 002      | DA06A1                                                                                            | [ 2] M.C. | 3.540      |    |                 |                 |                 |                 |               |
|          | STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUAL~ |           |            |    |                 |                 |                 |                 |               |
| 003      | DE11A1                                                                                            | [ 3] M    | 170.000    |    |                 |                 |                 |                 |               |
|          | BORD MICI PREF BETON 5 X 20 CM PT INCADR TROTUARE SPATII VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 15 X 15 cm |           |            |    |                 |                 |                 |                 |               |
| 004      | DA06A1                                                                                            | [ 3] M.C. | 15.000     |    |                 |                 |                 |                 |               |
|          | STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUAL |           |            |    |                 |                 |                 |                 |               |
| 005      | DA06A1                                                                                            | [ 4] M.C. | 13.300     |    |                 |                 |                 |                 |               |
|          | STRAT BALAST stabilizat cu ciment CU FUNCT REZIST CU ASTERNERE MANUAL                             |           |            |    |                 |                 |                 |                 |               |
| 006      | DD01A1                                                                                            | [ 1] MP.  | 88.500     |    |                 |                 |                 |                 |               |
|          | PAVAJ EXEC CU PAVELE CALIT I PE UN SUBSTR DE NISIP                                                |           |            |    |                 |                 |                 |                 |               |
| 007      | TRA01A50                                                                                          | TONA      | 33.500     |    |                 |                 |                 |                 |               |
|          | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.           |           |            |    |                 |                 |                 |                 |               |
| 008      | TRA01A49                                                                                          | TONA      | 19.000     |    |                 |                 |                 |                 |               |
|          | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 49 KM.           |           |            |    |                 |                 |                 |                 |               |
| 009      | TRA01A48                                                                                          | TONA      | 1.000      |    |                 |                 |                 |                 |               |
|          | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 48 KM.           |           |            |    |                 |                 |                 |                 |               |
| 010      | TRA02A50                                                                                          | TONA      | 14.000     |    |                 |                 |                 |                 |               |
|          | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.             |           |            |    |                 |                 |                 |                 |               |
| 011      | TRA06A50                                                                                          | TONA      | 11.500     |    |                 |                 |                 |                 |               |
|          | TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM                 |           |            |    |                 |                 |                 |                 |               |

=====

|     |          |      |       |
|-----|----------|------|-------|
| 012 | TRA05A01 | TONA | 9.000 |
|-----|----------|------|-------|

TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE  
CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON.  
ETC) PE DIST. DE 1

Cheltuieli directe din articole:

|          |           |          |        |           |       |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Din care:  
Valoare aferenta utilaje termice =  
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:  
- Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

- CAM 2,25 %

Total cheltuieli directe:

|          |           |          |        |           |       |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:  
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
SC VIADUCT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Persoana juridica achizitoare  
COMUNA SEPREUS

Formularul F3

Obiectivul: 0402 45000000 AMENAJAREA PARCULUI DIN PIATA PRIMARIEI, COM.SEPREUS, JUDETUL ARAD(actualiz. 2022)

Obiectul: 0003 45000000 Ob.2 - Parcela Primariei: SECTOR ,,C"

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta SPA338 Ob.2-Sector ,,C"- Amenajare S cu borduri cilindrice la trandafiri

Categoria de lucrari: 1002

| Nr. crt. | Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire | UM | CANTITATEA | PU<br>a)Material<br>b)Manopera<br>c)Utilaj<br>d)Transport<br>( RON /UM) | MATERIAL<br>(col.3x<br>col.4a) | MANOPERA<br>(col.3x<br>col.4b) | UTILAJ<br>(col.3x<br>col.4c) | TRANSPORT<br>(col.3x<br>col.4d) | TOTAL<br>(col.5+<br>6+7+8) |
|----------|----------------------------------------------------------|----|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
|----------|----------------------------------------------------------|----|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|

| Sectiunea tehnica |   |   |   | Sectiunea financiara |   |   |   |   |   |
|-------------------|---|---|---|----------------------|---|---|---|---|---|
| 0                 | 1 | 2 | 3 | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

001 DA06A1 [ 3] M.C. 0.800  
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT  
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU  
ASTERNERE MANUAL

002 DE11A1 [ 4] M 38.000  
Bordura cilindrica (mica) prefabricat  
din beton.dim.200\*100\*500mm pt.incadr.  
spatii verzi asezata pe fund.beton 10 X  
20 cm

002 2100912 M.C. 0.760  
BETON MARFA CLASA C 20/16 (BC 20/B 250)

003 TSD01A1 M.C. 1.200  
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,  
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SPARIM.  
BULG.TEREN USOR

004 TSE01A1 100 MP. 0.400  
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A  
PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM  
IN TEREN USOR

005 TSH05A1 MP. 37.700  
ASTERNEREA PAM.VEGETAL PE TEREN CU PANTA  
<20%,IN STRAT.UNIFORME CU GROSIMEA DE  
10CM

005 3502443 M.C. 5.700  
Pamant vegetal

006 DH01C1 M.C. 1.500  
ASTERNEREA PE PLAT DRUMULUI A MAT DE  
INTRETINERE PIETRIS,NISIP SAU P SPARTA  
MANUAL

006 2200016 KG 10.000  
Piatra alba decorativa pentru parcuri

007 TSH12A1 100 MP. 0.400  
UDAREA SUPRAFETELOR CU FURTUNUL DE LA  
HIDRANTI

008 TSH24B1 BUC. 18.000  
PLANTARI TRANDAFIRI SI ARBUSTI CU  
GHIMPI,FARA BALOT

=====

008 7204497 BUC. 18.000

TRANDAFIRI-ROZA SP.

009 TRA01A50 TONA 2.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 50 KM.

010 TRA01A48 TONA 0.200

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 48 KM.

011 TRA02A50 TONA 1.500

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 50 KM.

012 TRA06A50 TONA 2.000

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-

MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC

DIST.=50 KM

013 TRA05A01 TONA 1.000

TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE

CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON.

ETC) PE DIST. DE 1

014 TRA01A20P TONA 9.500

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM 2,25 %

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
SC VIADUCT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)



Formularul F3

Deviz oferta SPA348 Ob.2-Sector „C” - Amenajarea spatiului verde

| Nr. crt. | Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) | UM | CANTITATEA | PU                                                      | MATERIAL<br>(col.3x<br>col.4a) | MANOPERA<br>(col.3x<br>col.4b) | UTILAJ<br>(col.3x<br>col.4c) | TRANSPORT<br>(col.3x<br>col.4d) | TOTAL<br>(col.5+<br>6+7+8) |
|----------|--------------------------------------------------|----|------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
|          | Denumire                                         |    |            | a) Material<br>b) Manopera<br>c) Utilaj<br>d) Transport | ( RON )                        | ( RON )                        | ( RON )                      | ( RON )                         | ( RON )                    |
|          |                                                  |    |            | ( RON /UM)                                              |                                |                                |                              |                                 |                            |

| Sectiunea tehnica |   |   |   |   | Sectiunea financiara |   |   |   |   |
|-------------------|---|---|---|---|----------------------|---|---|---|---|
| 0                 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5                    | 6 | 7 | 8 | 9 |

|                 |     |       |
|-----------------|-----|-------|
| 008 NMB090311   | ORA | 4.000 |
| PEISAGIST CAT.1 |     |       |

=====

|             |      |       |
|-------------|------|-------|
| 009 2200052 | BUC. | 3.000 |
|-------------|------|-------|

Scoarta decorativa-Mulci la sac de 60 l

010 TRA01A05 TONA 1.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 5 KM.

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Detaliiere transporturi:  
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM 2,25 %

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:  
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
SC VIADUCT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER





Persoana juridica achizitoare  
COMUNA SEPREUS

Formularul F3

Obiectivul: 0402 45000000 AMENAJAREA PARCULUI DIN PIATA PRIMARIEI, COM.SEPREUS, JUDETUL ARAD(actualiz. 2022)

Obiectul: 0003 45000000 Ob.2 - Parcela Primariei: SECTOR ,,C"

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta SPA358 Ob.2-Sector ,,C"- Lucrari de delimit.zona spre monument si montaj stalpi iluminat

Categoria de lucrari: 1002

| Nr. crt. | Capitol de lucr. sau Denumire | UM | CANTITATEA | PU<br>a)Material<br>b)Manopera<br>c)Utilaj<br>d)Transport<br>( RON /UM) | MATERIAL<br>(col.3x<br>col.4a) | MANOPERA<br>(col.3x<br>col.4b) | UTILAJ<br>(col.3x<br>col.4c) | TRANSPORT<br>(col.3x<br>col.4d) | TOTAL<br>(col.5+<br>6+7+8) |
|----------|-------------------------------|----|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
|          |                               |    |            | ( RON )                                                                 | ( RON )                        | ( RON )                        | ( RON )                      | ( RON )                         | ( RON )                    |

| Sectiunea tehnica                                  |          |   |        | Sectiunea financiara |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------|----------|---|--------|----------------------|---|---|---|---|---|
| 0                                                  | 1        | 2 | 3      | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 001                                                | RPCXS05B | M | 15.900 |                      |   |   |   |   |   |
| DESFACERE IMPREJMUIRE DIN LEMN PLASA SAU COMBIMATE |          |   |        |                      |   |   |   |   |   |

002 TRIIAF07A1 TONA 0.500  
INCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE  
VECHI DEPLAS. PINA LA 10M RAMPA-VAGON  
CATEG.1 \*

003 TSA01A1 M.C. 2.160  
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU  
UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H  
<0,6M T.USOR

004 TSD01A1 M.C. 2.160  
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,  
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.  
BULG.TEREN USOR

005 DA06A1 M.C. 0.220  
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT  
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU  
ASTERNERE MANUAL

006 CB01A1 MP. 8.640  
COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND  
UTILAJE,DIN PAN REF,DIN SCINDURI RAS SC  
SI SUBSC INCL SPIIJIN

007 CA01A1 M.C. 2.160  
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII  
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM  
<3MC

007 2100912 M.C. 2.180  
BETON MARFA CLASA C 20/16 (BC 20/B 250)

008 TRA01A25 TONA 0.500  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 25 KM.

009 CL01A# [ 1] BUC. 24.000  
Montare stalp delimitare - arhitectural  
(in beton)

010 TSA01A1 M.C. 0.448  
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU  
UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H  
<0,6M T.USOR

```

=====
011 TSD01A1      M.C.          0.448
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN USOR

012 CB01A1      MP.           4.480
COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND
UTILAJE,DIN PAN REF,DIN SCINDURI RAS SC
SI SUBSC INCL SPIJIN

013 CA01A1      M.C.          0.448
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM
<3MC

013 2100916     M.C.          0.452
BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/B 400)

014 CL01A#      [ 2] BUC.      4.000
Montare stalp iluminator (in beton)

014 5817719     BUC.          24.000
SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 10X 60
GR. 5.8 S 6220

014 5840443     BUC.          24.000
PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 10 GR.
5 S 922

014 5881241     BUC.          24.000
SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 10
OL34 S 1388

015 DA06A1      [ 2] M.C.      0.135
STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU
ASTERNERE MANUAL-

016 DE11A1      [ 3] M         16.000
BORD MICI PREF BETON 5 X 20 CM PT INCADR
TROTUARE SPATII VERZI ALEI ASEZATE FUND
BETON 15 X 15 cm

017 DA06A1      [ 3] M.C.      0.500
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU
ASTERNERE MANUAL

018 DA06A1      [ 4] M.C.      0.500
STRAT BALAST stabilizat cu ciment CU
FUNCT REZIST CU ASTERNERE MANUAL

019 DD01A1      [ 1] MP.       1.680
PAVAJ EXEC CU PAVELE CALIT I PE UN
SUBSTR DE NISIP

020 TRA01A50    TONA          2.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 50 KM.

021 TRA01A49    TONA          1.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 49 KM.

```

=====

022 TRA01A48 TONA 0.500  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 48 KM.

023 TRA02A50 TONA 1.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 50 KM.

024 TRA05A01 TONA 1.000  
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE  
CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON,  
ETC) PE DIST. DE 1

025 TRA06A50 TONA 2.500  
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
DIST.=50 KM

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE                             | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|--------------------------------------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| Din care:                            |           |          |        |           |       |
| Valoare aferenta utilaje termice =   |           |          |        |           |       |
| Valoare aferenta utilaje electrice = |           |          |        |           |       |

Detaliiere transporturi:  
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM 2,25 %

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:  
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT SC VIADUCT SRL CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER





=====

011 TRA06A50 TONA 1.000  
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
 DIST.=50 KM

012 TRA05A01 TONA 3.500  
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE  
 CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON.  
 ETC) PE DIST. DE 1

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE                           | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|------------------------------------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| Din care:                          |           |          |        |           |       |
| Valoare aferenta utilaje termice   |           |          |        |           | =     |
| Valoare aferenta utilaje electrice |           |          |        |           | =     |

Detaliiere transporturi:  
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM 2,25 %

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:  
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
 TVA  
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

SC VIADUCT SRL

DEVIZIER C.I.F.

RO11662351

**VIADUCT**  
 S.R.L.

Sabaua-Jud. Arad



=====

012 TRA05A01 TONA 2.500  
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE  
CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON.  
ETC) PE DIST. DE 1

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM 2,25 %

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
SC VIADUCT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Categoria de lucrari: 1002

| Nr. crt.                                 | Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) | UM        | CANTITATEA | PU<br>a) Material<br>b) Manopera<br>c) Utilaj<br>d) Transport<br>( RON /UM) | MANOPERA<br>(col.3x<br>col.4a) | UTILAJ<br>(col.3x<br>col.4b) | UTILAJ<br>(col.3x<br>col.4c) | TRANSPORT<br>(col.3x<br>col.4d) | TOTAL<br>(col.5+<br>6+7+8) |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
|                                          |                                                  |           |            | ( RON )                                                                     | ( RON )                        | ( RON )                      | ( RON )                      | ( RON )                         | ( RON )                    |
| Sectiunea tehnica                        |                                                  |           |            | Sectiunea financiara                                                        |                                |                              |                              |                                 |                            |
| 0                                        | 1                                                | 2         | 3          | 4                                                                           | 5                              | 6                            | 7                            | 8                               | 9                          |
| 001                                      | TSA01A1                                          | M.C.      | 7.700      |                                                                             |                                |                              |                              |                                 |                            |
| SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU      |                                                  |           |            |                                                                             |                                |                              |                              |                                 |                            |
| UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H   |                                                  |           |            |                                                                             |                                |                              |                              |                                 |                            |
| <0,6M T.USOR                             |                                                  |           |            |                                                                             |                                |                              |                              |                                 |                            |
| 002                                      | TSD01D1                                          | M.C.      | 7.700      |                                                                             |                                |                              |                              |                                 |                            |
| IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,  |                                                  |           |            |                                                                             |                                |                              |                              |                                 |                            |
| STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SPARIM.    |                                                  |           |            |                                                                             |                                |                              |                              |                                 |                            |
| BULG.TEREN F.TARE                        |                                                  |           |            |                                                                             |                                |                              |                              |                                 |                            |
| 003                                      | TSE01C1                                          | 100 MP.   | 0.308      |                                                                             |                                |                              |                              |                                 |                            |
| NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A     |                                                  |           |            |                                                                             |                                |                              |                              |                                 |                            |
| PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM   |                                                  |           |            |                                                                             |                                |                              |                              |                                 |                            |
| IN TEREN TARE                            |                                                  |           |            |                                                                             |                                |                              |                              |                                 |                            |
| 004                                      | DA06A1                                           | [ 3] M.C. | 3.100      |                                                                             |                                |                              |                              |                                 |                            |
| STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT  |                                                  |           |            |                                                                             |                                |                              |                              |                                 |                            |
| REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU |                                                  |           |            |                                                                             |                                |                              |                              |                                 |                            |
| ASTERNERE MANUAL                         |                                                  |           |            |                                                                             |                                |                              |                              |                                 |                            |
| 005                                      | 2004922                                          | BUC.      | 3.000      |                                                                             |                                |                              |                              |                                 |                            |
| PLASA SUDATA 2000*6000 mm cu ochiuri 100 |                                                  |           |            |                                                                             |                                |                              |                              |                                 |                            |
| *100 din bare dim.8                      |                                                  |           |            |                                                                             |                                |                              |                              |                                 |                            |
| 006                                      | CB01A1                                           | MP.       | 3.700      |                                                                             |                                |                              |                              |                                 |                            |
| COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND      |                                                  |           |            |                                                                             |                                |                              |                              |                                 |                            |
| UTILAJE,DIN PAN REF,DIN SCINDURI RAS SC  |                                                  |           |            |                                                                             |                                |                              |                              |                                 |                            |
| SI SUBSC INCL SPIJIN                     |                                                  |           |            |                                                                             |                                |                              |                              |                                 |                            |
| 007                                      | CA06A1                                           | M.C.      | 0.555      |                                                                             |                                |                              |                              |                                 |                            |
| TURNARE BETON SIMPLU CU POMPA IN         |                                                  |           |            |                                                                             |                                |                              |                              |                                 |                            |
| FUNDATII LA ADINCIME PINA LA 10M SI      |                                                  |           |            |                                                                             |                                |                              |                              |                                 |                            |
| DISTANTE PINA LA 15 M                    |                                                  |           |            |                                                                             |                                |                              |                              |                                 |                            |
| 007                                      | 2100916                                          | M.C.      | 0.560      |                                                                             |                                |                              |                              |                                 |                            |
| BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/B 400)  |                                                  |           |            |                                                                             |                                |                              |                              |                                 |                            |
| 008                                      | CL07A#                                           | BUC.      | 8.000      |                                                                             |                                |                              |                              |                                 |                            |
| Spor pentru asamblarea la sol a          |                                                  |           |            |                                                                             |                                |                              |                              |                                 |                            |
| elementelor metalice,cu suruburi de      |                                                  |           |            |                                                                             |                                |                              |                              |                                 |                            |
| inalta rezistenta,avand sectiune simpla  |                                                  |           |            |                                                                             |                                |                              |                              |                                 |                            |
| 008                                      | 5802520                                          | BUC.      | 8.000      |                                                                             |                                |                              |                              |                                 |                            |
| SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 20 X 60 GR. |                                                  |           |            |                                                                             |                                |                              |                              |                                 |                            |
| 8.8 S4272                                |                                                  |           |            |                                                                             |                                |                              |                              |                                 |                            |
| 008                                      | 5840405                                          | BUC.      | 8.000      |                                                                             |                                |                              |                              |                                 |                            |
| PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 |                                                  |           |            |                                                                             |                                |                              |                              |                                 |                            |
| S 922                                    |                                                  |           |            |                                                                             |                                |                              |                              |                                 |                            |



=====

008 5881198 BUC. 16.000  
SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 6  
OL34 S 1388

008 6103036 KG 0.080  
CHIT ROMTIX 1502 P NTR 5655-74

009 TRA01A50 TONA 7.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 50 KM.

010 TRA06A50 TONA 1.500  
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
DIST.=50 KM

011 TRA05A01 TONA 1.000  
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE  
CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON.  
ETC) PE DIST. DE 1

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM 2,25 %

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA


TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC VIADUCT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Persoana juridica achizitoare  
COMUNA SEPREUS

Formularul F3

Obiectivul: 0402 45000000 AMENAJAREA PARCULUI DIN PIATA PRIMARIEI, COM.SEPREUS, JUDETUL ARAD(actualiz. 2022)

Obiectul: 0004 45000000 Ob.1 si ob.2-Alte lucrari  
Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta SPA418 Cablu electric montat in tub flexibil

Categoria de lucrari: 1002

| Nr. crt. | Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire | UM  | CANTITATEA | PU<br>a)Material<br>b)Manopera<br>c)Utilaj<br>d)Transport<br>( RON /UM) | MATERIAL<br>(col.3x<br>col.4a) | MANOPERA<br>(col.3x<br>col.4b) | UTILAJ<br>(col.3x<br>col.4c) | TRANSPORT<br>(col.3x<br>col.4d) | TOTAL<br>(col.5+<br>6+7+8) |
|----------|----------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
|          |                                                          |     |            | ( RON )                                                                 | ( RON )                        | ( RON )                        | ( RON )                      | ( RON )                         | ( RON )                    |
| 0        | 1                                                        | 2   | 3          | 4                                                                       | 5                              | 6                              | 7                            | 8                               | 9                          |
| 001      | NMB020251                                                | ORA | 40.000     |                                                                         |                                |                                |                              |                                 |                            |
|          | ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.5                      |     |            |                                                                         |                                |                                |                              |                                 |                            |

002 2233470 ML. 200.000  
Cablu electric CYY-F 3 conductoare,  
sectiune de 2,5 mm<sup>2</sup> cu izolatie si manta  
PVC

003 2233471 ML. 200.000  
Tub lexibil pentru cablu electric  
subteran

004 TSA01A1 M.C. 100.000  
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU  
UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H  
<0,6M T.USOR

005 TSD01A1 M.C. 100.000  
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,  
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.  
BULG.TEREN USOR

006 DA06A1 [ 2] M.C. 10.000  
STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT  
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU  
ASTERNERE MANUAL~

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CAM 2,25 %

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
SC VIADUCT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



=====

Persoana juridica achizitoare  
COMUNA SEPREUS

Formularul F3

Obiectivul: 0402 45000000 AMENAJAREA PARCULUI DIN PIATA PRIMARIEI, COM.SEPREUS, JUDETUL ARAD(actualiz.  
2022)

Obiectul: 0004 45000000 Ob.1 si ob.2-Alte lucrari  
Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta SPA428 Amenajare gazon spatii verzi

Categoria de lucrari: 1002

| Nr. crt. | Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire | UM | CANTITATEA | PU<br>a)Material<br>b)Manopera<br>c)Utilaj<br>d)Transport<br>( RON /UM) | MATERIAL<br>(col.3x<br>col.4a) | MANOPERA<br>(col.3x<br>col.4b) | UTILAJ<br>(col.3x<br>col.4c) | TRANSPORT<br>(col.3x<br>col.4d) | TOTAL<br>(col.5+<br>6+7+8) |
|----------|----------------------------------------------------------|----|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
|          |                                                          |    |            | ( RON )                                                                 | ( RON )                        | ( RON )                        | ( RON )                      | ( RON )                         | ( RON )                    |

| Sectiunea tehnica |                 |     |       | Sectiunea financiara |   |   |   |   |   |
|-------------------|-----------------|-----|-------|----------------------|---|---|---|---|---|
| 0                 | 1               | 2   | 3     | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 001               | NMB090321       | ORA | 8.000 |                      |   |   |   |   |   |
|                   | PEISAGIST CAT.2 |     |       |                      |   |   |   |   |   |

002 2233472 KG 30.000  
Seminte de gazon

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Alte cheltuieli directe:

-CAM 2,25 %

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
SC VIADUCT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)



Persoana juridica achizitoare  
COMUNA SEPREUS

## Formularul F3

Obiectivul: 0402 45000000 AMENAJAREA PARCULUI DIN PIATA PRIMARIEI, COM.SEPREUS, JUDETUL ARAD(actualiz. 2022)  
Obiectul: 0004 45000000 Ob.1 si ob.2-Alte lucrari  
Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta SPA438 Montare Cistea stradala

Categorii de lucrari: 1002

| Nr. Capitol de lucr.       | UM  | CANTITATEA | PU          | MATERIAL             | MANOPERA | UTILAJ  | TRANSPORT | TOTAL   |
|----------------------------|-----|------------|-------------|----------------------|----------|---------|-----------|---------|
| crt. sau                   |     |            | a)Material  | (col.3x              | (col.3x  | (col.3x | (col.3x   | (col.5+ |
| Subcapitol(norma comasata) |     |            | b)Manopera  | col.4a)              | col.4b)  | col.4c) | col.4d)   | 6+7+8)  |
| Denumire                   |     |            | c)Utilaj    |                      |          |         |           |         |
|                            |     |            | d)Transport |                      |          |         |           |         |
|                            |     |            | ( RON /UM)  | ( RON )              | ( RON )  | ( RON ) | ( RON )   | ( RON ) |
| Sectiunea tehnica          |     |            |             | Sectiunea financiara |          |         |           |         |
| 0                          | 1   | 2          | 3           | 4                    | 5        | 6       | 7         | 8       |
| 001 NMB010231              | ORA | 8.000      |             |                      |          |         |           |         |
| BETONIST CAT.3             |     |            |             |                      |          |         |           |         |

002 CL07A# BUC. 6.000  
Spor pentru asamblarea la sol a  
elementelor metalice,cu suruburi de  
inalta rezistenta,avand sectiune simpla

002 5802520 BUC. 6.120  
SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 20 X 60 GR.  
8.8 S4272

002 5840405 BUC. 6.120  
PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. S  
S 922

002 5881198 BUC. 12.240  
SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 6  
OL34 S 1388

002 6103036 KG 0.060  
CHIT ROMTIX 1502 P NTR 5655-74

003 CB01A1 MP. 0.768  
COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND  
UTILAJE,DIN PAN REF,DIN SCINDURI RAS SC  
SI SUBSC INCL SPIJIN

004 CA01A1 M.C. 0.080  
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII  
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM  
<3MC

004 2100916 M.C. 0.081  
BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/B 400)

005 2004922 BUC. 0.110  
PLASA SUDATA 2000\*6000 mm cu ochiuri 100  
\*100 din bare dim.8

006 2100331 BUC. 2.000  
Teava de polipropilena izolata pentru  
apa dim.25

Cheltuieli directe din articole:

=====

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CAM 2,25 %

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
SC VIADUCT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Persoana juridica achizitoare  
COMUNA SEPREUS

Formularul F3

Obiectivul: 0402 45000000 AMENAJAREA PARCULUI DIN PIATA PRIMARIEI, COM.SEPREUS, JUDETUL ARAD(actualiz. 2022)  
Obiectul: 0004 45000000 Ob.1 si ob.2-Alte lucrari  
Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta SPA448 montaj aparat iluminat Monumente 3 buc

Categoria de lucrari: 1002

| Nr. crt.                     | Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) | UM  | CANTITATEA | PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport ( RON /UM) | MATERIAL (col.3x col.4a) | MANOPERA (col.3x col.4b) | UTILAJ (col.3x col.4c) | TRANSPORT (col.3x col.4d) | TOTAL (col.5+6+7+8) |
|------------------------------|--------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|
|                              | Denumire                                         |     |            | ( RON )                                                  | ( RON )                  | ( RON )                  | ( RON )                | ( RON )                   | ( RON )             |
| Sectiunea tehnica            |                                                  |     |            | Sectiunea financiara                                     |                          |                          |                        |                           |                     |
| 0                            | 1                                                | 2   | 3          | 4                                                        | 5                        | 6                        | 7                      | 8                         | 9                   |
| 001                          | NMB011531                                        | ORA | 16.000     |                                                          |                          |                          |                        |                           |                     |
| INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 |                                                  |     |            |                                                          |                          |                          |                        |                           |                     |

002 CL01A# [ 2] BUC. 3.000  
Montare stalp iluminator (in beton)

002 5817604 BUC. 18.000  
SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 8X 80  
GR. 5.8 S 6220

002 5840766 BUC. 18.000  
PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE B M 8 GR. 5  
S 922

002 5881227 BUC. 18.000  
SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 8  
OL34 S 1388

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Alte cheltuieli directe:

-CAM 2,25 %

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
SC VIADUCT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Persoana juridica achizitoare  
COMUNA SEPREUS

## Formularul F3

Obiectivul: 0402 45000000 AMENAJAREA PARCULUI DIN PIATA PRIMARIEI, COM.SEPREUS, JUDETUL ARAD(actualiz. 2022)

Obiectul: 0004 45000000 Ob.1 si ob.2-Alte lucrari  
Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta SPA458 Siguranta circulatiei rutiere

Categorია de lucrari: 1002

| Nr. Capitol de lucr. | UM                         | CANTITATEA | PU          | MATERIAL | MANOPERA | UTILAJ  | TRANSPORT | TOTAL   |
|----------------------|----------------------------|------------|-------------|----------|----------|---------|-----------|---------|
| crt.                 | sau                        |            | a)Material  | (col.3x  | (col.3x  | (col.3x | (col.3x   | (col.5+ |
|                      | Subcapitol(norma comasata) |            | b)Manopera  | col.4a)  | col.4b)  | col.4c) | col.4d)   | 6+7+8)  |
|                      | Denumire                   |            | c)Utilaj    |          |          |         |           |         |
|                      |                            |            | d)Transport |          |          |         |           |         |
|                      |                            |            | ( RON /UM)  | ( RON )  | ( RON )  | ( RON ) | ( RON )   | ( RON ) |

| Sectiunea tehnica |   |   |   | Sectiunea financiara |   |   |   |   |
|-------------------|---|---|---|----------------------|---|---|---|---|
| 0                 | 1 | 2 | 3 | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8 |

001 DF18A1 BUC. 1.000  
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE  
CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONA  
TI INDUSTRIAL

001 6301793 BUC. 1.000  
STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL 4  
m

001 2100916 M.C. 0.100  
BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/B 400)

002 DF19A1 BUC. 1.000  
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN  
TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA  
PLANTAT

002 7101140 BUC. 1.000  
INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R.  
CERC D= 600 MM F41 S1848

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Alte cheltuieli directe:

-CAM 2,25 %

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC VIADUCT SRL

DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)



*[Handwritten signature]*



Persoana juridica achizitoare  
COMUNA SEPREUS

Formularul F3

Obiectivul: 0402 45000000 AMENAJAREA PARCULUI DIN PIATA PRIMARIEI, COM.SEPREUS, JUDETUL ARAD(actualiz.  
2022)  
Obiectul: 0005 45000000 Ob.3 - Statia de autobuze  
Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta SPA518 Ob.3-Statia de autobuz - Terasamente:sistemizare teren

Categoria de lucrari: 1002

| Nr. Capitol de lucr. | UM                         | CANTITATEA | PU          | MATERIAL | MANOPERA | UTILAJ  | TRANSPORT | TOTAL   |
|----------------------|----------------------------|------------|-------------|----------|----------|---------|-----------|---------|
| crt.                 | sau                        |            | a)Material  | (col.3x  | (col.3x  | (col.3x | (col.3x   | (col.5+ |
|                      | Subcapitol(norma comasata) |            | b)Manopera  | col.4a)  | col.4b)  | col.4c) | col.4d)   | 6+7+8)  |
|                      | Denumire                   |            | c)Utilaj    |          |          |         |           |         |
|                      |                            |            | d)Transport |          |          |         |           |         |
|                      |                            |            | ( RON /UM)  | ( RON )  | ( RON )  | ( RON ) | ( RON )   | ( RON ) |

| Sectiunea tehnica                        |           |         |        | Sectiunea financiara |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------|-----------|---------|--------|----------------------|---|---|---|---|---|
| 0                                        | 1         | 2       | 3      | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 001                                      | TSC02D1   | 100 MC. | 0.530  |                      |   |   |   |   |   |
| SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39  |           |         |        |                      |   |   |   |   |   |
| MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT. |           |         |        |                      |   |   |   |   |   |
| 2                                        |           |         |        |                      |   |   |   |   |   |
| 002                                      | TSA01C1   | M.C.    | 15.300 |                      |   |   |   |   |   |
| SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU      |           |         |        |                      |   |   |   |   |   |
| UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H   |           |         |        |                      |   |   |   |   |   |
| <0,6M T.TARE                             |           |         |        |                      |   |   |   |   |   |
| 003                                      | TSE05A1   | 100 MP. | 1.771  |                      |   |   |   |   |   |
| NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A    |           |         |        |                      |   |   |   |   |   |
| SUFR.TEREN SI PLATF.DE TERASAMENTE       |           |         |        |                      |   |   |   |   |   |
| EXECUTATA IN TEREN CAT                   |           |         |        |                      |   |   |   |   |   |
| 004                                      | TRA01A02P | TONA    | 85.000 |                      |   |   |   |   |   |
| TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU     |           |         |        |                      |   |   |   |   |   |
| MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 2 KM  |           |         |        |                      |   |   |   |   |   |

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE                             | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|--------------------------------------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| Din care:                            |           |          |        |           |       |
| Valoare aferenta utilaje termice =   |           |          |        |           |       |
| Valoare aferenta utilaje electrice = |           |          |        |           |       |

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM 2,25 %

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:


TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
SC VIADUCT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER





=====

011 TRA05A01 TONA 15.500  
TRANSPORT ROUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE  
CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON.  
ETC) PE DIST. DE 1

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM 2,25 %

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
SC VIADUCT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Persoana juridica achizitoare  
COMUNA SEPREUS

Formularul F3

Obiectivul: 0402 45000000 AMENAJAREA PARCULUI DIN PIATA PRIMARIEI, COM.SEPREUS, JUDETUL ARAD(actualiz. 2022)

Obiectul: 0005 45000000 Ob.3 - Statia de autobuze

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta SPA538 OB.3-Rigole carosabile

Categoria de lucrari: 1002

| Nr. crt. | Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata) | UM | CANTITATEA | PU<br>a)Material<br>b)Manopera<br>c)Utilaj<br>d)Transport<br>( RON /UM) | MATERIAL<br>(col.3x<br>col.4a) | MANOPERA<br>(col.3x<br>col.4b) | UTILAJ<br>(col.3x<br>col.4c) | TRANSPORT<br>(col.3x<br>col.4d) | TOTAL<br>(col.5+<br>6+7+8) |
|----------|-------------------------------------------------|----|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
|          | Denumire                                        |    |            | ( RON /UM)                                                              | ( RON )                        | ( RON )                        | ( RON )                      | ( RON )                         | ( RON )                    |

| Sectiunea tehnica |                                                                                                    |           |        | Sectiunea financiara |   |   |   |   |   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------------------|---|---|---|---|---|
| 0                 | 1                                                                                                  | 2         | 3      | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 001               | TSE01C1                                                                                            | 100 MP.   | 0.221  |                      |   |   |   |   |   |
|                   | NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN TARE          |           |        |                      |   |   |   |   |   |
| 002               | DA06A1                                                                                             | [ 3] M.C. | 2.210  |                      |   |   |   |   |   |
|                   | STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUAL  |           |        |                      |   |   |   |   |   |
| 003               | DE16B1                                                                                             | [ 1] M    | 34.000 |                      |   |   |   |   |   |
|                   | MONTAREA LA RIGOLE SANTURI A ELEM PREF DIN BETON ARM -TIP ,,R3'' acoperite cu placute dublu armate |           |        |                      |   |   |   |   |   |
| 004               | TRA01A50                                                                                           | TONA      | 5.000  |                      |   |   |   |   |   |
|                   | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.            |           |        |                      |   |   |   |   |   |
| 005               | TRA02A50                                                                                           | TONA      | 21.000 |                      |   |   |   |   |   |
|                   | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.              |           |        |                      |   |   |   |   |   |
| 006               | TRA05A01                                                                                           | TONA      | 0.500  |                      |   |   |   |   |   |
|                   | TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON. ETC)PE DIST.DE 1   |           |        |                      |   |   |   |   |   |

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM 2,25 %

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT


CONTRACTANT (OFERTANT)



=====

SC VIADUCT SRL

DEVIZIER



## Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: AMENAJAREA PARCULUI DIN PIATA PRIMARIEI, COM.SEPREUS, JUDETUL ARAD(actualiz.2022)

Dezice: SPA018 SPA028 SPA038 SPA048 SPA058 SPA068 SPA078 SPA218 SPA228 SPA238 SPA248 SPA258 SPA268 SPA278 SPA288  
 SPA298 SP2108 SPA318 SPA328 SPA338 SPA348 SPA358 SPA378 SPA388 SPA368 SPA418 SPA428 SPA438 SPA448 SPA458  
 SPA518 SPA528 SPA538

| Nr.<br>Crt. | Denumirea resursei materiale                                                                    | U.M. | Consumuri<br>cuprinse<br>in oferta | Pret unitar<br>exclusiv TVA<br>RON | Valoare<br>exclusiv TVA<br>RON | Furnizor | Greutate<br>(tone) |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------|--------------------|
| 0           | 1                                                                                               | 2    | 3                                  | 4                                  | 5                              | 6        | 7                  |
| 1           | 2004922 PLASA SUDATA 2000*6000 mm cu<br>ochiuri 100*100 din bare dim.8                          | BUC. | 3.11                               |                                    |                                |          | 0.295              |
| 2           | 2100024 CIMENT PORTLAND P 40 SACT S 388                                                         | KG   | 1318.39                            |                                    |                                |          | 1.332              |
| 3           | 2100331 Teava de polipropilena izolata<br>pentru apa dim.25                                     | BUC. | 2.00                               |                                    |                                |          | 0.001              |
| 4           | 2100912 BETON MARFA CLASA C 20/16 (BC 20/<br>B 250)                                             | M.C. | 10.11                              |                                    |                                |          | 24.254             |
| 5           | 2100914 BETON MARFA CLASA C 25/20 (BC 25/<br>B 330)                                             | M.C. | 24.96                              |                                    |                                |          | 59.895             |
| 6           | 2100916 BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/<br>B 400)                                             | M.C. | 6.75                               |                                    |                                |          | 16.200             |
| 7           | 2200016 Piatra alba decorativa pentru<br>parcuri                                                | KG   | 1260.00                            |                                    |                                |          | 1.260              |
| 8           | 2200017 Alun decorativ dim.100/150 cm                                                           | BUC. | 2.00                               |                                    |                                |          | 0.002              |
| 9           | 2200018 ARTAR JAPONEZ ROSU                                                                      | BUC. | 2.00                               |                                    |                                |          | 0.002              |
| 10          | 2200019 CHIPAROS ALBASTRU MARE                                                                  | BUC. | 12.00                              |                                    |                                |          | 0.012              |
| 11          | 2200020 TUJA VERDE                                                                              | BUC. | 30.00                              |                                    |                                |          | 0.030              |
| 12          | 2200051 Magnolie rosu violet                                                                    | BUC. | 7.00                               |                                    |                                |          | 0.007              |
| 13          | 2200052 Scoarta decorativa-Mulci la sac<br>de 60 l                                              | BUC. | 13.00                              |                                    |                                |          | 0.494              |
| 14          | 2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM                                                          | M.C. | 235.64                             |                                    |                                |          | 400.584            |
| 15          | 2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI<br>LACURI 0,0-3,0 MM                                    | M.C. | 3.88                               |                                    |                                |          | 5.235              |
| 16          | 2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI<br>LACURI 0,0-7,0 MM                                    | M.C. | 134.66                             |                                    |                                |          | 181.793            |
| 17          | 2211330 Rigola drenaj cu gratar (dim.3m<br>diametru 110)0 material PVC                          | BUC. | 4.00                               |                                    |                                |          | 0.004              |
| 18          | 2233470 Cablu electric CYY-F 3 conductoare<br>e,sectiune de 2,5 mmp cu izolatie<br>si manta PVC | ML.  | 200.00                             |                                    |                                |          | 0.080              |
| 19          | 2233471 Tub lexibil pentru cablu electric<br>subteran                                           | ML.  | 200.00                             |                                    |                                |          | 0.060              |
| 20          | 2233472 Seminte de gazon                                                                        | KG   | 30.00                              |                                    |                                |          | 0.030              |
| 21          | 2800325 BORDURA BETON PENTRU TROTUARE<br>750X150X100 B2 S 1139                                  | M    | 61.30                              |                                    |                                |          | 2.023              |
| 22          | 2800326 PAVELE PREFABRICATE DIN BETON TIP<br>UNILOC 6 CM GROS                                   | MP.  | 569.72                             |                                    |                                |          | 78.621             |
| 23          | 2800328 PAVELE PREFABRICATE DIN BETON TIP<br>HOLAND 8 CM GROS                                   | MP.  | 314.55                             |                                    |                                |          | 57.877             |
| 24          | 2800340 Bordura prefabricata din beton cu<br>dim.0.05*0.20*1.00 m ( 1 buc/m)                    | ML.  | 912.04                             |                                    |                                |          | 13.681             |
| 25          | 2800414 RIGOLA CAROSABILA R3-CIMENT 370*<br>600*650 mm                                          | BUC. | 252.48                             |                                    |                                |          | 44.815             |



| Nr.<br>Crt. | Denumirea resursei materiale                                                                    | U.M. | Consumuri<br>cuprinse<br>in oferta | Pret unitar<br>exclusiv TVA<br>RON | Valoare<br>exclusiv TVA<br>RON | Furnizor | Greutate<br>(tone) |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------|--------------------|
| 0           | 1                                                                                               | 2    | 3                                  | 4                                  | 5                              | 6        | 7                  |
| 26          | 2800523 PLACA RIGOLA CAROSABILA DUBLU<br>ARMATA pentru ,,R3" 490*300*150<br>mm                  | BUC. | 288.00                             |                                    |                                |          | 13.248             |
| 27          | 2900003 Bordura cilindrica din beton pref<br>abricat dim.200*100*500mm(h,l,L)<br>2 buc/m        | BUC. | 383.70                             |                                    |                                |          | 7.521              |
| 28          | 2900888 LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE<br>COJIT FAG LUNGIME MINIMA 1M D SUB<br>MINIM 18CM S4342 | M.C. | 0.00                               |                                    |                                |          | 0.000              |
| 29          | 2901167 MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE<br>S.1040                                              | M.C. | 0.04                               |                                    |                                |          | 0.026              |
| 30          | 2903995 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA<br>CLASA D GR=24MM L=4,00M S 942                        | M.C. | 0.30                               |                                    |                                |          | 0.152              |
| 31          | 2928361 PANOU COFRAJ ASTEREALA SCINDURI<br>RASINOASE SCURTE SUBSCURTE                           | MP.  | 2.86                               |                                    |                                |          | 0.043              |
| 32          | 3200100 Bordura prefabricata din b.<br>vibropresat C30/37, dim.200*250*<br>500mm                | BUC. | 265.06                             |                                    |                                |          | 13.810             |
| 33          | 3502443 Pamant vegetal                                                                          | M.C. | 158.66                             |                                    |                                |          | 0.254              |
| 34          | 3803233 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 2,5 OL32<br>S 889                                              | KG   | 4.33                               |                                    |                                |          | 0.004              |
| 35          | 5800376 SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 6 X<br>25 GR. 5.8 S4272                                    | BUC. | 4.00                               |                                    |                                |          | 0.000              |
| 36          | 5802520 SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 20 X<br>60 GR. 8.8 S4272                                   | BUC. | 14.12                              |                                    |                                |          | 0.003              |
| 37          | 5817446 SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M<br>8X 30 GR. 5.8 S 6220                                | BUC. | 2.00                               |                                    |                                |          | 0.000              |
| 38          | 5817604 SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M<br>8X 80 GR. 5.8 S 6220                                | BUC. | 18.00                              |                                    |                                |          | 0.001              |
| 39          | 5817719 SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M<br>10X 60 GR. 5.8 S 6220                               | BUC. | 24.00                              |                                    |                                |          | 0.001              |
| 40          | 5820326 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 8X<br>80 GR. 4.6 S 920                                   | BUC. | 455.00                             |                                    |                                |          | 0.018              |
| 41          | 5840405 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M<br>6 GR. 5 S 922                                       | BUC. | 18.12                              |                                    |                                |          | 0.000              |
| 42          | 5840443 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M<br>10 GR. 5 S 922                                      | BUC. | 303.00                             |                                    |                                |          | 0.003              |
| 43          | 5840766 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE B M<br>8 GR. 5 S 922                                       | BUC. | 196.00                             |                                    |                                |          | 0.002              |
| 44          | 5881198 SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL<br>M 6 OL34 S 1388                                    | BUC. | 28.24                              |                                    |                                |          | 0.000              |
| 45          | 5881227 SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL<br>M 8 OL34 S 1388                                    | BUC. | 473.00                             |                                    |                                |          | 0.005              |
| 46          | 5881241 SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL<br>M 10 OL34 S 1388                                   | BUC. | 24.00                              |                                    |                                |          | 0.000              |
| 47          | 5882142 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL<br>A M 8 OL34 S 5200                                   | KG   | 0.02                               |                                    |                                |          | 0.000              |
| 48          | 5882489 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL<br>B M 6 OL34 S 5200                                   | KG   | 0.04                               |                                    |                                |          | 0.000              |
| 49          | 5886899 CUIE CU CAP CONIC TIP Al 2,8 X 50<br>OL34 S 2111                                        | KG   | 0.01                               |                                    |                                |          | 0.000              |





| Nr.<br>Crt. | Denumirea resursei materiale                                                    | U.M. | Consumuri<br>cuprinse<br>in oferta | Pret unitar<br>exclusiv TVA<br>RON | Valoare<br>exclusiv TVA<br>RON | Furnizor | Greutate<br>(tone) |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------|--------------------|
| 0           | 1                                                                               | 2    | 3                                  | 4                                  | 5                              | 6        | 7                  |
| 50          | 5886942 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70<br>OL34 S 2111                          | KG   | 6.93                               |                                    |                                |          | 0.008              |
| 51          | 5904512 OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT<br>STAS 2031 CLASA A                     | M.C. | 1.50                               |                                    |                                |          | 0.018              |
| 52          | 6001874 PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CU EN<br>FOI 23X30 GR 40 S1582              | BUC. | 0.42                               |                                    |                                |          | 0.000              |
| 53          | 6100814 GRUND MINIU ANTICOROZIV G.355-6<br>NI 1703-80                           | KG   | 0.06                               |                                    |                                |          | 0.000              |
| 54          | 6103036 CHIT ROMTIX 1502 P NTR 5655-74                                          | KG   | 0.14                               |                                    |                                |          | 0.000              |
| 55          | 6200573 BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R<br>75 NORMALA S 176                     | L    | 0.70                               |                                    |                                |          | 0.001              |
| 56          | 6201084 ULEI EMULSIONABIL PENTRU<br>DECOFRARE BETOANE S11382                    | KG   | 10.39                              |                                    |                                |          | 0.012              |
| 57          | 6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI<br>DRUMURI SI TERASAMENTE IN<br>CISTERNE | M.C. | 121.33                             |                                    |                                |          | 121.335            |
| 58          | 6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI<br>BETOANE DELA RETEA                 | M.C. | 4.94                               |                                    |                                |          | 4.944              |
| 59          | 6301793 STILP METALIC CONFECTIONAT<br>INDUSTRIAL 4 m                            | BUC. | 1.00                               |                                    |                                |          | 0.010              |
| 60          | 6309903 CONFECTII METALICE SUDATE CORNIER<br>< 70 MM PENTRU ESAFODAJE           | KG   | 0.02                               |                                    |                                |          | 0.000              |
| 61          | 7101140 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+<br>FOLIE R. CERC D= 600 MM F41 S1848   | BUC. | 1.00                               |                                    |                                |          | 0.003              |
| 62          | 7204203 PAIE IN SNOPI D 8-16 MM LUNGI DE<br>70-80 CM                            | KG   | 31.40                              |                                    |                                |          | 0.031              |
| 63          | 7204497 TRANDAFIRI-ROZA SP.                                                     | BUC. | 85.00                              |                                    |                                |          | 0.025              |
| 64          | 7306661 BUMBAC DE STERS                                                         | KG   | 0.56                               |                                    |                                |          | 0.001              |
| 65          | 7308164 CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID)<br>STAS 102-63                          | KG   | 1.00                               |                                    |                                |          | 0.001              |
| 66          | 7322897 FRINGHIE CINEPA 9-16 MM                                                 | KG   | 2.97                               |                                    |                                |          | 0.003              |
| 67          | 7343803 ROGOJINI DIN PAPURA 1,8X1,8M                                            | BUC. | 2.97                               |                                    |                                |          | 0.008              |
| 68          | 7500031 BALAST STABILIZAT 4% CIMENT                                             | M.C. | 149.45                             |                                    |                                |          | 209.231            |
| T O T A L   |                                                                                 |      |                                    | RON                                |                                |          | 1259.311           |
|             |                                                                                 |      |                                    | EURO                               |                                |          |                    |

\* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant



## Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: AMENAJAREA PARCULUI DIN PIATA PRIMARIEI, COM.SEPREUS, JUDETUL ARAD(actualiz.2022)

Dezice: SPA018 SPA028 SPA038 SPA048 SPA058 SPA068 SPA078 SPA218 SPA228 SPA238 SPA248 SPA258 SPA268 SPA278 SPA288  
 SPA298 SP2108 SPA318 SPA328 SPA338 SPA348 SPA358 SPA378 SPA388 SPA368 SPA418 SPA428 SPA438 SPA448 SPA458  
 SPA518 SPA528 SPA538

| Nr.<br>Crt. | Denumirea meseriei                              | Consumuri (om-ore)<br>cu manopera directa | Tarif mediu<br>RON/ora | Valoare(exclusiv TVA)<br>RON<br>(2 x 3) | Procent<br>100% |
|-------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| 0           | 1                                               | 2                                         | 3                      | 4                                       | 5               |
| 1           | 102 BETONIST                                    | 15.454                                    |                        |                                         |                 |
| 2           | 107 DULGHER CONSTRUCTII                         | 82.847                                    |                        |                                         |                 |
| 3           | 108 DULGHER PODURI                              | 0.220                                     |                        |                                         |                 |
| 4           | 113 FINISOR TERASAMENTE                         | 135.057                                   |                        |                                         |                 |
| 5           | 115 INSTALATOR ELECTRICIAN                      | 16.000                                    |                        |                                         |                 |
| 6           | 125 MONTATOR PREFABRICATE BETON                 | 56.064                                    |                        |                                         |                 |
| 7           | 128 PAVATOR                                     | 1456.764                                  |                        |                                         |                 |
| 8           | 196 SAPATOR                                     | 683.556                                   |                        |                                         |                 |
| 9           | 199 MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ             | 119.070                                   |                        |                                         |                 |
| 10          | 202 ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE               | 40.000                                    |                        |                                         |                 |
| 11          | 227 SUDOR ELECTRIC                              | 0.780                                     |                        |                                         |                 |
| 12          | 228 SUDOR GAZE                                  | 4.160                                     |                        |                                         |                 |
| 13          | 268 MONTATOR C-TII METALICE                     | 90.390                                    |                        |                                         |                 |
| 14          | 903 PEISAGIST                                   | 203.400                                   |                        |                                         |                 |
| 15          | 999 MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE<br>COMUNALA   | 24.057                                    |                        |                                         |                 |
| 16          | 2214 LACATUS CONSTR. METAL-B                    | 2.970                                     |                        |                                         |                 |
| 17          | 2227 SUDOR ELECTRIC-B                           | 0.990                                     |                        |                                         |                 |
| 18          | 2228 SUDOR GAZE-B                               | 1.300                                     |                        |                                         |                 |
| 19          | 3197 MUNCITOR INCARCARE-DESCARCARE<br>MATERIALE | 9.250                                     |                        |                                         |                 |
|             | T O T A L                                       | 2942.329                                  | RON                    |                                         |                 |
|             |                                                 |                                           | EURO                   |                                         |                 |

Ofertant



## Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: AMENAJAREA PARCULUI DIN PIATA PRIMARIEI, COM.SEPREUS, JUDETUL ARAD(actualiz.2022)

Dezice: SPA018 SPA028 SPA038 SPA048 SPA058 SPA068 SPA078 SPA218 SPA228 SPA238 SPA248 SPA258 SPA268 SPA278 SPA288  
 SPA298 SP2108 SPA318 SPA328 SPA338 SPA348 SPA358 SPA378 SPA388 SPA368 SPA418 SPA428 SPA438 SPA448 SPA458  
 SPA518 SPA528 SPA538

| Nr.<br>Crt. | Denumirea utilajului de constructii                                   | Consumuri<br>ore de functionare | Tarif orar<br>RON/<br>ora functionare | Valoare (exclusiv TVA)<br>RON<br>(2 x 3) |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| 0           | 1                                                                     | 2                               | 3                                     | 4                                        |
| 1           | 2509 MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE<br>4,0-5,9 MC/MIN             | 0.840                           |                                       |                                          |
| 2           | 2815 INST.DE ALEZAT PNEUMATICA                                        | 0.840                           |                                       |                                          |
| 3           | 3312 AUTO POMPA HIDRAULICA DE BETON 40-<br>60MC/H                     | 0.032                           |                                       |                                          |
| 4           | 3521 EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC<br>(BULDOEXCAVATOR) 0,21-0,39MC | 19.175                          |                                       |                                          |
| 5           | 3546 AUTOGREDER PINA LA 175CP                                         | 3.150                           |                                       |                                          |
| 6           | 3716 VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON<br>ACTIONAT,ELECTRIC 0,9-1,5KW     | 4.279                           |                                       |                                          |
| 7           | 4004 COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.<br>(VALTURI) PINA LA 12TF          | 15.714                          |                                       |                                          |
| 8           | 4005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU<br>RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF  | 0.187                           |                                       |                                          |
| 9           | 4019 PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE<br>INTERNA SUB 10CP 650-700KGF  | 57.915                          |                                       |                                          |
| 10          | 5603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.<br>A.J. 5-8T                 | 9.520                           |                                       |                                          |
| 11          | 6751 AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE<br>MAX=5,5M                   | 0.240                           |                                       |                                          |
| 12          | 7405 INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,5<br>-2,5                     | 17.280                          |                                       |                                          |
|             | T O T A L                                                             | 129.171                         | RON                                   |                                          |
|             |                                                                       |                                 | EURO                                  |                                          |

Ofertant



## Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: AMENAJAREA PARCULUI DIN PIATA PRIMARIEI, COM.SEPREUS, JUDETUL ARAD(actualiz.2022)

Dezive: SPA018 SPA028 SPA038 SPA048 SPA058 SPA068 SPA078 SPA218 SPA228 SPA238 SPA248 SPA258 SPA268 SPA278 SPA288  
 SPA298 SP2108 SPA318 SPA328 SPA338 SPA348 SPA358 SPA378 SPA388 SPA368 SPA418 SPA428 SPA438 SPA448 SPA458  
 SPA518 SPA528 SPA538

| Nr.<br>Crt. | Tip de transport                                                                                            | Elemente rezultate din analiza lucrarilor<br>ce urmeaza a fi executate |                 |                       | Tarif unitar<br>RON/<br>tona | Valoare(exclusiv TVA)<br>RON |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|
|             |                                                                                                             | tone<br>transportate                                                   | km.<br>parcursi | ore de<br>functionare |                              |                              |
| 0           | 1                                                                                                           | 2                                                                      | 3               | 4                     | 5                            | 6                            |
| 1.          | Transport auto (total) din care,pe categorii                                                                | 2360.900                                                               |                 |                       |                              |                              |
| 1.001       | TRA01A02P<br>TRANSPORTUL RUTIER AL<br>PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU<br>AUTOBASCULANTA DIST.= 2 KM             | 394.500                                                                |                 |                       |                              |                              |
| 1.002       | TRA01A03P<br>TRANSPORTUL RUTIER AL<br>PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU<br>AUTOBASCULANTA DIST.= 3 KM             | 462.500                                                                |                 |                       |                              |                              |
| 1.003       | TRA01A05<br>TRANSPORTUL RUTIER AL<br>MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR<br>CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5<br>KM.  | 5.000                                                                  |                 |                       |                              |                              |
| 1.004       | TRA01A20P<br>TRANSPORTUL RUTIER AL<br>PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU<br>AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM             | 298.500                                                                |                 |                       |                              |                              |
| 1.005       | TRA01A25<br>TRANSPORTUL RUTIER AL<br>MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR<br>CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=<br>25 KM. | 1.500                                                                  |                 |                       |                              |                              |
| 1.006       | TRA01A40<br>TRANSPORTUL RUTIER AL<br>MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR<br>CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=<br>40 KM. | 1.000                                                                  |                 |                       |                              |                              |
| 1.007       | TRA01A48<br>TRANSPORTUL RUTIER AL<br>MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR<br>CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=<br>48 KM. | 152.200                                                                |                 |                       |                              |                              |
| 1.008       | TRA01A49<br>TRANSPORTUL RUTIER AL<br>MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR<br>CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=<br>49 KM. | 212.600                                                                |                 |                       |                              |                              |





| Nr.<br>Crt. | Tip de transport                                                                                                             | Elemente rezultate din analiza lucrarilor<br>ce urmeaza a fi executate |                 |                       | Tarif unitar<br>RON/<br>tona | Valoare(exclusiv TVA)<br>RON |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|
|             |                                                                                                                              | tone<br>transportate                                                   | km.<br>parcursi | ore de<br>functionare |                              |                              |
| 0           | 1                                                                                                                            | 2                                                                      | 3               | 4                     | 5                            | 6                            |
|             | 1.009 TRA01A50<br>TRANSPORTUL RUTIER AL<br>MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR<br>CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=<br>50 KM.           | 403.700                                                                |                 |                       |                              |                              |
|             | 1.010 TRA02A50<br>TRANSPORTUL RUTIER AL<br>MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR<br>CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50<br>KM.             | 237.600                                                                |                 |                       |                              |                              |
|             | 1.011 TRA05A01<br>TRANSPORT RUTIER MATERIALE,<br>SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.<br>SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)<br>PE DIST.DE 1 | 95.300                                                                 |                 |                       |                              |                              |
|             | 1.012 TRA06A50<br>TRANSPORTUL RUTIER AL<br>BETONULUI-MORTARULUI CU<br>AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.<br>=50 KM                | 96.500                                                                 |                 |                       |                              |                              |
| 2.          | Transport pe cale ferata (total)<br>din care,pe categorii                                                                    |                                                                        |                 |                       |                              |                              |
| 3.          | Alte transporturi (total)                                                                                                    |                                                                        |                 |                       |                              |                              |
|             | T O T A L                                                                                                                    | 2360.900                                                               |                 |                       | RON<br>EURO                  |                              |

Ofertant

