

Obiectivul: MODERNIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC IN COMUNA SEPREUS SAT SEPREUS JUD. ARAD ETAPA A II-A

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări VARIANTA 2 RECOMANDATA

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	W2F01C1#	DEMONTARE Corp de iluminat public, protejat contra picăturilor de apă, montat pe stâlp plantat cu platformă ridicătoare cu braț PRB-16 pt. rețelele de iluminat aeriene	buc	198.0000		
2	W2F05C1#	DEMONTARE Dispozitiv din cârjă și cu brățări pt. fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stâlp de lemn sau beton, dispozitivul fiind format din: 1 cârjă mică cu 2 brățări simple montat cu PRB-16	buc	198.0000		
3	W2F05C#	Dispozitiv din cârjă și cu brățări pt. fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stâlp de lemn sau beton, dispozitivul fiind format din: 1 cârjă mică cu 2 brățări simple montat cu PRB-16;	buc	198.0000		
3.2	18054	Bratara zincata simpla pentru carja mica	buc	396.0000		
3.3	18052	Carja mica pentru corpuri de iluminat	buc	198.0000		
4	W2F01C#	Corp de iluminat public LED 30W, protejat contra picăturilor de apă, montat pe stâlp plantat cu platformă ridicătoare cu braț PRB-16 pt. rețelele de iluminat aeriene;	buc	198.0000		
4.1	18047	Corp de iluminat LED 30W protejat contra apei complet echipat pentru telegestiune conform fisa tehnica	buc	198.0000		
5	Articol	GATEWAY	buc	1.0000		
6	TCC20A1	Senzor radar monitorizare trafic	buc	1.0000		
7	Articol	STATIE PM	buc	1.0000		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe					

Total Deviz (fără TVA)	
------------------------	--

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca						

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					
Cheltuieli indirecte					
Profit					

Total General (fără TVA)	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (LEI)	



Obiectivul: MODERNIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC IN COMUNA SEPREUS SAT SEPREUS JUD. ARAD ETAPA A II-A

C6 - Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale VARIANTA 2 RECOMANDATA								
Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	UM	Preț LEI	Preț total LEI	Greutate (t)	Cost transport LEI
1	18054	Bratară zincată simplă pentru carja mică	396.0000	buc				
2	4806359	Cablu energie acy 0,6/ 1 KV 4x 4 U s.8778	495.0000	m				
3	18052	Carja mică pentru corpuri de iluminat	198.0000	buc				
4	18047	Corp de iluminat LED 30W protejat contra apei complet echipat pentru telegestiune conform fișa tehnică	198.0000	buc				
5	Material	GATEWAY	1.0000	buc				
6	7815037	Material marunt (benzină,bumbac,petrol,unsoare)	0.0600	%				
7	7815035	Material marunt (bumbac,unsoare, benzină)	0.3000	%				
8	5840986	Piulita patrata m 6 gr. 6 s 926	16.0000	buc				
9	5842728	Piulita zincata m12	1,188.0000	buc				
10	5882193	Saiba plata pentru m12 zn	9.5040	kg				
11	Material	senzor radar	1.0000	buc				
12	2.87412E+12	Surub cu cap hexagonal l 8 x 50 s 1454	16.0000	buc				
13	5805482	Surub cu cap hexagonal m12x40 zn	1,188.0000	buc				
TOTAL LEI								
Greutate (t)								



Obiectivul: MODERNIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC IN COMUNA SEPREUS SAT SEPREUS JUD. ARAD ETAPA A II-A

C7 - Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru VARIANTA 2 RECOMANDATA					
Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	20121	Electrician linii electrice aeriene categoria a II-a	174.8400		
2	20131	Electrician linii electrice aeriene categoria a III-a	277.2000		
Ore (h)			452.0400		
TOTAL LEI					



Obiectivul: MODERNIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC IN COMUNA SEPREUS SAT SEPREUS JUD. ARAD ETAPA A II-A

C8 - Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții VARIANTA 2 RECOMANDATA					
Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	5704	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5t	0.6000		
2	5704	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-16	390.0600		
TOTAL LEI					

